



**PO - PLANILHA ORÇAMENTARIA**  
Orçamento Base para Licitação

Grav de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO | GESTOR

PROGRAMA

AÇÃO / MODALIDADE

OBJETO

PROponente / TOMADOR  
Pretoria Municipal de Herval d'Oeste

MUNICÍPIO / UF  
Herval d'Oeste

LOCALIDADE / ENDEREÇO  
Rua Nereu Ramos - Centro

REFORMA Pavimentação e execução cobertura area externa/interna - Unidade de Saude Central

DATA BASE  
ago-17

DESON. Sim

LOCALIDADE DO SINAPI  
Florianopolis / SC

DESCRIÇÃO DO LOTE  
Reforma pavimentação e execução cobertura area externa/interna - Unidade de Saude Central

ABELIDO DO EMPREENDIMENTO  
Reforma pavimentação e execução cobertura area externa/interna - Unidade de Saude Central

BDI 1 26,44% BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>Reforma Area Externa Unidade de Saude Central</b>									
1.1.	SINAPI	73901/1	Reforma Area Externa Unidade de Saude Central	M2	72,05	21,54	BDI 1	27,24	82.435,16
1.1.1.	SINAPI	96523	Demolicao de piso de alta resistencia	M2	8,19	66,50	BDI 1	84,08	4.447,12
1.1.2.	SINAPI	94319	Escavacao manual para bloco de coromamento ou sapata, com previsao de	M3	3,20	37,81	BDI 1	47,81	152,99
1.1.3.	SINAPI	90082	Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactacao	M3	12,00	12,06	BDI 1	15,25	183,00
1.1.4.	SINAPI	96558	Escavacao mecanizada de vala com prof. ate 1,5 m (media entre montante e	M3	3,20	360,81	BDI 1	456,21	1.459,87
1.1.5.	SINAPI	42639	concretagem de sapatas, fck 30 mpa, com uso de bomba lancamento.	M3	5,99	2.743,88	BDI 1	3.469,36	20.781,47
1.2.	DEINFRA	87505	Supraestrutura	M3	23,40	51,80	BDI 1	65,50	1.532,70
1.2.1.	SINAPI	43897	concreto armado em estrutura - 18 mpa	M2	46,80	67,17	BDI 1	84,93	3.974,72
1.3.	DEINFRA	40004	Paredes e paineis	M2	76,80	261,15	BDI 1	330,20	25.359,36
1.3.1.	SINAPI	93138	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE	M2	5,00	133,24	BDI 1	168,47	842,35
1.4.	DEINFRA	43897	Revestimentos	M2	46,80	67,17	BDI 1	84,93	3.974,72
1.4.1.	DEINFRA	40004	REV. COMPL. ALV. Chap. 1:3/Emb. 1:5+7%/cl/Reb. 1:3+10%cl	M2	76,80	261,15	BDI 1	330,20	25.359,36
1.5.	SINAPI	93138	COBERTURA COM TELHA AUTOPORTANTE(POLIPROPILENO TRANSLUCIDA) E	M2	5,00	133,24	BDI 1	168,47	842,35
1.6.	SINAPI	84084	Instalação elétrica	UN	45,00	5,74	BDI 1	7,26	326,70
1.7.	SINAPI	1292	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA	M2	72,05	34,65	BDI 1	43,81	3.156,51
1.7.1.	SINAPI	88426	Pinura	M2	72,05	25,84	BDI 1	32,67	2.353,87
1.7.2.	SINAPI	84665	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PANOS CEGOS	M2	7,21	39,01	BDI 1	49,32	355,60
1.7.3.	SINAPI	95468	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	29,55	33,52	BDI 1	42,38	1.252,33
1.8.	SINAPI	84084	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE	M2	45,00	5,74	BDI 1	7,26	326,70
1.8.1.	SINAPI	1292	pisos	M2	72,05	34,65	BDI 1	43,81	3.156,51
1.8.2.	SINAPI	87622	APICAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO	M2	72,05	25,84	BDI 1	32,67	2.353,87
1.8.3.	SINAPI	37329	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, ANTIDERRAPANTE	M2	7,21	39,01	BDI 1	49,32	355,60
1.8.4.	SINAPI	85334	REJUNTE EPOXI BRANCO	KG	11,00	14,36	BDI 1	18,16	199,76
1.9.	SINAPI	40169	Esquadrias	M2	1,00	581,54	BDI 1	735,30	735,30
1.9.1.	SINAPI	73631	RETRADA DE ESQUADRIAS METALICAS - CERCA DIVISA	M2	24,20	289,45	BDI 1	365,98	8.856,72
1.10.	DEINFRA	74073	Complementos	M2	46,80	73,61	BDI 1	93,07	4.523,20
1.10.1.	SINAPI	73631	Pedestal Sinalizador p/ Estacionamento- Deficiente/Idoso	Unidade	1,00	581,54	BDI 1	735,30	735,30
1.10.2.	SINAPI	73631	GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"	M2	24,20	289,45	BDI 1	365,98	8.856,72
1.10.3.	SINAPI	94230	CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA	M	46,80	73,61	BDI 1	93,07	4.523,20
1.11.	SINAPI	94230	Instalações Aquas Pluviais	M	29,15	61,29	BDI 1	77,50	2.383,33
1.11.1.	SINAPI	12623	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS,	M	10,00	9,82	BDI 1	12,42	124,20
1.11.2.	SINAPI	9537	CONDUTOR PLUVIAL, PVC, CIRCULAR, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM	M	72,05	2,15	BDI 1	2,72	195,98
1.12.	SINAPI	9537	Limpeza Final da Obra	M2	72,05	2,15	BDI 1	2,72	195,98
1.12.1.	SINAPI	73901/1	Limpeza Final da Obra	M2	40,60	21,54	BDI 1	27,24	1.105,94
2.	SINAPI	84084	Reforma Area Interna (Lavanderia e Cozinha) - Unidade de Saude Central	M2	40,60	5,74	BDI 1	7,26	294,76
2.0.1.	SINAPI	1292	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	M2	40,60	34,65	BDI 1	43,81	1.778,69
2.0.2.	SINAPI	87622	APICAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO	M2	40,60	25,84	BDI 1	32,67	1.326,40
2.0.3.	SINAPI	37329	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE	M2	4,06	39,01	BDI 1	49,32	200,24
2.0.4.	SINAPI	9537	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL,	KG	40,60	2,15	BDI 1	2,72	110,43
2.0.5.	SINAPI	9537	REJUNTE EPOXI BRANCO	M2	40,60	2,15	BDI 1	2,72	110,43
2.0.6.	SINAPI	9537	LMPEZA FINAL DA OBRA	M2	40,60	2,15	BDI 1	2,72	110,43
<b>Reforma Area Interna (Lavanderia e Cozinha) - Unidade de Saude Central</b>									<b>4.816,46</b>

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra		Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3	Parcela 4	Parcela 5	Parcela 6	Parcela 7	Parcela 8
			01/05/18	Acumulado (R\$)								
2.	Reforma Area Interna (Lavanderia e Cozinha) - Unidade de Saude Central	4.816,46	0,00	0,00%	0,00	195,98	100,00%					
			Acumulado (R\$)	Parcela (%)	Acumulado (R\$)	Acumulado (%)						
			0,00	0,00%	0,00	100,00%						
			4.816,46	100,00%	4.816,46							

Local \_\_\_\_\_  
 02 de abril de 2018  
 Data \_\_\_\_\_

Nome: Wielles Demo  
 Título: Engenheira Civil  
 CRECAU 53422-4  
 ART/RRT: \_\_\_\_\_

Nome: Luiz Valgrande  
 Título: Analista de Execução de Obras Publicas  
 CRECAU 68214-8  
 ART/RRT: \_\_\_\_\_