

PREFEITURA DE HERVAL D'OESTE
ESTADO DE SANTA CATARINA

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DANIEL OLÍMPIO DA ROCHA
RESTAURAÇÃO DE ÁREA CENTRAL

MEMORIAL DESCRITIVO

HERVAL D'OESTE, JULHO DE 2017.

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	3
2.	IDENTIFICAÇÃO	8
3.	DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA	9
4.	SERVIÇOS INICIAIS.....	9
4.1.	Retirada de canteiros existentes.....	9
4.2.	Locação da obra.....	9
4.3.	Anotação de responsabilidade técnica	9
5.	PAISAGISMO	9
6.	CANTEIROS ELEVADOS.....	10
7.	ANFITEATRO ABERTO/ARENA.....	10
7.1.	Revestimento de parede	10
7.2.	Guarda-corpo.....	10
8.	ACEITAÇÃO E DIÁRIO DE OBRA.....	11

1. INTRODUÇÃO

Este documento tem por objetivo apresentar o Memorial Descritivo da revitalização da Praça Daniel Olímpio da Rocha com a manutenção das instalações elétricas junto aos canteiros, pintura dos canteiros, pergolados, guarda corpo, paredes e ajardinamento com a implantação de projeto paisagístico com flores, árvores/arbustos, etc, para tornar a cidade mais bonita não só para os turistas, mas para a população que transita nestes locais diariamente.

Relatório fotográfico da área de intervenção.



Foto 01 – Canteiros elevados Praça Daniel Olímpio da Rocha



Foto 02 – Anfiteatro Aberto/Arena Praça Daniel Olímpio da Rocha



Foto 03 – Anfiteatro Aberto/Arena Praça Daniel Olímpio da Rocha



Foto 04 – Anfiteatro Aberto/Arena Praça Daniel Olímpio da Rocha



Foto 05 – Pergolados Praça Daniel Olímpio da Rocha



Foto 06 – Canteiros Elevados Praça Daniel Olímpio da Rocha



Foto 07 – Canteiros Elevados Praça Daniel Olímpio da Rocha



Foto 08 – Pergolados e Canteiros Elevados Praça Daniel Olímpio da Rocha



Foto 09 – Canteiros Elevados Praça Daniel Olímpio da Rocha



Foto 10 – Canteiros Elevados Praça Daniel Olímpio da Rocha

2. IDENTIFICAÇÃO

Obra: Revitalização da Praça Daniel Olímpio da Rocha

Local: Avenida Beira Rio

Proprietário: Prefeitura Municipal de Herval d' Oeste (SC)

Área Total: 8.192,00 m²




Imagem 01 –Praça Daniel Olímpio da Rocha




Imagem 02 –Praça Daniel Olímpio da Rocha

3. DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA

As obras da revitalização da Praça Daniel Olímpio da Rocha deverão seguir as especificações técnicas apresentadas nos seguintes documentos:

- Planilha de orçamento de material e mão-de-obra;
- Projetos executivos;
- Memorial Descritivo.

4. SERVIÇOS INICIAIS:

4.1. Retirada de canteiros existentes:

A retirada das plantas dos canteiros compreende os serviços de escavação e remoção. As plantas selecionadas deverão ser retiradas com equipamentos apropriados, já prevendo o futuro nivelamento do terreno, e transportado para local aprovado pela Prefeitura.

4.2. Locação da obra:

A locação da obra deverá ser feita rigorosamente de acordo com os projetos de implantação e canteiros.

Para identificação da responsabilidade técnica deverá existir na obra, já no início, a placa do projeto e do responsável técnico.

4.3. Anotação de responsabilidade técnica:

A obra será conduzida por profissional habilitado e registrado no CREA que dará total assistência aos mestre-de-obras, auxiliares ou encarregados. A fiscalização caberá aos representantes técnicos do órgão municipal.

5. PAISAGISMO:

Os trabalhos de paisagismo deverão ser executados conforme descrições do projeto paisagístico e orçamento.



Imagem 03 –Praça Daniel Olímpio da Rocha

6. CANTEIROS ELEVADOS:

Os canteiros elevados deverão ser lavados e posteriormente deverá ser aplicada pintura acrílica.

7. ANFITEATRO ABERTO/ARENA:




Imagem 04 – Anfiteatro aberto/Arena Praça Daniel Olímpio da Rocha

7.1. Revestimento de parede:

Toda área revestida deverá receber aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica.

7.2. Guarda-corpo:

Deverá ocorrer a limpeza e pintura esmalte alto brilho do guarda-corpo metálico, o qual possui altura e demais dimensões conforme ilustração.




Ilustração 1 - Guarda corpo

8. ACEITAÇÃO E DIÁRIO DE OBRA:

Na conclusão dos serviços propostos, a Fiscalização elaborará um *Termo de Aceitação de Obra* na qual decidirá sobre a qualidade e validade dos serviços executados, podendo ser mandado que sejam refeitos aqueles que se encontrarem incompatíveis com os Projetos e/ou Especificações.

Será exigido durante a execução dos trabalhos, que a Empresa Executora mantenha na Obra, em local de fácil manuseio pela Fiscalização, um Diário de Obra atualizado, no qual se farão os registros de todas as ocorrências relativas ao andamento dos serviços.

OBSERVAÇÕES:

- Antes do início de quaisquer serviços, deverá ser solicitado a Empresa Construtora, a matrícula da referida Obra junto ao INSS;
- Salientamos da necessidade de visitar o local dos serviços antes da elaboração do Orçamento definitivo.