CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | GESTOR | PROGRAMA | AÇÃO / MODALIDADE | OBJETO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Reforma Centros Educacionais |

| PROPONENTE / TOMADOR | MUNICÍPIO / UF | LOCALIDADE / ENDEREÇO | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste | Herval d'Oeste | Rua Minas Gerais - Bairro São Vicente | Reforma Centros Educacionais |

| DATA BASE | DESON. | LOCALIDADE DO SINAPI | DESCRIÇÃO DO LOTE | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | BDI 4 | BDI 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jul-18 | Sim | Florianópolis / SC | Execução Corrimão e Guarda Corpo Ginásio e Escola GE Mun. Profº Adolfo Becker | 26,44% | | | | |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Execução Corrimão e Guarda Corpo Ginásio e Escola GE Mun. Profº Adolfo Becker** | | | | | | | | | **56.486,95** |
| **1.** | | | **Grupo Escolar Municipal Professor Adolfo Becker** | | | | | **-** | **56.486,95** |
| **1.1.** | | | **Pintura Externa Ginasio** | | | | | **-** | **30.341,30** |
| 1.1.1. | SINAPI | 73806/1 | LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA | M2 | 1.225,00 | 1,48 | BDI 1 | 1,87 | 2.290,75 |
| 1.1.2. | DEINFRA | 88491 | PINTURA PVA - 2 DEMÃOS | M2 | 1.225,00 | 16,95 | BDI 1 | 21,43 | 26.251,75 |
| 1.1.3. | SINAPI | 95468 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE | M2 | 6,50 | 34,25 | BDI 1 | 43,31 | 281,52 |
| 1.1.4. | SINAPI-I | 41805 | LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA | MES | 2,00 | 600,00 | BDI 1 | 758,64 | 1.517,28 |
| **1.2.** | | | **Guarda Corpo e Corrimão Ginasio e Escola** | | | | | **-** | **26.145,65** |
| 1.2.1. | SINAPI | 73631 | GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" | M2 | 23,54 | 311,94 | BDI 1 | 394,42 | 9.284,65 |
| 1.2.2. | SINAPI | 74072/3 | CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" COM BRACADEIRA | M | 171,00 | 74,48 | BDI 1 | 94,17 | 16.103,07 |
| 1.2.3. | SINAPI | 95468 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE | M2 | 17,50 | 34,25 | BDI 1 | 43,31 | 757,93 |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Herval d'Oeste
**Local**

15 de março de 2019
**Data**

**Nome:**
**Título:**
**CREA/CAU**
**ART/RRT:**

**Nome:** Luiz Valgrande
**Título:** Analista de Execução de Obras Publicas
**CREA/CAU** 68214-8
**ART/RRT:**