



**B & P CONSTRUTORA EIRELI**  
CNPJMF: 07.052.006/0001-51 – Inscr. Estadual: 254.927.173 – CREA SC 15.921-5  
Rua Índio Pereira Ramos, 85 – Bairro Pinheiros - Otacílio Costa/SC  
Fone/fax – (49) 3275-1613 - www.bpconstrutora.com.br

## PROPOSTA DE PREÇOS

REFERÊNCIA: **PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2020, TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2020** para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EXECUÇÃO E REFORMA EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE HERVAL D'OESTE**, com fornecimento de material e mão de obra, em conformidade com os Projetos, memoriais descritivos e Planilhas de Quantitativos/Orçamentária.

Prezados Senhores:

Nosso preço global para a Construção acima mencionada para o LOTE 3 – EXECUÇÃO DE REFORMA GEM NS DE FÁTIMA é de R\$ 26.679,71 (Vinte e seis mil, seiscentos e setenta e nove reais e setenta e um centavos) e será executada inteiramente de acordo com o Projeto Executivo disponibilizado pelo Município de Herval Doeste, Estado de Santa Catarina.

### DECLARAÇÕES

1. Declaramos que o preço global por nós ofertado será para executar a obra conforme todas as exigências do Projeto Executivo disponibilizado e descrito no Edital.
2. Declaramos que iniciaremos a obra em um prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após assinatura da Ordem de serviço, e entregaremos a obra dentro do prazo de 30 (trinta) dias.
3. Declaramos que estamos de acordo com os itens referentes ao cronograma-físico financeiro, prazos, medições e pagamentos parciais.
4. Declaramos que o preço unitário e o preço global da proposta compreendem todas as despesas relativas à completa execução dos serviços projetados e especificados, incluso o fornecimento de todo o material e mão de obra necessária, encargos sociais, equipamentos, ferramentas, assistência técnica, administração, benefícios e licenças inerentes.
5. Declaramos que correrão por conta, quaisquer outras despesas não incluídas na cotação dos preços dos serviços licitados.
6. Declaramos que aceitamos as condições impostas pelo edital, e que nos submetemos ao disposto pela Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares.
7. Declaramos que os serviços a serem executados, serão de nossa inteira responsabilidade até a sua execução definitiva.
8. Declaramos que nossa empresa se enquadra na condição de EPP, nos termos do art. 3º. da LC 123/2006 e que não esta inserida nas excludentes hipóteses do § 4º. Do artigo em comento, para fins do exercício do direito de favorecimento.
9. Declaramos que o prazo de validade para a nossa proposta é de 60 (sessenta) dias.
10. Declaramos que o BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) utilizado é de 25,92%.
11. Declaramos que para a fiel execução das obras, serão utilizados materiais de qualidade, nos moldes de aprovação exigidos pela ABNT/INMETRO

À elevada consideração de V. S.as.

### DADOS BANCÁRIOS

BANCO: 756  
AGÊNCIA: 3081  
C. CORRENTE: 22303-4

Herval D Oeste SC, 06 de Março de 2020

  
ADRIANI MUNIZ BOAVENTURA

Sócio Administrador

RG : 1.758.126

CPF : 529.929.269-49

e-mail: [adriani@bpconstrutora.com.br](mailto:adriani@bpconstrutora.com.br)

07.052.006/0001-51

**B & P**  
CONSTRUTORA EIRELI EPP

Rua Índio Pereira Ramos Nº 85  
Bairro Pinheiros - CEP: 88.540-000  
Otacílio Costa/SC

  
Dirley da Rocha  
Engº Civil CREA SC 163671-5



CONSTRUTORA EIRELI

# B & P CONSTRUTORA EIRELI

R: Índio Pereira Ramos, nº 85 – Bairro: Pinheiros - Otacílio Costa/SC.

Fone/fax – 3275-1613- [www.bpconstrutora.com.br](http://www.bpconstrutora.com.br)

CNPJ: 07.052.006/0001-51


TP 003/2020

## EXECUÇÃO E REFORMA EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE HERVAL D'OESTE

### LOTE 3 - EXECUÇÃO DE REFORMA GEM N.S. DE FÁTIMA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	VALORES R\$			VALOR TOTAL
				CUSTO UNITÁRIO S/BDI	BDI	CUSTO UNITÁRIO C/BDI	
3.	GEM NOSSA SENHORA DE FÁTIMA						
3.1.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - SALAS DE AULA	M2	48,28	16,70	26,56%	21,14	1.020,42
3.1.1.	DEMOLICAO PISO CERAMICO	M2	39,05	16,70	26,56%	21,14	825,34
3.1.2.	DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO DE TACO DE MADEIRA	M2	215,38	3,87	26,56%	4,90	1.054,90
3.1.3.	RASPAGEM DE CONTRA PISO	M2	215,38	15,42	26,56%	19,52	4.203,26
3.1.4.	CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	215,38	28,05	26,56%	35,50	7.646,01
3.1.5.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M	139,10	4,55	26,56%	5,76	801,00
3.1.6.	RODAPÊ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRÃO POPULAR). AF_06/2017	KG	71,79	2,41	26,56%	3,05	218,97
3.1.7.	REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO						15.769,91
3.2.	PINTURA INTERNA						
3.2.1.	LIMPEZA DE ALVENARIA P/ PINTURA	M2	393,36	4,94	26,56%	6,25	2.459,31
3.2.2.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	393,36	12,11	26,56%	15,33	6.028,80
3.2.3.	PINTURA OLEO - SOBRE MADEIRA 2D + FUNDO	M2	22,68	35,17	26,56%	44,51	1.009,51
3.2.4.	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO SUPERF. METÁLICA - 2D + FUNDO	M2	3,50	47,99	26,56%	60,74	212,58
3.3.	PAREDES						
3.3.1.	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,76	42,88	26,56%	54,27	41,24
3.3.2.	REV.COMPL. ALV.-CHAP.1:3/EMB.1:5+7%CI/REB.1:3+10%CI	M2	5,67	66,73	26,56%	84,45	478,85
3.4.	PORTAS						
3.4.1.	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCÁ (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	6,00	787,70	26,56%	996,91	5.981,48
3.4.2.	RETIRADA DE PORTAS, JANELAS E CAIXILHOS	M2	10,08	8,55	26,56%	10,82	109,07
3.5.	LIMPEZA						608,55
3.5.1.	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2	131,48	2,67	26,56%	3,38	444,29
3.5.2.	CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO/ CAMINHÃO 10 KM	M3	5,12	36,30	26,56%	45,94	235,22
							679,51

HERVAL D'OESTE SC 06 DE MARÇO DE 2020



**Adriani Muniz Boaventura**  
Eng. Civil - CREA SC 0367222-0  
Sócio Administrador

  
Dirley da Rocha  
Eng. Civil CREA SC 163671-5

107.012.006/0001-51

E. & P.

CONSTRUTORA ENRELI EPP

Rua Indio Perche Rainos, Nº 85  
Bairro Pinheiros - CEP: 88.540-000

Cracião Costa/SC

