



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENHIMENTO
0		0 Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste	UBS SÃO JORGE
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
FLORIANÓPOLIS	04-20 (DES.)	ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE	Herval d'Oeste/SC
			BDI 1 27.51% BDI 2 0.00% BDI 3 0.00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE									
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						34.388,37
1.1.			CANTEIRO DE OBRAS						5.856,78
1.1.1.	SINAPI	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	6,25	686,91	BDI 1	875,88	5.474,25
1.1.2.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22* ADESIVADA, DE 2,0 X 1,125* M	M2	1,00	300,00	BDI 1	382,53	382,53
2.			ESTRUTURAS						942,07
2.1.			PISO EXTERNO						942,07
2.1.1.	DEINFRA	42640	CONCRETO MAGRO P/ CONTRA PISOS E CALÇADAS(10MPA)	M3	1,38	535,38	BDI 1	682,66	942,07
3.			METAIS						2.641,58
3.1.			GUARDA-CORPO E CORRIMÃO						2.641,58
3.1.1.	DEINFRA	42562	RETRADA CORRIMÃO DE ALUMINIO	M	8,03	4,08	BDI 1	5,20	41,76
3.1.2.	SINAPI	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1,1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	3,00	368,59	BDI 1	469,99	1.409,97
3.1.3.	SINAPI	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	13,70	68,11	BDI 1	86,85	1.189,85
4.			ALVENARIAS						27,41
4.1.			ALVENARIA INTERNA						27,41
4.1.1.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,54	39,81	BDI 1	50,76	27,41
5.			ESQUADRIAS						9.615,62
5.1.			Portas						9.615,62
5.1.1.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	16,38	6,60	BDI 1	8,42	137,92
5.1.2.	SINAPI	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	10,00	743,29	BDI 1	947,77	9.477,70
6.			INSTALAÇÕES HIDÁULICAS						7.128,34
6.1.			LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS						7.128,34
6.1.1.	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	4,00	8,79	BDI 1	11,21	44,84




PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / Tomador	APÉLIDO DO EMPREENHIMENTO
0	0	Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste	UBS SÃO JORGE
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
FLORIANÓPOLIS	04-20 (DES.)	ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE	Herval d'Oeste/SC
			BDI 1 27,51% BDI 2 0,00% BDI 3 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE										
6.1.2.	SINAPI	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVETAMENTO. AF_12/2017	UN	6,00	6,40	BDI 1	8,16	48,96	RA
6.1.3.	SINAPI	95472	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	619,92	BDI 1	790,46	1.580,92	RA
6.1.4.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	26,99	BDI 1	34,41	68,82	RA
6.1.5.	SINAPI	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL, 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	176,54	BDI 1	225,11	450,22	RA
6.1.6.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	61,08	BDI 1	77,88	155,76	RA
6.1.7.	SINAPI	37400	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLAO	UN	2,00	55,33	BDI 1	70,55	141,10	RA
6.1.8.	SINAPI	37401	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	2,00	55,33	BDI 1	70,55	141,10	RA
6.1.9.	SINAPI	85005	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	3,36	373,52	BDI 1	476,28	1.600,30	RA
6.1.10.	SINAPI	37399	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UN	2,00	19,17	BDI 1	24,44	48,88	RA
6.1.11.	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	261,89	BDI 1	333,94	1.335,76	RA
6.1.12.	SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	250,77	BDI 1	319,76	639,52	RA
6.1.13.	COTAÇÃO	22 AMMOC	BARRA DE APOIO INOX POLIDO 40CM	UN	6,00	114,00	BDI 1	145,36	872,16	RA
7.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						892,58	
7.1.			ALARME							
7.1.1.	COTAÇÃO	5 AMMOC	SIRENE AUDIOVISUAL PCD (NBR 9050), INCLUSO TODO O SISTEMA COM AÇIONADOR E INSTALAÇÃO	UN	2,00	350,00	BDI 1	446,29	892,58	RA
8.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						7.283,99	
8.1.			ITENS DE ACESSIBILIDADE							
8.1.1.	DEINFRA	40172	PLACA DE IDENT. DE WC DESENHO UNIVERSAL 20X15 AL.	UN	2,00	29,26	BDI 1	37,31	74,62	RA
8.1.2.	DEINFRA	40060	PISO PODOTÁTIL PVC 5MM APL. C/COLA	M	29,00	65,36	BDI 1	83,34	2.416,86	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENHIMENTO
0	0	Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste	UBS SÃO JORGE
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
FLORIANÓPOLIS	04-20 (DES.)	ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE	Herval d'Oeste/SC
			BDI 1 27,51% BDI 2 0,00% BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE										34.388,37
8.1.3.	DEINFRA	40061	PISO PODOTÁTIL BORRACHA SINT. 10MM APL. C/ARGAMASSA COLANTE AC. III	M	7,00	147,42	BDI 1	187,98	1.315,86	RA
8.1.4.	DEINFRA	43700	PLACA DE SINALIZAÇÃO ACRILICO 16X25 CM	UN	9,00	87,76	BDI 1	111,90	1.007,10	RA
8.1.5.	COTAÇÃO	01-PMHO	MAPA TÁTIL ACRILICO	M2	0,39	530,31	BDI 1	676,20	263,72	RA
8.1.6.	COTAÇÃO	02-PMHO	Pedestal em Aço para Mapa Tátil	UN	1,00	1.095,00	BDI 1	1.396,23	1.396,23	RA
8.2.			LIMPEZA						809,60	
8.2.1.	DEINFRA	42850	CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO E POSTERIOR TRANSPORTE /10KM	M3	1,00	38,22	BDI 1	48,73	48,73	RA
8.2.2.	DEINFRA	42846	LIMPEZA DA OBRA	M2	73,02	8,17	BDI 1	10,42	760,87	RA

RECURSO

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Símbolos da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Herval d'Oeste/SC
Local

segunda-feira, 22 de junho de 2020

Data

Responsável Técnico
Nome: ADRIANO BARETTA MANDRYK
CREA/CAU: A46636-0
ART/RT: 8569147

du :



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grav de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPOSTANTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0		Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste	UBS SÃO JORGE	ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.856,78	% Período:	01/20	02/20	03/20	04/20	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20	12/20
1.1.	CANTEIRO DE OBRAS	5.856,78	% Período:	100,00%											
2.	ESTRUTURAS	942,07	% Período:	100,00%											
2.1.	PISO EXTERNO	942,07	% Período:	100,00%											
3.	METAIS	2.641,58	% Período:	1,58%											
3.1.	GUARDA-CORPO E CORRIMÃO	2.641,58	% Período:	1,58%											
4.	ALVENARIAS	27,41	% Período:	100,00%											
4.1.	ALVENARIA INTERNA	27,41	% Período:	100,00%											
5.	ESQUADRIAS	9.615,62	% Período:	100,00%											
5.1.	Portas	9.615,62	% Período:	100,00%											
6.	INSTALAÇÕES HIDÁULICAS	7.128,34	% Período:	38,43%		61,57%									
6.1.	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	7.128,34	% Período:	38,43%		61,57%									
7.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	892,58	% Período:	50,00%		50,00%									
7.1.	ALARME	892,58	% Período:	50,00%		50,00%									
8.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	7.283,99	% Período:	0,67%											
8.1.	ITENS DE ACESSIBILIDADE	6.474,39	% Período:												
8.2.	LIMPEZA	809,60	% Período:	6,02%											
Total: R\$ 34.388,37															
Período:															
Acumulado:															

Herval d'Oeste/SC
Local
segunda-feira, 22 de junho de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: ADRIANO BARETTA MANDRYK
CREA/CAU: A46636-0
ART/RRT: 8569147