



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste	UBS INTERIOR
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 03-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE	MUNICÍPIO / UF Herval d'Oeste/SC
			BDI 1 27.39%
			BDI 2 0.00%
			BDI 3 0.00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE									
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						12.120,83
1.1.			CANTEIRO DE OBRAS						382,17
1.1.1.	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2,0 X 1,125" M	M2	1,00	300,00	BDI 1	382,17	382,17
2.			ALVENARIAS						58,32
2.1.			ALVENARIA INTERNA						58,32
2.1.1.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	M3	1,15	39,81	BDI 1	50,71	58,32
3.			DIVISÓRIAS						4.652,95
3.1.			DIVISÓRIAS INTERNAS						4.652,95
3.1.1.	SINAPI	72178	RETRIDA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METÁLICOS	M2	76,08	31,58	BDI 1	40,23	3.060,70
3.1.2.	SINAPI	72180	RECOLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS TIPO CHAPAS OU TABUAS, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	M2	71,82	17,40	BDI 1	22,17	1.592,25
4.			ESQUADRIAS						1.749,75
4.1.			Portas						1.749,75
4.1.1.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	M2	4,08	6,60	BDI 1	8,41	34,31
4.1.2.	SINAPI	91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-LOCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	UN	2,00	673,30	BDI 1	857,72	1.715,44
5.			INSTALAÇÕES HIDÁULICAS						2.964,17
5.1.			LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS						2.964,17
5.1.1.	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	UN	3,00	8,79	BDI 1	11,20	33,60
5.1.2.	SINAPI	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	UN	1,00	6,40	BDI 1	8,15	8,15
5.1.3.	SINAPI	95472	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	1,00	618,66	BDI 1	788,11	788,11
5.1.4.	SINAPI	377	ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	1,00	23,00	BDI 1	29,30	29,30



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APÉLIDO DO EMPREENHIMENTO
0	0	Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste	UBS INTERIOR
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
FLORIANOPOIS	03-20 (DES.)	ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE	Herval d'Oeste/SC
			BDI 1 27,39% BDI 2 0,00% BDI 3 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE									
5.1.5.	SINAPI	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	175,60	BDI 1	223,70	223,70
5.1.6.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	61,08	BDI 1	77,81	77,81
5.1.7.	SINAPI-I	37400	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO	UN	1,00	55,33	BDI 1	70,48	70,48
5.1.8.	SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	1,00	55,33	BDI 1	70,48	70,48
5.1.9.	SINAPI	85005	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDBURA	M2	1,12	373,52	BDI 1	475,83	532,93
5.1.10.	SINAPI-I	37399	CABIDEGANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UN	1,00	19,17	BDI 1	24,42	24,42
5.1.11.	SINAPI-I	36081	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	2,00	178,90	BDI 1	227,90	455,80
5.1.12.	SINAPI-I	36205	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	1,00	167,78	BDI 1	213,73	213,73
5.1.13.	COTAÇÃO	22 AMMOC	BARRA DE APOIO INOX POLIDO 40CM	UN	3,00	114,00	BDI 1	145,22	435,66
6.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						445,87
6.1.			ALARME						445,87
6.1.1.	COTAÇÃO	5 AMMOC	SIRENE AUDIOVISUAL PCD (NBR 9050), INCLUSO TODO O SISTEMA COM AÇIONADOR E INSTALAÇÃO	UN	1,00	350,00	BDI 1	445,87	445,87
7.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						1.867,60
7.1.			ITEMS DE ACESSIBILIDADE						1.236,17
7.1.1.	DEINFRA	40172	PLACA DE IDENT. DE WC DESENHO UNIVERSAL 20X15 AL.	UN	1,00	29,26	BDI 1	37,27	37,27
7.1.2.	DEINFRA	40060	PISO PODOBATIL PVC 5MM APL. C/COILA	M	5,00	65,36	BDI 1	83,26	416,30
7.1.3.	DEINFRA	43700	PLACA DE SINALIZAÇÃO ACRÍLICO 16X25 CM	UN	7,00	87,76	BDI 1	111,80	782,60
7.2.			LIMEPEZA						631,43
7.2.1.	DEINFRA	42850	CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO E POSTERIOR TRANSPORTE /10KM	M3	1,50	38,22	BDI 1	48,69	73,04
7.2.2.	DEINFRA	42846	LIMEPEZA DA OBRA	M2	53,64	8,17	BDI 1	10,41	558,39

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APeLIDO DO EMPReENDIMENTO
0		0 Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste	UBS INTERIOR
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
FLORIANÓPOLIS	03-20 (DES.)	ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE	Herval d'Oeste/SC
			BDI 1 27,39% BDI 2 0,00% BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE									
Observações:									
12.120,83									