

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / Tomador	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO
0		0 Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste	UBS NOSSA SENHORA APARECIDA
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
FLORIANÓPOLIS	03-20 (DES.)	ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE	Herval d'Oeste/SC
			BDI 1 27,39%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE</b>									
1.			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						32.568,26
1.1.			<b>CANTEIRO DE OBRAS</b>						5.702,98
1.1.1.	SINAPI	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	6,25	668,29	BDI 1	851,33	5.320,81
1.1.2.	SINAPI-H	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2,0 X 1,125* M	M2	1,00	300,00	BDI 1	382,17	382,17
2.			<b>ESTRUTURAS</b>						3.168,51
2.1.			<b>PISO EXTERNO</b>						3.168,51
2.1.1.	SINAPI	97095	CONCRETAGEM DE RADIER: PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPa, PARA ESPESSURA DE 15 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	M3	2,42	381,49	BDI 1	485,98	1.176,07
2.1.2.	SINAPI	92481	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M²: PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015	M2	4,42	246,02	BDI 1	313,40	1.385,23
2.1.3.	AMMOC	86	GUIA DE BALIZAMENTO 0,14x0,30CM, EM CONCRETO FCK 20 MPa ARMADO COM TRELIÇA, MOLDADO IN LOCO, COM PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM COR CONTRASTANTE COM O PISO CONFORME NBR9050	M	6,65	71,68	BDI 1	91,31	607,21
3.			<b>METAIS</b>						4.463,47
3.1.			<b>GUARDA-CORPO E CORRIMÃO</b>						4.463,47
3.1.1.	DEINFRA	40220	GUARDA CORPO METÁLICO C/ CORRIMÃO METÁLICO / H= 1,10M	M	6,72	307,02	BDI 1	391,11	2.628,26
3.1.2.	SINAPI	99855	CORRIMÃO SIMPLES: DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	21,16	68,08	BDI 1	86,73	1.835,21
4.			<b>ALVENARIAS</b>						2,54
4.1.			<b>ALVENARIA INTERNA</b>						2,54
4.1.1.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,05	39,81	BDI 1	50,71	2,54
5.			<b>ESQUADRIAS</b>						1.971,55
5.1.			<b>Portas</b>						1.971,55
5.1.1.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,47	6,60	BDI 1	8,41	12,36
5.1.2.	DEINFRA	42562	RETIRADA DE PORTAS, JANELAS E CAXILHOS	M2	-5,67	9,00	BDI 1	11,47	65,03
5.1.3.	SINAPI	100698	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 90CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019	UN	2,00	70,15	BDI 1	89,36	178,72



Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0		0 Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste	UBS NOSSA SENHORA APARECIDA
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
FLORIANÓPOLIS	03-20 (DES.)	ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE	Herval d'Oeste/SC
			BDI 1 27,39%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE									
5.1.4.	SINAPI	91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-LOCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	673,30	BDI 1	857,72	1.715,44
INSTALAÇÕES HIDÁULICAS									
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS									
6.1.			REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	6,00	8,79	BDI 1	11,20	67,20
6.1.1.	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	5,00	6,40	BDI 1	8,15	40,75
6.1.2.	SINAPI	97666	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	618,66	BDI 1	788,11	3.152,44
6.1.3.	SINAPI	95472	ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	4,00	23,00	BDI 1	29,30	117,20
6.1.4.	SINAPI-I	377	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	175,60	BDI 1	223,70	894,80
6.1.5.	SINAPI	86943	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	61,08	BDI 1	77,81	311,24
6.1.6.	SINAPI	95547	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLAO	UN	4,00	55,33	BDI 1	70,48	281,92
6.1.7.	SINAPI-I	37400	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	4,00	55,33	BDI 1	70,48	281,92
6.1.8.	SINAPI-I	37401	BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70" CM X 45" CM	UN	1,00	774,71	BDI 1	986,90	986,90
6.1.9.	SINAPI-I	36215	ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	1,96	373,52	BDI 1	475,83	932,63
6.1.10.	SINAPI	85005	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UN	4,00	19,17	BDI 1	24,42	97,68
6.1.11.	SINAPI-I	37399	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	7,00	178,90	BDI 1	227,90	1.595,30
6.1.12.	SINAPI-I	36081	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	4,00	167,78	BDI 1	213,73	854,92
6.1.13.	SINAPI-I	36205	BARRA DE APOIO INOX POLIDO 40CM	UN	12,00	114,00	BDI 1	145,22	1.742,64
6.1.14.	COTAÇÃO	22 AMMOC							





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR 0 Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste	APELIDO DO EMPREENDIMENTO UBS NOSSA SENHORA APARECIDA
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATa BASE 03-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE	MUNICÍPIO / UF Herval d'Oeste/SC
			BDI 1 27,39%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE									
6.1.15.	SINAPI-I	36207	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	1,00	343,14	BDI 1	437,13	437,13
6.1.16.	SINAPI-I	36210	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	1,00	426,09	BDI 1	542,80	542,80
7.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						1.783,48
7.1.			ALARME						1.783,48
7.1.1.	COTAÇÃO	5 AMMOC	SIRENE AUDIOVISUAL PCD (NBR 9050), INCLUSO TODO O SISTEMA COM ACIONADOR E INSTALAÇÃO	UN	4,00	350,00	BDI 1	445,87	1.783,48
8.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						3.138,26
8.1.			ITENS DE ACESSIBILIDADE						2.386,72
8.1.1.	DEINFRA	40172	PLACA DE IDENT. DE WC DESENHO UNIVERSAL 20X15 AL.	UN	2,00	29,26	BDI 1	37,27	74,54
8.1.2.	DEINFRA	40060	PISO PODOTÁTIL PVC 5MM APL. C/COLA	M	13,00	65,36	BDI 1	83,26	1.082,38
8.1.3.	DEINFRA	43700	PLACA DE SINALIZACAO ACRILICO 16X25 CM	UN	11,00	87,76	BDI 1	111,80	1.229,80
8.2.			LIMPEZA						751,54
8.2.1.	DEINFRA	42850	CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO E POSTERIOR TRANSPORTE /10KM	M3	2,00	38,22	BDI 1	48,69	97,38
8.2.2.	DEINFRA	42846	LIMPEZA DA OBRA	M2	62,84	8,17	BDI 1	10,41	654,16

Encargos sociais: [Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Síglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Herval d'Oeste/SC

Local

quinta-feira, 7 de maio de 2020

Data

Responsável Técnico  
Nome: ADRIANO BARETTA MANDRYK  
CREA/CAU: A46636-0  
ART/IRRT: 8996007





**Grau de Sigilo**  
**#PUBLICO**

[illegible]



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente Tomador	Apelido Empreendimento	Descrição do Lote
0	0	Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste	UBS NOSSA SENHORA APARECIDA	ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/20	02/20	03/20	04/20	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20	12/20
Total: R\$ 32.568,26															
Período:	%:			27,24%	34,29%	8,23%	24,22%	6,01%							
	Repassar:			-	-	-	-	-							
	Contrapartida:			8.871,49	11.167,56	2.681,81	7.888,90	1.958,50							
Acumulado:	Outros:			-	-	-	-	-							
	Investimento:			8.871,49	11.167,56	2.681,81	7.888,90	1.958,50							
	%:			27,24%	61,53%	69,76%	93,99%	100,00%							
	Repassar:			-	-	-	-	-							
	Contrapartida:			8.871,49	20.039,05	22.720,86	30.609,76	32.568,26							
	Outros:			-	-	-	-	-							
				8.871,49	20.039,05	22.720,86	30.609,76	32.568,26							

Herval d'Oeste/SC

Local

quinta-feira, 7 de maio de 2020

Data

Responsável Técnico  
Nome: ADRIANO BARETTA MANDRYK  
CREA/CAU: A46636-0  
ART/IRRT: 8996007