



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste	Apelido do Empreendimento CRECHE CRIANÇA FELIZ			
Localidade SINAPI FLORIANOPOLIS	Data Base 09-21 (DES.)	Descrição do Lote ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE	Município / UF Herval d'Oeste/SC	BDI 1 27,39%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE									516.337,83	
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	859,89	
1.1.			CANTEIRO DE OBRAS					-	859,89	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	3,00	225,00	BDI 1	286,63	859,89	RA
2.			REFORMA					-	244.671,27	
2.1.			DEMOLIÇÕES					-	2.628,00	
2.1.1.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	43,26	39,81	BDI 1	50,71	2.193,71	RA
2.1.2.	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	26,10	11,16	BDI 1	14,22	371,14	RA
2.1.3.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	7,04	7,04	BDI 1	8,97	63,15	RA
2.2.			PINTURA					-	30.944,71	
2.2.1.	SINAPI	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	71,12	32,42	BDI 1	41,30	2.937,26	RA
2.2.2.	DEINFRA	42780	LIMPEZA DE ALVENARIA P/ PINTURA	M2	25,62	4,80	BDI 1	6,11	156,54	RA
2.2.3.	AMMOC	133	PINTURA COM TINTA EPOXI, DUAS DEMÃOS, INCLUSO EMASSAMENTO	M2	25,62	76,65	BDI 1	97,64	2.501,54	RA
2.2.4.	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS	M2	659,68	13,08	BDI 1	16,66	10.990,27	RA
2.2.5.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	659,68	13,32	BDI 1	16,97	11.194,77	RA
2.2.6.	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	68,82	14,90	BDI 1	18,98	1.306,20	RA
2.2.7.	SINAPI	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	68,82	2,31	BDI 1	2,94	202,33	RA
2.2.8.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	659,68	1,97	BDI 1	2,51	1.655,80	RA
2.3.			PISO					-	11.694,26	
2.3.1.	SINAPI	98673	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_06/2018	M2	35,65	166,18	BDI 1	211,70	7.547,11	RA
2.3.2.	DEINFRA	43933	LIXAMENTO PISO CONCRETO/GRANITINA, C/EQUIP. MECÂNICO	M2	35,65	7,74	BDI 1	9,86	351,51	RA
2.3.3.	DEINFRA	40222	PISO CERAMICO EXTRA ANTIDERRAPANTE PEI-5 C/ARGAMASSA COLANTE AC III	M2	31,00	60,36	BDI 1	76,89	2.383,59	RA
2.3.4.	deinfra	43799	CALCADAS DE CONCRETO DESEMPENADO COM 6CM (13,5MPA)	M2	31,00	35,76	BDI 1	45,55	1.412,05	RA
2.4.			ESQUADRIAS					-	7.955,30	

RECURSO  
↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste	Apelido do Empreendimento CRECHE CRIANÇA FELIZ			
Localidade SINAPI FLORIANOPOLIS	Data Base 09-21 (DES.)	Descrição do Lote ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE	Município / UF Herval d'Oeste/SC	BDI 1 27,39%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE									516.337,83	
2.4.1.	SINAPI	94562	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	3,60	695,02	BDI 1	885,39	3.187,40	RA
2.4.2.	SINAPI	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	976,79	BDI 1	1.244,33	3.732,99	RA
2.4.3.	DEINFRA	42702	PORTA DIVISORIA DIVILUX C/ FERRAGENS	UN	3,00	270,80	BDI 1	344,97	1.034,91	RA
2.5.			LOUÇAS E ACESSÓRIOS					-	1.134,04	
2.5.1.	SINAPI	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	527,15	BDI 1	671,54	671,54	RA
2.5.2.	SINAPI	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	183,87	BDI 1	234,23	234,23	RA
2.5.3.	SINAPI-I	377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	1,00	34,00	BDI 1	43,31	43,31	RA
2.5.4.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	52,75	BDI 1	67,20	67,20	RA
2.5.5.	SINAPI-I	37400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	1,00	46,22	BDI 1	58,88	58,88	RA
2.5.6.	SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	1,00	46,22	BDI 1	58,88	58,88	RA
2.6.			ITENS DE ACESSIBILIDADE					-	7.819,11	
2.6.1.	SINAPI-I	36081	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	2,00	178,90	BDI 1	227,90	455,80	RA
2.6.2.	SINAPI-I	36205	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	3,00	167,78	BDI 1	213,73	641,19	RA
2.6.3.	COTAÇÃO	22 AMMOC	BARRA DE APOIO INOX POLIDO 40CM	UN	2,00	114,00	BDI 1	145,22	290,44	RA
2.6.4.	Cotação	5 AMMOC	SIRENE AUDIOVISUAL PCD (NBR 9050), INCLUSO TODO O SISTEMA COM ACIONADOR E INSTALAÇÃO	UN	1,00	295,00	BDI 1	375,80	375,80	RA
2.6.5.	DEINFRA	40171	PLACA DE IDENT. DE WC EM BRAILE 21 X 10 AL.	UN	3,00	83,02	BDI 1	105,76	317,28	RA
2.6.6.	DEINFRA	43700	PLACA DE SINALIZACAO ACRILICO 16X25 CM	UN	10,00	19,29	BDI 1	24,57	245,70	RA

RECURSO  
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CRECHE CRIANÇA FELIZ			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 09-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE	MUNICÍPIO / UF Herval d'Oeste/SC	BDI 1 27,39%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE									516.337,83	
2.6.7.	DEINFRA	40060	PISO PODOTÁTIL PVC 5MM APL. C/COLA	M	70,00	61,60	BDI 1	78,47	5.492,90	RA
2.7.			ELETRICO					-	1.286,95	
2.7.1.	DEINFRA	43540	PONTO ELETRICO	PT	7,00	132,16	BDI 1	168,36	1.178,52	RA
2.7.2.	DEINFRA	43692	CONJUNTO DE 1 INTERRUPTOR + 1TOMADA FNT 20A/250V	UN	1,00	32,65	BDI 1	41,59	41,59	RA
2.7.3.	SINAPI-I	38076	TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	UN	3,00	17,49	BDI 1	22,28	66,84	RA
2.8.			HIDRO					-	2.778,85	
2.8.1.	DEINFRA	42962	PONTO ESGOTO 75 MM	UN	2,00	69,52	BDI 1	88,56	177,12	RA
2.8.2.	SINAPI	91794	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	31,00	39,85	BDI 1	50,76	1.573,56	RA
2.8.3.	SINAPI	89495	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	1,00	9,66	BDI 1	12,31	12,31	RA
2.8.4.	SINAPI	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	10,96	BDI 1	13,96	13,96	RA
2.8.5.	SINAPI	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	10,00	78,65	BDI 1	100,19	1.001,90	RA
2.9.			OUTROS SERVIÇOS					-	2.701,30	
2.9.1.	SINAPI-I	20232	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	M	4,00	67,94	BDI 1	86,55	346,20	RA
2.9.2.	SINAPI-I	39829	RODAPE EM POLIESTIRENO, BRANCO, H = *5* CM, E = *1,5* CM	M	57,11	26,23	BDI 1	33,41	1.908,05	RA
2.9.3.	SINAPI	97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	57,11	1,97	BDI 1	2,51	143,35	RA
2.9.4.	COTAÇÃO	12 AMMOC	TOLDO PARA COBERTURA TIPO CAPÔ	M2	2,00	80,00	BDI 1	101,91	203,82	RA
2.9.5.	SINAPI	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	39,20	BDI 1	49,94	99,88	RA
2.10.			COBERTURA - REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO					-	169.852,64	
2.10.1.	DEINFRA	42513	PROJETO ESTRUTURAL	M2	489,20	11,60	BDI 1	14,78	7.230,38	RA

RECURSO  
↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste	Apelido do Empreendimento CRECHE CRIANÇA FELIZ			
Localidade SINAPI FLORIANOPOLIS	Data Base 09-21 (DES.)	Descrição do Lote ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE	Município / UF Herval d'Oeste/SC	BDI 1 27,39%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE									516.337,83	
2.10.2.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	489,20	2,73	BDI 1	3,48	1.702,42	RA
2.10.3.	SINAPI	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	489,20	5,89	BDI 1	7,50	3.669,00	RA
2.10.4.	SINAPI	97652	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	8,00	147,95	BDI 1	188,47	1.507,76	RA
2.10.5.	SINAPI	97642	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	78,90	2,31	BDI 1	2,94	231,97	RA
2.10.6.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	489,20	63,17	BDI 1	80,47	39.365,92	RA
2.10.7.	SINAPI	92618	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	8,00	2.513,85	BDI 1	3.202,39	25.619,12	RA
2.10.8.	SINAPI-I	25007	TELHA ONDULADA EM AÇO ZINCADO, ALTURA DE 17 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM, LARGURA UTIL DE APROXIMADAMENTE 985 MM, SEM PINTURA	M2	411,00	69,00	BDI 1	87,90	36.126,90	RA
2.10.9.	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	78,20	285,67	BDI 1	363,92	28.458,54	RA
2.10.10.	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	50,00	188,82	BDI 1	240,54	12.027,00	RA
2.10.11.	SINAPI	91791	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	30,00	98,75	BDI 1	125,80	3.774,00	RA
2.10.12.	SINAPI	96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	78,90	83,18	BDI 1	105,96	8.360,24	RA
2.10.13.	SINAPI-I	36250	RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M	M	34,90	5,19	BDI 1	6,61	230,69	RA
2.10.14.	SINAPI	97585	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	8,00	107,11	BDI 1	136,45	1.091,60	RA
2.10.15.	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00	7,70	BDI 1	9,81	294,30	RA

RECURSO  
↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CRECHE CRIANÇA FELIZ			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 09-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE	MUNICÍPIO / UF Herval d'Oeste/SC	BDI 1 27,39%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE</b>									<b>516.337,83</b>	
2.10.16.	SINAPI	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00	4,10	BDI 1	5,22	104,40	RA
2.10.17.	SINAPI-I	1014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	20,00	2,29	BDI 1	2,92	58,40	RA
2.11.			<b>FECHAMENTO FRONTAL COBERTURA - OITÃO</b>					-	<b>5.876,11</b>	
2.11.1.	SINAPI-I	25007	TELHA ONDULADA EM ACO ZINCADO, ALTURA DE 17 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM, LARGURA UTIL DE APROXIMADAMENTE 985 MM, SEM PINTURA	M2	34,90	69,00	BDI 1	87,90	3.067,71	RA
2.11.2.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	34,90	63,17	BDI 1	80,47	2.808,40	RA
3.			<b>ESCADA E ELEVADOR</b>					-	<b>265.645,15</b>	
3.1.			<b>CONSTRUÇÃO</b>					-	<b>115.573,02</b>	
3.1.1.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	8,00	99,35	BDI 1	126,56	1.012,48	RA
3.1.2.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	4,00	39,74	BDI 1	50,62	202,48	RA
3.1.3.	SINAPI	101969	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020	M2	14,35	137,78	BDI 1	175,52	2.518,71	RA
3.1.4.	SINAPI	95969	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA. AF_02/2017	M3	3,41	3.085,87	BDI 1	3.931,09	13.405,02	RA
3.1.5.	SINAPI	96539	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	5,28	120,15	BDI 1	153,06	808,16	RA
3.1.6.	SINAPI	95952	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	9,64	2.177,72	BDI 1	2.774,20	26.743,29	RA
3.1.7.	SINAPI	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	126,72	125,54	BDI 1	159,93	20.266,33	RA
3.1.8.	SINAPI	92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	M2	69,24	155,01	BDI 1	197,47	13.672,82	RA

RECURSO  
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CRECHE CRIANÇA FELIZ			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 09-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE	MUNICÍPIO / UF Herval d'Oeste/SC	BDI 1 27,39%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE									516.337,83	
3.1.9.	SINAPI	87477	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	140,00	56,47	BDI 1	71,94	10.071,60	RA
3.1.10.	SINAPI	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	280,00	5,84	BDI 1	7,44	2.083,20	RA
3.1.11.	SINAPI	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	202,20	28,65	BDI 1	36,50	7.380,30	RA
3.1.12.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	280,00	1,97	BDI 1	2,51	702,80	RA
3.1.13.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	280,00	13,32	BDI 1	16,97	4.751,60	RA
3.1.14.	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	280,00	14,90	BDI 1	18,98	5.314,40	RA
3.1.15.	SINAPI	99857	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_P	M	32,00	82,13	BDI 1	104,63	3.348,16	RA
3.1.16.	SINAPI	94562	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	3,60	695,02	BDI 1	885,39	3.187,40	RA
3.1.17.	SINAPI-I	39501	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NÚCLEO SÓLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA)	UN	1,00	81,85	BDI 1	104,27	104,27	RA
3.2.			ELEVADOR					-	150.072,13	
3.2.1.	Cotação	1	ELEVADOR	-	1,00	117.805,27	BDI 1	150.072,13	150.072,13	RA
4.			CENTRAL DE GÁS					-	5.161,52	
4.1.			CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO					-	4.152,32	
4.1.1.	AMMOC	6	CENTRAL DE GÁS	UN	1,00	3.259,53	BDI 1	4.152,32	4.152,32	RA
4.2.			LIMPEZA					-	1.009,20	
4.2.1.	SINAPI	99811	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2	290,00	2,73	BDI 1	3,48	1.009,20	RA

RECURSO  
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CRECHE CRIANÇA FELIZ			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 09-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE	MUNICÍPIO / UF Herval d'Oeste/SC	BDI 1 27,39%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE									516.337,83

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Herval d'Oeste/SC  
Local  
quarta-feira, 12 de janeiro de 2022  
Data

Responsável Técnico  
Nome: MELISSA DEMO  
CREA/CAU: 053732-5  
ART/RRT: -

RECURSO  
←