

DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM

Eu, Michel Alberti, autor do projeto do empreendimento: **Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas das Ruas Felix Zanela, Estrada Serra Altada Paz e Rua Sebastião Antônio da Silva**, localizadas no município de Herval D'Oeste – SC declaro que:

1. Os volumes de terraplanagem necessários para abertura com cortes e aterros de taludes serão executados pela prefeitura municipal, haja visto que alguns serviços já foram executados conforme laudo em Anexo. OBS: todos os serviços de conformação da plataforma para garantir a seção transversal das vias estão no item de "regularização e compactação do subleito com remoção do solo para garantir a altura necessária".
2. Caso ocorram incidências de materiais que compõem o subleito, com característica de baixa qualidade de suporte, será necessário a substituição por uma camada de reforço do subleito com pedras basálticas, diante disso poderá ser aditivado o serviço e material, uma vez quantificado, fotografado, registrado e aprovado pela fiscalização.

Herval D'Oeste – SC, 28 de fevereiro de 2018.

AMÉRICO LORINI
Prefeito Municipal de Herval D'Oeste



MICHEL ALBERTI
Engenheiro Civil
CREA/SC 080.032-6

1. LAUDO REFERENTE A SITUAÇÃO DOS TALUDES

O projeto compreende a pavimentação asfáltica sobre estrada vicinal (chão) da Estrada Municipal Felix Zanella desde a Pavimentação em Asfalto (estaca 0+0,000m) até o local do Britador Municipal Existente (estaca 68+7,000 m) com uma extensão de 1.367,00 m.

Os taludes do trecho a ser pavimentado encontram-se abertos e distantes das áreas influentes de pavimentação.

A seguir podemos observar a situação atual dos mesmos.



Figura 1 - Estaca 04



Figura 2 - Estaca 54

I. LAUDO REFERENTE A SITUAÇÃO DOS TALUDES

O projeto compreende a pavimentação asfáltica sobre estrada vicinal (chão) da Estrada Municipal Serra Alta desde o final da Pavimentação em Paralelepípedos Existente da Rua Santa Catarina (estaca 0+0,000 m) até o limite final do perímetro urbano (estaca 38+2,000 m) com uma extensão de 762,00 m.

Os taludes do trecho a ser pavimentado encontram-se abertos e distantes das áreas influentes de pavimentação.

A seguir podemos observar a situação atual dos mesmos.



Figura 1 - Estaca 30



Figura 2 - Estaca 18



Figura 3 - Estaca 15



Figura 4 - Estaca 4

Se por algum motivo no momento da execução da obra houver a necessidade de movimentação de terra, limpeza dos taludes e proteção vegetal de taludes caberá prefeitura municipal a execução desses serviços.

ENG° MICHEL ALBERTI - AMMOC
CREA/SC 080.032-6

AMÉRICO LORINI
PREFEITO MUNICIPAL



Figura 3 - Estaca 42



Figura 4 - Estaca 22

Se por algum motivo no momento da execução da obra houver a necessidade de movimentação de terra, limpeza dos taludes e proteção vegetal de taludes caberá a Prefeitura Municipal a execução desses serviços.

ENGº MICHEL ALBERTI - AMMOC

CREA/SC 080.032-6

AMÉRICO LORINI
PREFEITO MUNICIPAL