



COTAS	PROGRESSIVA	ESTACA
97.494	280.000	14
98.164	298.660	14+18.660
98.160	300.000	15
98.539	317.961	15+17.961
98.585	320.000	16
100.329	340.000	17
102.394	360.000	18
103.432	369.158	18+9.158
104.326	378.810	18+18.810
104.475	380.000	19
105.908	400.000	20+20109

	ESTACA	0	ESTACA	7,00	ESTACA	7,00	ESTACA	14,00	ESTACA	14,00	ESTACA	20,00
		Trecho	Qnt	Acumulado	Trecho	Qnt	Acumulado	Trecho	Qnt	Acumulado	Trecho	Qnt
BOCA DE LOBO TIPO I A EXECUTAR	10,00	und	10,00	und	3,00	und	13,00	und	4,00	und	17,00	und
CAIXA CEGA A EXECUTAR	-	und	-	und	1,00	und	1,00	und	1,00	und	2,00	und
TUBOS DE CONCRETO DE Ø 400 mm	180,00	m	180,00	m	36,00	m	216,00	m	108,00	m	324,00	m
TUBOS DE PVC DE Ø 150 mm	-	m	-	m	40,00	m	40,00	m	-	m	40,00	m
CAIXA DE CAPTAÇÃO EM CONCRETO	-	m	-	m	6,00	m	6,00	m	16,00	m	22,00	m
ESCAVAÇÃO DE VALAS MANUAL	-	m3	-	m3	4,80	m3	4,80	m3	-	m3	4,80	m3
ESCAVAÇÃO DE VALAS MECÂNICA	126,00	m3	126,00	m3	26,16	m3	152,16	m3	40,36	m3	192,52	m3
REATERRO DE VALAS	108,00	m3	108,00	m3	21,60	m3	129,60	m3	7,56	m3	137,16	m3
ENVELOPAMENTO EM CONCRETO	-	m3	-	m3	-	m3	-	m3	10,80	m3	10,80	m3

- CONVENÇÕES
- ☐ Dispositivo de Drenagem

☐ Meio Fio

☐ Poste Existente

☐ P.V.
- Tubos Ø400mm

■

Tubos Ø400mm

■

Tubos Ø400mm com Envelopamento

■

Tubos Ø150mm PVC

○

Boca de Lobo

○

Tipo 1

○

Caixa Cega

○

Tipo 1

→

Estaqueamento
- ENGENHEIRO RESPONSÁVEL
- PREFEITO MUNICIPAL
-
- Projeto: ANA JULIA UNGERICH - ENG. CIVIL-CREA/SC 106.296-8
- ANDRE BRITO DOTTI - ENG. CIVIL-CREA/SC 162.237-5
- DENIR NARCIZO ZULIAN - ENG. CIVIL - CREA/SC 50.805-8
- LUCAS FELIPE BALESTRIN - ENG. AGRÔNOMO-CREA/SC 156.743-7
- MAX MOOSHAMMER - ENG. CIVIL - CREA/SC 139.164-0
- Desenho: LUCAS F. BALESTRIN
- Data: AGOSTO DE 2020
- Revisão:
- Escala: 1/500
- Projeto: PROJEITO DE DRENAGEM
- Trecho: ESTACA: 14+0,00 - 20+0,00
- Prancha:
- DRE. 03/05
- Rua Roberto Trompowski, 68 2º andar Tel: 49 3522.2800 Fax: 35220235 www.ammoc.com.br e-mail ammoc@ammoc.com.br - JOAÇABA SC