



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICOVV 0	PROponente / TOMADOR 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DOESTE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ESCADARIA	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 08/21 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RUA ANTONIO FURTADO NETO - BAIRRO JOSE RUPP	MUNICÍPIO / UF HERVAL DOESTE			

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1. RUA ANTONIO FURTADO NETO - BAIRRO JOSE RUPP									
1.1.			ESCOADARIA - RUA ANTONIO FURTADO NETO - BAIRRO JOSE RUPP						156.005,86
1.1.1.	SINAPI	4813	SERVIÇOS INICIAIS						13.040,35
1.1.2.	DEINFRA	42513	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA N. 22". ADESIVADA DE 2,0 X 1,125" M	M2	2,50	225,00	BDI 1	270,77	676,93
1.1.3.	SINAPI	96523	PROJETO ESTRUTURAL	M2	100,51	11,60	BDI 1	13,96	1.403,12
1.1.4.	SINAPI	96526	ESCOVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUNDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	1,80	90,65	BDI 1	109,09	196,36
1.2.	SINAPI	96526	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	31,08	287,79	BDI 1	346,33	10.763,94
1.2.1.	SINAPI	95952	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO						53.463,35
1.2.2.	SINAPI	96536	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). FCK = 25 MPa. AF_01/2017	M3	22,55	1.824,06	BDI 1	2.196,07	49.498,83
1.2.3.	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES AF_06/2017	M2	66,60	19,81	BDI 1	23,84	1.587,74
1.3.	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	8,64	228,59	BDI 1	275,09	2.376,78
1.3.1.	SINAPI	87473	FECHAMENTO						11.865,90
1.4.	SINAPI	87473	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	111,00	88,83	BDI 1	106,90	11.865,90
1.4.1.	SINAPI	87879	REVESTIMENTOS EXTERNOS						10.305,24
1.4.2.	SINAPI	87792	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	222,00	3,73	BDI 1	4,49	996,78
1.5.	SINAPI	88485	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANGOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESEÇA DE VAOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	222,00	34,84	BDI 1	41,93	9.308,46
1.5.1.	SINAPI	88485	PINTURA EXTERNA						6.609,80
1.5.2.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	222,00	2,18	BDI 1	2,62	581,64
1.5.3.	DEINFRA	42783	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	222,00	14,36	BDI 1	17,28	3.836,16
1.6.	SINAPI	101094	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO SUPERF. METÁLICA - 20 + FUNDO ACESSÓRIOS ACESSIBILIDADE	M2	40,00	45,54	BDI 1	54,80	2.192,00
1.6.1.	SINAPI	101094	PISO PODOATIL. DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE PLACA TÁTL BRILHANTE/RELEVO AÇO INOX 100X30MM - PERSONALIZADO	M	0,64	141,69	BDI 1	170,51	109,13
1.7.	SINAPI	18 AMMOC	USO CORRIMÃO	UN	4,00	69,90	BDI 1	84,12	336,48
1.7.1.	SINAPI	73 AMMOC	CORRIMÃO DUPLO EM DUAS ALTURAS COM PROLONGAMENTO ATENDENDO AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE E BOMBEIRO, EM AÇO INOX DN 40MM, INCLUSO EXECUÇÃO E FIXAÇÃO	M	100,00	248,00	BDI 1	298,44	29.844,00
2.			ESCOADARIA - RUA NEREU RAMOS/RUA DORIVAL DE BRITO						9.491,45
2.1.			SERVIÇOS INICIAIS						9.491,45
2.1.1.	SINAPI	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1,12 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32x4 8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	7,25	520,87	BDI 1	626,81	4.544,37



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DOESTE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ESCADARIA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 08-21 (N DES)	DESCRIÇÃO DO LOTE RUA ANTONIO FURTADO NETO - BAIRRO JOSE RUPP	MUNICÍPIO / UF HERVAL DOESTE	BDI 1 20.34%	BDI 2 0.00%	BDI 3 0.00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
RUA ANTONIO FURTADO NETO - BAIRRO JOSE RUPP									
2.1.2.	SINAPI	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO, AF - 04/2019, P	M	11,26	115,24	BDI 1	138,68	1.561,54
2.1.3.	DEINFRA	42783	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO SUPERF. METÁLICA - 2D + FUNDO CORRIMÃO DUPLO EM DUAS ALTURAS COM PROLONGAMENTO ATENDENDO AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE E BOMBEIRO, EM AÇO INOX DN 40MM, INCLUSO EXECUÇÃO E FIXAÇÃO	M2	7,32	45,54	BDI 1	54,80	401,14
2.1.4.	Cotação	73 AMMOC		M	10,00	248,00	BDI 1	298,44	2.984,40
3.			GUARDA-CORPO AVENIDA SANTOS DUMONT						23.940,16
3.1.			SERVIÇOS INICIAIS						23.940,16
3.1.1.	SINAPI	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4 8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO, AF - 04/2019, P	M	36,14	520,87	BDI 1	626,81	22.652,91
3.1.2.	DEINFRA	42783	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO SUPERF. METÁLICA - 2D + FUNDO	M2	23,49	45,54	BDI 1	54,80	1.287,25

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

HERVAL DOESTE
Local
terça-feira, 24 de agosto de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: 0
CREA/CAU: 0
ART/RT: 0