



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste	Apelido do Empreendimento CRAS			
Localidade SINAPI FLORIANOPOLIS	Data Base 04-21 (DES.)	Descrição do Lote REFORMA / AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE	Município / UF Herval d'Oeste/SC	BDI 1 27,39%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA / AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE									79.678,34	
1.			REFORMA / AMPLIAÇÃO					-	79.678,34	
1.1.			PLACA DE OBRA					-	644,92	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	2,25	225,00	BDI 1	286,63	644,92	RA
1.2.			DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO					-	1.268,28	
1.2.1.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	3,36	6,79	BDI 1	8,65	29,06	RA
1.2.2.	SINAPI	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	4,00	1,13	BDI 1	1,44	5,76	RA
1.2.3.	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	2,00	9,08	BDI 1	11,57	23,14	RA
1.2.4.	DEINFRA	42535	DEMOLICAO DE CALCADA E PASSEIOS COM 06 CM	M2	52,44	18,12	BDI 1	23,08	1.210,32	RA
1.3.			REFORMA / AMPLIAÇÃO					-	53.263,39	
1.3.1.	SINAPI	89169	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	81,46	57,55	BDI 1	73,31	5.971,83	RA
1.3.2.	SINAPI	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	814,59	BDI 1	1.037,71	3.113,13	RA
1.3.3.	SINAPI	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	5,30	88,30	BDI 1	112,49	596,20	RA
1.3.4.	SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	5,30	93,38	BDI 1	118,96	630,49	RA
1.3.5.	SINAPI	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	3,00	72,71	BDI 1	92,63	277,89	RA
1.3.6.	SINAPI	87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	2,45	404,51	BDI 1	515,31	1.262,51	RA
1.3.7.	SINAPI	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	4,88	399,45	BDI 1	508,86	2.483,24	RA
1.3.8.	AMMOC	41	MASSA CORRIDA PVA, 2 DEMÃO	M²	16,67	5,01	BDI 1	6,38	106,35	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CRAS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 04-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA / AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE	MUNICÍPIO / UF Herval d'Oeste/SC	BDI 1 27,39%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA / AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE									79.678,34	
1.3.9.	SINAPI	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	5,55	36,80	BDI 1	46,88	260,18	RA
1.3.10.	DEINFRA	40222	PISO CERAMICO EXTRA ANTIDERRAPANTE PEI-5 C/ARGAMASSA COLANTE AC III	M2	5,55	60,36	BDI 1	76,89	426,74	RA
1.3.11.	SINAPI-I	36205	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	2,00	167,78	BDI 1	213,73	427,46	RA
1.3.12.	AMMOC	96	LIXA E MASSA LÁTEX PARA PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	428,63	0,08	BDI 1	0,10	42,86	RA
1.3.13.	DEINFRA	42780	LIMPEZA DE ALVENARIA P/ PINTURA	M2	428,63	4,80	BDI 1	6,11	2.618,93	RA
1.3.14.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	428,63	12,09	BDI 1	15,40	6.600,90	RA
1.3.15.	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	136,69	13,65	BDI 1	17,39	2.377,04	RA
1.3.16.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	428,63	1,95	BDI 1	2,48	1.063,00	RA
1.3.17.	SINAPI	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	136,69	2,29	BDI 1	2,92	399,13	RA
1.3.18.	SINAPI-I	157	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI PARA INJECAO EM TRINCAS, BICOMPONENTE, BAIXA VISCOSIDADE	KG	1,00	109,90	BDI 1	140,00	140,00	RA
1.3.19.	SINAPI-I	36081	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	1,00	178,90	BDI 1	227,90	227,90	RA
1.3.20.	COTAÇÃO	22 AMMOC	BARRA DE APOIO INOX POLIDO 40CM	UN	3,00	114,00	BDI 1	145,22	435,66	RA
1.3.21.	COTAÇÃO	5 AMMOC	SIRENE AUDIOVISUAL PCD (NBR 9050), INCLUSO TODO O SISTEMA COM ACIONADOR E INSTALAÇÃO	UN	2,00	295,00	BDI 1	375,80	751,60	RA
1.3.22.	SINAPI	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	5,00	168,27	BDI 1	214,36	1.071,80	RA
1.3.23.	DEINFRA	43644	CONJUNTO EMBUTIR 1 INTERRUPTOR SIMPLES+1 PARALELO	UN	2,00	35,36	BDI 1	45,05	90,10	RA
1.3.24.	DEINFRA	42745	REVISAO DA COBERTURA DE TELHA FIBROCIMENTO 6MM	M2	169,06	6,64	BDI 1	8,46	1.430,25	RA
1.3.25.	DEINFRA	43700	PLACA DE SINALIZACAO ACRILICO 16X25 CM	UN	4,00	19,29	BDI 1	24,57	98,28	RA
1.3.26.	DEINFRA	40171	PLACA DE IDENT. DE WC EM BRAILE 21 X 10 AL.	UN	1,00	83,02	BDI 1	105,76	105,76	RA
1.3.27.	DEINFRA	40059	PISO PODOTÁTIL BORRACHA SINTÉTICA 5MM APL. C/COLA	M	16,05	61,60	BDI 1	78,47	1.259,44	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste	Apelido do Empreendimento CRAS			
Localidade SINAPI FLORIANOPOLIS	Data Base 04-21 (DES.)	Descrição do Lote REFORMA / AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE	Município / UF Herval d'Oeste/SC	BDI 1 27,39%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA / AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE									79.678,34	
1.3.28.	SINAPI	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	728,94	BDI 1	928,60	1.857,20	RA
1.3.29.	SINAPI-I	37400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	2,00	45,70	BDI 1	58,22	116,44	RA
1.3.30.	SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	2,00	45,70	BDI 1	58,22	116,44	RA
1.3.31.	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	45,19	82,08	BDI 1	104,56	4.725,07	RA
1.3.32.	SINAPI	102176	INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	M2	8,27	695,53	BDI 1	886,04	7.327,55	RA
1.3.33.	SINAPI	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	25,60	96,60	BDI 1	123,06	3.150,34	RA
1.3.34.	SINAPI	73838/1	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	UN	1,00	1.335,80	BDI 1	1.701,68	1.701,68	RA
1.4.			COBERTURA GARAGEM					-	23.822,54	
1.4.1.	DEINFRA	42513	PROJETO ESTRUTURAL	M2	60,00	11,60	BDI 1	14,78	886,80	RA
1.4.2.	SINAPI	92608	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	5,00	1.080,67	BDI 1	1.376,67	6.883,35	RA
1.4.3.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	60,00	46,37	BDI 1	59,07	3.544,20	RA
1.4.4.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	60,00	81,69	BDI 1	104,06	6.243,60	RA
1.4.5.	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	10,15	176,00	BDI 1	224,21	2.275,73	RA
1.4.6.	SINAPI	95956	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	0,84	2.309,48	BDI 1	2.942,05	2.471,32	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CRAS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 04-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA / AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE	MUNICÍPIO / UF Herval d'Oeste/SC	BDI 1 27,39%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA / AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE									79.678,34	
1.4.7.	SINAPI	91790	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	10,15	65,11	BDI 1	82,94	841,84	RA
1.4.8.	SINAPI	92263	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	4,20	126,29	BDI 1	160,88	675,70	RA
1.5.			LIMPEZA					-	679,21	
1.5.1.	SINAPI	99811	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2	169,06	2,57	BDI 1	3,27	552,83	RA
1.5.2.	DEINFRA	42581	CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO/ CAMINHAO 10 KM	M3	2,00	49,60	BDI 1	63,19	126,38	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

4

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Herval d'Oeste/SC

Local

quinta-feira, 8 de julho de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: MELISSA DEMO

CREA/CAU: 053732-5

ART/RRT: -

RECURSO

↓