



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste	Apelido do Empreendimento CREAS			
Localidade SINAPI FLORIANOPOLIS	Data Base 04-21 (DES.)	Descrição do Lote REFORMA / AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE	Município / UF Herval d'Oeste/SC	BDI 1 27,39%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA / AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE									41.706,45	
1.			REFORMA / AMPLIAÇÃO					-	41.706,45	
1.1.			PLACA DE OBRA					-	644,92	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	2,25	225,00	BDI 1	286,63	644,92	RA
1.2.			DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO					-	545,43	
1.2.1.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	11,76	6,79	BDI 1	8,65	101,72	RA
1.2.2.	SINAPI	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	2,00	6,62	BDI 1	8,43	16,86	RA
1.2.3.	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	2,00	9,08	BDI 1	11,57	23,14	RA
1.2.4.	DEINFRA	42535	DEMOLICAO DE CALCADA E PASSEIOS COM 06 CM	M2	5,00	18,12	BDI 1	23,08	115,40	RA
1.2.5.	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	5,02	9,06	BDI 1	11,54	57,93	RA
1.2.6.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	4,47	40,46	BDI 1	51,54	230,38	RA
1.3.			PORTAS					-	7.763,42	
1.3.1.	SINAPI	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	7,00	870,60	BDI 1	1.109,06	7.763,42	RA
1.4.			PINTURA					-	10.574,98	
1.4.1.	DEINFRA	42780	LIMPEZA DE ALVENARIA P/ PINTURA	M2	299,00	4,80	BDI 1	6,11	1.826,89	RA
1.4.2.	AMMOC	96	LIXA E MASSA LÁTEX PARA PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	299,00	0,08	BDI 1	0,10	29,90	RA
1.4.3.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	299,00	12,09	BDI 1	15,40	4.604,60	RA
1.4.4.	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	166,03	13,65	BDI 1	17,39	2.887,26	RA
1.4.5.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	299,00	1,95	BDI 1	2,48	741,52	RA
1.4.6.	SINAPI	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	166,03	2,29	BDI 1	2,92	484,81	RA
1.5.			BANHEIROS					-	5.448,32	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CREAS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 04-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA / AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE	MUNICÍPIO / UF Herval d'Oeste/SC	BDI 1 27,39%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA / AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE									41.706,45	
1.5.1.	SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	270,64	BDI 1	344,77	689,54	RA
1.5.2.	COTAÇÃO	22 AMMOC	BARRA DE APOIO INOX POLIDO 40CM	UN	5,00	114,00	BDI 1	145,22	726,10	RA
1.5.3.	COTAÇÃO	5 AMMOC	SIRENE AUDIOVISUAL PCD (NBR 9050), INCLUSO TODO O SISTEMA COM ACIONADOR E INSTALAÇÃO	UN	2,00	295,00	BDI 1	375,80	751,60	RA
1.5.4.	SINAPI	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	4,00	168,27	BDI 1	214,36	857,44	RA
1.5.5.	SINAPI	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	728,94	BDI 1	928,60	1.857,20	RA
1.5.6.	SINAPI-I	37400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	2,00	45,70	BDI 1	58,22	116,44	RA
1.5.7.	SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	2,00	45,70	BDI 1	58,22	116,44	RA
1.5.8.	SINAPI-I	37399	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO	UN	2,00	21,06	BDI 1	26,83	53,66	RA
1.5.9.	SINAPI	89171	CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	4,86	38,10	BDI 1	48,54	235,90	RA
1.5.10.	SINAPI-I	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	25,00	1,38	BDI 1	1,76	44,00	RA
1.6.			ACESSIBILIDADE					-	2.459,83	
1.6.1.	DEINFRA	43700	PLACA DE SINALIZACAO ACRILICO 16X25 CM	UN	7,00	19,29	BDI 1	24,57	171,99	RA
1.6.2.	DEINFRA	40171	PLACA DE IDENT. DE WC EM BRAILLE 21 X 10 AL.	UN	2,00	83,02	BDI 1	105,76	211,52	RA
1.6.3.	DEINFRA	40059	PISO PODOTÁTIL BORRACHA SINTÉTICA 5MM APL. C/COLA	M	26,46	61,60	BDI 1	78,47	2.076,32	RA
1.7.			RAMPA / MURO					-	13.590,34	
1.7.1.	SINAPI	95957	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	1,03	3.028,87	BDI 1	3.858,48	3.974,23	RA
1.7.2.	SINAPI	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	17,45	56,52	BDI 1	72,00	1.256,40	RA
1.7.3.	AMMOC	135	CORRIMÃO DUPLO EM DUAS ALTURAS COM PROLONGAMENTO ATENDENDO AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE E BOMBEIRO, EM AÇO GALVANIZADO DN 40MM, INCLUSO PINTURA, EXECUÇÃO E FIXAÇÃO	M	21,40	246,82	BDI 1	314,42	6.728,59	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CREAS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 04-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA / AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE	MUNICÍPIO / UF Herval d'Oeste/SC	BDI 1 27,39%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA / AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE									41.706,45	
1.7.4.	SINAPI-I	4729	PEDRA BRITADA GRADUADA, CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	1,00	67,65	BDI 1	86,18	86,18	RA
1.7.5.	SINAPI	89169	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	12,90	57,94	BDI 1	73,81	952,15	RA
1.7.6.	SINAPI	87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,39	404,51	BDI 1	515,31	200,97	RA
1.7.7.	SINAPI	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,77	399,45	BDI 1	508,86	391,82	RA
1.8.			LIMPEZA					-	679,21	
1.8.1.	SINAPI	99811	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2	169,06	2,57	BDI 1	3,27	552,83	RA
1.8.2.	DEINFRA	42581	CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO/CAMINHAO 10 KM	M3	2,00	49,60	BDI 1	63,19	126,38	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

4

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Herval d'Oeste/SC

Local

sexta-feira, 8 de outubro de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: MELISSA DEMO

CREA/CAU: 053732-5

ART/RRT: -