

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0120/2021.  
TOMADA DE PREÇOS Nº 021/2021.

ANEXO IX

PROPOSTA COMERCIAL

Ref. TOMADA DE PREÇOS Nº 021/2021.

Licitante: Notavel  
Construtora LTDA

CNPJ: 36.831.795/0001-27

Endereço: Rua Angelo Botta, 210, Cascatinha, Ponte Serrada-SC. Telefone: 49 999475214

Conta Corrente: 162981; Agência: 0385; Banco: 237 Bradesco; Praça de Pagamento: Ponte Serrada


A Licitante acima indicada propõe para a execução dos serviços constantes do **PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0120/2021, TOMADA DE PREÇOS Nº 021/2021**, de acordo com as especificações contidas no respectivo Edital e seus Anexos, o preço abaixo especificado para cada um dos itens:

Nestes valores já foram inclusos o BDI e todas as despesas com encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários e comerciais, taxas de administração, lucros e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto da presente licitação, conforme planilha anexa.

DECLARAMOS, ainda:

1. Que o prazo de execução dos serviços é de **60 (sessenta) dias corridos**, a contar da assinatura da competente Ordem de Serviço;
2. Que o prazo de validade da proposta é de 60 dias\_ ( sessenta dias\_), a contar da data da abertura do envelope de Proposta de Preço no referido certame (**Prazo de validade mínimo - 60 (sessenta) dias corridos**);
3. Que a empresa acima qualificada tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações do objeto da Licitação, e que concorda com as mesmas; e
4. Que iniciaremos a prestação do serviço imediatamente após a assinatura da Ordem de Serviço

Ponte Serrada – SC, 29 de Outubro de 2021.

  
Luiz Henrique de Oliveira

- Anexar as planilhas conforme modelos fornecidos junto ao anexo IV, discriminando individualmente por item os valores referente a mão de obra e materiais, com o somatório individual e total.

H

f



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APÉLIDO DO EMPREENDEDOR
0		0/ PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DOESTE	PINTURAS MUROS E GUARDA CORPO - RUA NEREU RAMOS/RUA INDEPENDENCIA/ACESSO
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
(M/D: Referência 08-2021.XIS)	08-21 (DES)		0/HERVAL DOESTE
			BDI 1 28,08%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									16.161,69
1			PINTURA (BALAUSTRES - RUA NEREU RAMOS-ANEXO BIBLIOTECA)						4.403,71
1.1	SINAPI		PINTURA EXTERNA	M2	185,55	2,00	BDI 1	2,56	4.403,71
1.2	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF. 04/2019	M2	185,55	3,00	BDI 1	3,84	475,30
1.2.1	SINAPI	88485	AF. 06/2014	M2	185,55	10,00	BDI 1	12,81	712,96
1.2.2	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M2	185,55	8,00	BDI 1	10,25	2.376,52
1.2.3	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	20,00	16,50	BDI 1	21,13	204,93
1.2.4	SINAPI	38120	MASSA EPOXI BICOMPONENTE PARA REPAROS	KG	30,00	2,00	BDI 1	2,56	634,00
1.2.5	AMMOC	95	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - SOMENTE MÃO-DE-OBRA	M2	30,00	2,00	BDI 1	2,56	788,48
2			PINTURA (BALAUSTRES - RUA NEREU RAMOS ESQUINA COM RUA INDEPENDENCIA)						6.909,53
2.1	SINAPI		PINTURA EXTERNA	M2	315,98	2,00	BDI 1	2,56	6.909,53
2.1.1	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF. 04/2019	M2	315,98	3,00	BDI 1	3,84	1.214,12
2.1.2	SINAPI	88485	AF. 06/2014	M2	315,98	10,00	BDI 1	12,81	4.047,07
2.1.3	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	20,00	8,00	BDI 1	10,25	204,93
2.1.4	SINAPI	38120	MASSA EPOXI BICOMPONENTE PARA REPAROS	KG	30,00	16,50	BDI 1	21,13	634,00
2.1.5	AMMOC	95	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - SOMENTE MÃO-DE-OBRA	M2	30,00	2,00	BDI 1	2,56	788,48
3			PINTURA - PONTE ACESSO EGÍDIO POZZOBOM						4.888,45
3.1	SINAPI		PINTURA EXTERNA	M2	117,24	2,00	BDI 1	2,56	4.888,45
3.1.1	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF. 04/2019	M2	117,24	3,00	BDI 1	3,84	450,48
3.1.2	SINAPI	88485	AF. 06/2014	M2	117,24	10,00	BDI 1	12,81	1.501,61
3.1.3	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	95,00	5,00	BDI 1	6,40	608,38
3.1.4	SINAPI	102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA AF. 05/2021	M2	95,00	8,50	BDI 1	10,89	1.034,25
3.1.5	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA. APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF. 05/2021	M2	20,00	8,00	BDI 1	10,25	204,93
3.1.6	SINAPI	38120	MASSA EPOXI BICOMPONENTE PARA REPAROS	KG	30,00	2,00	BDI 1	2,56	788,48
3.1.7	AMMOC	95	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - SOMENTE MÃO-DE-OBRA	M2	30,00	2,00	BDI 1	2,56	788,48

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Total.  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

HERVAL DOESTE  
Local

PM3.0.4  
sábado, 30 de outubro de 2021

Responsável Técnico  
Nome: GIOVANI ROBSON MARTINS  
CREA/CAU: CREA 175541-5





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	0	Nº SICOMV	0	PROponente / TOMADOR	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DOESTE	APELIDO DO EMPREENHIMENTO	0	MUNICÍPIO / UF	0	HERVAL DOESTE	BDI 1	28,08%	BDI 2	0,00%	BDI 3	0,00%
LOCALIDADE SINAPI	(N/D - Referência 08-2021.xls)	DATA BASE	09-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE													

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Prego Unitário (com BDI) (R\$)	Prego Total (R\$)
0									18.181,99

ART/RRT:

RECURSO

H



**CRONOGRAMA FISCO-FINANCEIRO**  
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROPONENTE TOMADOR 0 | APELIDO EMPREENDIMENTO 0 | DESCRIÇÃO DO LOTE 0  
0 | PREFEREÇA MUNICIPAL DE HERVAL PINTURAS MURIS E GUARDA CORPO - RUA NEREU RAMOSIRO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	PINTURA (BALAUSTRES - RUA NEREU RAI	4.403,71	% Período:	11/21 100,00%	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22
1.2	PINTURA EXTERNA	4.403,71	% Período:	100,00%											
2.	PINTURA (BALAUSTRES - RUA NEREU RAI	6.909,53	% Período:	100,00%	100,00%										
2.1	PINTURA EXTERNA	6.909,53	% Período:	100,00%	100,00%										
3.	PINTURA - PONTE ACESSO EGYDIO POZZI	4.888,45	% Período:	100,00%	100,00%										
3.1	PINTURA EXTERNA	4.888,45	% Período:	100,00%	100,00%										
<b>Total:</b>		<b>R\$ 16.181,69</b>													

Período:	Repassar:	%	69,91%	30,09%
Contrapartida:	11.313,24	4.888,45		
Outros:				
<b>Investimento:</b>	<b>11.313,24</b>	<b>4.888,45</b>		
%:	69,91%	100,00%		
Repassar:				
Contrapartida:	11.313,24	16.181,69		
Outros:				
<b>Investimento:</b>	<b>11.313,24</b>	<b>16.181,69</b>		

HERVAL D'OESTE  
Local  
sábado, 30 de outubro de 2021  
Data

Responsável Técnico  
Nome: GIOVANI ROSSON MARTINS  
CREM/CAU: CREA 175541-5  
ART/RRT:

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE
------------------	----------------	--

<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE</b>
PINTURAS MUROS E GUARDA CORPO - RUA NEREU RAMOS/RUA INDEPENDENCIA/ACESSO EGYDIO POZZOBOM /

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	2,01%

**BDI 1**

<b>TIPO DE OBRA</b>
Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,00%
Seguro e Garantia	SG	0,80%
Risco	R	1,00%
Despesas Financeiras	DF	0,73%
Lucro	L	9,00%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,01%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	21,97%
BDI COM desoneração	BDI DES	28,08%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$


Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 2,01%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

HERVAL D'OESTE  
Local

sábado, 30 de outubro de 2021  
Data

  
Responsável Técnico  
Nome: GIOVANI ROBSON MARTINS  
CREA/CAU: CREA 175541-5  
ART/RRT: