



CONVENÇÕES

- Boca de Lobo a Deixar no Nível do Pavimento
- Boca de Lobo Nova
- Estaqueamento
- Meio-Fio
- Poste
- Tubos Ø400mm a Executar
- Tubos Ø400mm Existente
- B.L. x Boca de Lobo Tipo 1
- C.C.I. x Caixa Cega Tipo 1

ESTACA	0+0,000		4+18,209	
	TRECHO		ACUMULADO	
	Quant.	Un.	Quant.	Un.
BOCA DE LOBO TIPO I A EXECUTAR	3,00	Un.	3,00	Un.
CAIXA CEGA TIPO I	1,00	Un.	1,00	Un.
ESCAVAÇÃO DE VALAS	16,44	m³	16,44	m³
REATERRO DE VALAS	7,92	m³	7,92	m³
TUBOS DE CONCRETO DE Ø 400 mm	12,00	m	12,00	m



Projeto: Pavimentação em asfalto C.A.U.Q. das Ruas Darci Brandão e Sebastião Nodari - Herval d'Oeste/SC

Responsável Técnico: Ana Júlia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8
Andre Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5
Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8
Fábio Zilio Caron - Eng. Civil - CREA-SC 140.642-7
Lucas F. Balestrin - Eng. Agrônomo - CREA-SC 156.743-7
Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0
Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0

DRE.
01/02

Assinatura Prefeito(a) Municipal Assinatura Responsável Técnico

Desenho: Felipe Lorenci Parisoto
Data: outubro de 2021

Revisão: junho de 2022

Escala: 1/500

Trecho: 0+0,000 - 4+18,209