



DESCIDA D'ÁGUA EM DEGRAUS  
Escala: 1/20





SEÇÃO LONGITUDINAL



CORTE A - A  
ESC. 1 : 20

TIPO	DIMENSÕES (m)			QUANTIDADES						
	D	B	P	CONCRETO (m³) fck=110kg/m²			FORMA (m²)			ERONCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA (m²)
				BOCA	CAIXA	P/ml DE ALTURA	BOCA	CAIXA	P/ml DE ALTURA	
D - D1	1x0,80	0,90	1,05	0,776	0,478	0,595	7,884	3,325	2,580	0,684
D - D2	1x1,00	1,10	1,41	1,118	0,535	0,664	10,892	3,405	2,780	0,774
D - D3	1x1,20	1,30	1,74	1,539	0,591	0,733	12,610	3,485	2,980	0,864
D - D4	2x0,80	2,10	1,05	1,231	0,818	1,009	10,644	3,805	3,780	1,224
D - D5	2x1,00	2,78	1,41	1,803	1,011	1,244	15,040	4,077	4,460	1,530
D - D6	2x2,10	2,96	1,74	2,476	1,062	1,306	19,860	4,149	4,640	1,611



PLANTA



Projeto: Pavimentação em asfalto C.A.U.Q. da 2ª etapa da Rua Hermenegildo Fiorin - Herval d'Oeste/SC	
Responsável Técnico:	Drenagem
Ana Júlia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8 Andre Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5 Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8 Fábio Zilio Caron - Eng. Civil - CREA-SC 140.642-7 Lucas F. Balestrin - Eng. Agrônomo - CREA-SC 156.743-7 Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0 Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0	DRE. 03/03
Assinatura Prefeito(a) Municipal	Assinatura Responsável Técnico
Desenho: Felipe Lorenci Parisoto	Data: julho de 2021
Revisão: --	Escala: Indicada (s)
Trecho: 0+0,000 - 5+0,265	