

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE	Apelido do Empreendimento PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS HERMENEGILDO FIORIN E NILSON MARTINI			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 04-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS HERMENEGILDO FIORIN E	MUNICÍPIO / UF HERVAL D'OESTE/SC	BDI 1 20.73%	BDI 2 0.00%	BDI 3 0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS HERMENEGILDO FIORIN E NILSON MARTINI									431.576,91	
1.			RUA HERMENEGILDO FIORIN - 2ª ETAPA						328.686,70	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS						1.995,89	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA	M2	2,50	225,00	BDI 1	271,64	679,10	RA
1.1.2.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	M	100,27	0,41	BDI 1	0,49	49,13	RA
1.1.3.	AMMOC	46	LEVANTAMENTO DE POÇOS DE VISITA	UN	2,00	525,00	BDI 1	633,83	1.267,66	RA
1.2.			SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA						235,08	
1.2.1.	AMMOC	SIN	SINALIZAÇÃO COM TELA PLÁSTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE	M	15,04	12,95	BDI 1	15,63	235,08	RA
1.3.			DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES						3.410,83	
1.3.1.	DEINFRA	42545	DEMOLICAO MECANICA DE CONCRETO ARMADO	M3	5,99	192,90	BDI 1	232,89	1.395,01	RA
1.3.2.	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL REMOVIDO, EM CAMINHÃO BASCULANTE CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	5,99	6,36	BDI 1	7,68	46,00	RA
1.3.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE DE MATERIAL REMOVIDO, COM CAMINHÃO BASCULANTE, DMT = 2 KM	M3XKM	11,98	2,27	BDI 1	2,74	32,83	RA
1.3.4.	SINAPI	102354	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATAÇOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO	M3	10,20	146,39	BDI 1	176,74	1.802,75	RA
1.3.5.	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL REMOVIDO, EM CAMINHÃO BASCULANTE CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	10,20	6,36	BDI 1	7,68	78,34	RA
1.3.6.	SINAPI	95875	TRANSPORTE DE MATERIAL REMOVIDO, COM CAMINHÃO BASCULANTE, DMT = 2 KM	M3XKM	20,40	2,27	BDI 1	2,74	55,90	RA
1.4.			ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA						28.588,07	
1.4.1.	SINAPI	101120	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS	M3	388,44	6,93	BDI 1	8,37	3.251,24	RA
1.4.2.	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL REMOVIDO, EM CAMINHÃO BASCULANTE CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	388,44	6,36	BDI 1	7,68	2.983,22	RA
1.4.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE DE MATERIAL REMOVIDO, COM CAMINHÃO BASCULANTE, DMT = 2 KM	M3XKM	776,88	2,27	BDI 1	2,74	2.128,65	RA
1.4.4.	SINAPI	102306	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 2 M, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	M3	136,32	15,17	BDI 1	18,31	2.496,02	RA
1.4.5.	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL REMOVIDO, EM CAMINHÃO BASCULANTE CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	136,32	6,36	BDI 1	7,68	1.046,94	RA
1.4.6.	SINAPI	95875	TRANSPORTE DE MATERIAL REMOVIDO, COM CAMINHÃO BASCULANTE, DMT = 2 KM	M3XKM	272,64	2,27	BDI 1	2,74	747,03	RA
1.4.7.	SINAPI	102355	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATAÇOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO	M3	54,53	169,37	BDI 1	204,48	11.150,29	RA
1.4.8.	SINAPI	102360	RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	54,53	22,13	BDI 1	26,72	1.457,04	RA
1.4.9.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO	M2	1.294,80	2,13	BDI 1	2,57	3.327,64	RA
1.5.			DRENAGEM						48.726,84	

RECURSO

↓

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE	Apelido do Empreendimento PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS HERMENEGILDO FIORIN E NILSON MARTINI			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 04-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS HERMENEGILDO FIORIN E	MUNICÍPIO / UF HERVAL D'OESTE/SC	BDI 1 20.73%	BDI 2 0.00%	BDI 3 0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS HERMENEGILDO FIORIN E NILSON MARTINI									431.576,91	
1.5.1.	AMMOC	BL1	BOCA DE LOBO EM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, PREENCHIDA COM CONCRETO ARMADO, COM FACE INTERNA ARGAMASSADA E GRADE DE AÇO EM BARRA DE FERRO CHATA 0,70M X 1,00M - TIPO 1	UND	10,00	2.479,17	BDI 1	2.993,10	29.931,00	RA
1.5.2.	SINAPI	95571	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ENVOLTA EM MANTA GEOTÊXTIL, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	143,00	102,53	BDI 1	123,78	17.700,54	RA
1.5.3.	DNIT	2003405	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	5,00	181,45	BDI 1	219,06	1.095,30	RA
1.6.			REATERROS					-	15.981,36	
1.6.1.	SINAPI-I	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) PARA REATERRO DE VALAS	M3	94,38	88,50	BDI 1	106,85	10.084,50	RA
1.6.2.	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS GRANULARES, EM CAMINHÃO BASCULANTE CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	94,38	6,36	BDI 1	7,68	724,84	RA
1.6.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE DE MATERIAIS GRANULARES, COM CAMINHÃO BASCULANTE, DMT = 20 KM	M3XKM	1.887,60	2,27	BDI 1	2,74	5.172,02	RA
1.7.			BASE E SUB-BASE					-	88.433,96	
1.7.1.	SINAPI-I	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) PARA CAMADA DE BLOQUEIO	M3	38,84	88,50	BDI 1	106,85	4.150,05	RA
1.7.2.	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS GRANULARES, EM CAMINHÃO BASCULANTE CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	38,84	6,36	BDI 1	7,68	298,29	RA
1.7.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE DE MATERIAIS GRANULARES, COM CAMINHÃO BASCULANTE, DMT = 20 KM	M3XKM	776,88	2,27	BDI 1	2,74	2.128,65	RA
1.7.4.	SINAPI	96399	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	233,06	103,70	BDI 1	125,20	29.179,11	RA
1.7.5.	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS GRANULARES, EM CAMINHÃO BASCULANTE CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	233,06	6,36	BDI 1	7,68	1.789,90	RA
1.7.6.	SINAPI	95875	TRANSPORTE DE MATERIAIS GRANULARES, COM CAMINHÃO BASCULANTE, DMT = 20 KM	M3XKM	4.661,28	2,27	BDI 1	2,74	12.771,91	RA
1.7.7.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	155,38	151,44	BDI 1	182,83	28.408,13	RA
1.7.8.	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS GRANULARES, EM CAMINHÃO BASCULANTE CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	155,38	6,36	BDI 1	7,68	1.193,32	RA
1.7.9.	SINAPI	95875	TRANSPORTE DE MATERIAIS GRANULARES, COM CAMINHÃO BASCULANTE, DMT = 20 KM	M3XKM	3.107,52	2,27	BDI 1	2,74	8.514,60	RA
1.8.			CAPA ASFÁLTICA					-	126.575,26	
1.8.1.	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	M2	1.294,80	8,29	BDI 1	10,01	12.960,95	RA
1.8.2.	SINAPI	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE MATERIAL ASFÁLTICO, DMT = 20 KM	TXKM	25,90	1,73	BDI 1	2,09	54,13	RA
1.8.3.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	1.294,80	2,65	BDI 1	3,20	4.143,36	RA
1.8.4.	SINAPI	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE MATERIAL ASFÁLTICO, DMT = 20 KM	TXKM	25,90	1,73	BDI 1	2,09	54,13	RA

 RECURSO
 ↓

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS HERMENEGILDO FIORIN E NILSON MARTINI			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 04-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS HERMENEGILDO FIORIN E	MUNICÍPIO / UF HERVAL D'OESTE/SC	BDI 1 20.73%	BDI 2 0.00%	BDI 3 0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS HERMENEGILDO FIORIN E NILSON MARTINI									431.576,91	
1.8.5.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, FAIXA C, CAP 30/45, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	64,74	1.363,20	BDI 1	1.645,79	106.548,44	RA
1.8.6.	SINAPI	100986	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	64,74	7,84	BDI 1	9,47	613,09	RA
1.8.7.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA, DMT = 20 KM	M3XKM	1.294,80	1,41	BDI 1	1,70	2.201,16	RA
1.9.			MEIO FIO					-	11.199,94	
1.9.1.	SINAPI	94264	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA	M	269,10	34,47	BDI 1	41,62	11.199,94	RA
1.10.			SINALIZAÇÃO					-	3.539,47	
1.10.1.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - LINHA CONTÍNUA AMARELA	M2	20,79	16,64	BDI 1	20,09	417,67	RA
1.10.2.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - LINHA CONTÍNUA BRANCA	M2	22,63	16,64	BDI 1	20,09	454,64	RA
1.10.3.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - FAIXA DE PEDESTRES	M2	50,76	16,64	BDI 1	20,09	1.019,77	RA
1.10.4.	SINAPI	101035	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA OCTOGONAL L = 25 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO	UN	2,00	457,17	BDI 1	551,94	1.103,88	RA
1.10.5.	SINAPI	101038	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA (2 PLACAS 45 CM X 20 CM), COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO	UN	1,00	450,19	BDI 1	543,51	543,51	RA
2.			RUA NILSON MARTINI					-	102.890,21	
2.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	27,37	
2.1.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	M	55,85	0,41	BDI 1	0,49	27,37	RA
2.2.			SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA					-	130,98	
2.2.1.	AMMOC	SIN	SINALIZAÇÃO COM TELA PLÁSTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE	M	8,38	12,95	BDI 1	15,63	130,98	RA
2.3.			ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA					-	6.414,90	
2.3.1.	SINAPI	101120	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS	M3	146,02	6,93	BDI 1	8,37	1.222,19	RA
2.3.2.	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL REMOVIDO, EM CAMINHÃO BASCULANTE CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	146,02	6,36	BDI 1	7,68	1.121,43	RA
2.3.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE DE MATERIAL REMOVIDO, COM CAMINHÃO BASCULANTE, DMT = 2 KM	M3XKM	292,04	2,27	BDI 1	2,74	800,19	RA
2.3.4.	SINAPI	102306	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 2 M, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	M3	20,04	15,17	BDI 1	18,31	366,93	RA
2.3.5.	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL REMOVIDO, EM CAMINHÃO BASCULANTE CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	20,04	6,36	BDI 1	7,68	153,91	RA

 RECURSO
 ↓

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS HERMENEGILDO FIORIN E NILSON MARTINI			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 04-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS HERMENEGILDO FIORIN E	MUNICÍPIO / UF HERVAL D'OESTE/SC	BDI 1 20.73%	BDI 2 0.00%	BDI 3 0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS HERMENEGILDO FIORIN E NILSON MARTINI									431.576,91	
2.3.6.	SINAPI	95875	TRANSPORTE DE MATERIAL REMOVIDO, COM CAMINHÃO BASCULANTE, DMT = 2 KM	M3XKM	40,08	2,27	BDI 1	2,74	109,82	RA
2.3.7.	SINAPI	102355	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATAÇOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO	M3	6,01	169,37	BDI 1	204,48	1.228,92	RA
2.3.8.	SINAPI	102360	RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	6,01	22,13	BDI 1	26,72	160,59	RA
2.3.9.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO	M2	486,74	2,13	BDI 1	2,57	1.250,92	RA
2.4.			DRENAGEM					-	8.461,80	
2.4.1.	AMMOC	BL1	BOCA DE LOBO EM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, PREENCHIDA COM CONCRETO ARMADO, COM FACE INTERNA ARGAMASSADA E GRADE DE AÇO EM BARRA DE FERRO CHATA 0,70M X 1,00M - TIPO 1	UND	2,00	2.479,17	BDI 1	2.993,10	5.986,20	RA
2.4.2.	SINAPI	95571	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ENVOLTA EM MANTA GEOTÊXTIL, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	20,00	102,53	BDI 1	123,78	2.475,60	RA
2.5.			REATERROS					-	2.235,16	
2.5.1.	SINAPI-I	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) PARA REATERRO DE VALAS	M3	13,20	88,50	BDI 1	106,85	1.410,42	RA
2.5.2.	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS GRANULARES, EM CAMINHÃO BASCULANTE CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	13,20	6,36	BDI 1	7,68	101,38	RA
2.5.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE DE MATERIAIS GRANULARES, COM CAMINHÃO BASCULANTE, DMT = 20 KM	M3XKM	264,00	2,27	BDI 1	2,74	723,36	RA
2.6.			BASE E SUB-BASE					-	33.243,63	
2.6.1.	SINAPI-I	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) PARA CAMADA DE BLOQUEIO	M3	14,60	88,50	BDI 1	106,85	1.560,01	RA
2.6.2.	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS GRANULARES, EM CAMINHÃO BASCULANTE CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	14,60	6,36	BDI 1	7,68	112,13	RA
2.6.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE DE MATERIAIS GRANULARES, COM CAMINHÃO BASCULANTE, DMT = 20 KM	M3XKM	292,04	2,27	BDI 1	2,74	800,19	RA
2.6.4.	SINAPI	96399	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	87,61	103,70	BDI 1	125,20	10.968,77	RA
2.6.5.	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS GRANULARES, EM CAMINHÃO BASCULANTE CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	87,61	6,36	BDI 1	7,68	672,84	RA
2.6.6.	SINAPI	95875	TRANSPORTE DE MATERIAIS GRANULARES, COM CAMINHÃO BASCULANTE, DMT = 20 KM	M3XKM	1.752,26	2,27	BDI 1	2,74	4.801,19	RA
2.6.7.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	58,41	151,44	BDI 1	182,83	10.679,10	RA
2.6.8.	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS GRANULARES, EM CAMINHÃO BASCULANTE CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	58,41	6,36	BDI 1	7,68	448,59	RA
2.6.9.	SINAPI	95875	TRANSPORTE DE MATERIAIS GRANULARES, COM CAMINHÃO BASCULANTE, DMT = 20 KM	M3XKM	1.168,18	2,27	BDI 1	2,74	3.200,81	RA
2.7.			CAPA ASFÁLTICA					-	47.587,01	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE	Apelido do Empreendimento PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS HERMENEGILDO FIORIN E NILSON MARTINI			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 04-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS HERMENEGILDO FIORIN E	MUNICÍPIO / UF HERVAL D'OESTE/SC	BDI 1 20.73%	BDI 2 0.00%	BDI 3 0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS HERMENEGILDO FIORIN E NILSON MARTINI									431.576,91	
2.7.1.	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	M2	486,74	8,29	BDI 1	10,01	4.872,27	RA
2.7.2.	SINAPI	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE MATERIAL ASFÁLTICO, DMT = 20 KM	TXKM	9,73	1,73	BDI 1	2,09	20,34	RA
2.7.3.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	486,74	2,65	BDI 1	3,20	1.557,57	RA
2.7.4.	SINAPI	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE MATERIAL ASFÁLTICO, DMT = 20 KM	TXKM	9,73	1,73	BDI 1	2,09	20,34	RA
2.7.5.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, FAIXA C, CAP 30/45, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	24,34	1.363,20	BDI 1	1.645,79	40.058,53	RA
2.7.6.	SINAPI	100986	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	24,34	7,84	BDI 1	9,47	230,50	RA
2.7.7.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA, DMT = 20 KM	M3XKM	486,74	1,41	BDI 1	1,70	827,46	RA
2.8.			MEIO FIO					-	4.415,88	
2.8.1.	SINAPI	94264	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA	M	106,10	34,47	BDI 1	41,62	4.415,88	RA
2.9.			SINALIZAÇÃO					-	373,48	
2.9.1.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - LINHA CONTÍNUA AMARELA	M2	8,41	16,64	BDI 1	20,09	168,96	RA
2.9.2.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - LINHA CONTÍNUA BRANCA	M2	10,18	16,64	BDI 1	20,09	204,52	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

HERVAL D'OESTE/SC

Local

quarta-feira, 8 de junho de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: FÁBIO ZILIO CARON

CREA/CAU: 140.642-7

ART/RRT: 8313556-3