



#### CONVENÇÕES

- Calçada a Executar
- Estaqueamento
- Guarda-corpo
- Guia de Balizamento
- Lajota Tátil Alerta
- Lajota Tátil Direcional
- Meio-Fio
- Mureta a Executar
- Poste
- PV - Poço de Visita
- Rampa de Acesso de Veículos

ESTACA QUANTITATIVOS CALÇADA	0+0,000		4+5,000	
	TRECHO		ACUMULADO	
	Quant.	Un.	Quant.	Un.
ÁREA DE CALÇADA Esp.: 8,00cm	103,10	m2	103,10	m2
ÁREA DE REBAIXAMENTO DO PASSEIO Esp.: 12,00cm	17,50	m2	17,50	m2
GUIA DIRECIONAL	49,00	m	49,00	m
LAJOTA TÁTIL ALERTA	0,35	m2	0,35	m2
LAJOTA TÁTIL DIRECIONAL	2,30	m2	2,30	m2
MURETA EM CONCRETO ARMADO	22,00	m	22,00	m
PINTURA DE FAIXA AMARELA EM MURO	1,38	m2	1,38	m2
POÇO DE VISITA (PV)	3,00	Un.	3,00	Un.



Projeto: Pavimentação em concreto de parte da Rua Francisco  
Porto Moreira - Herval d'Oeste/SC

Responsável Técnico:  
Ana Júlia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8  
Andre Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5  
Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8  
Fábio Zilio Caron - Eng. Civil - CREA-SC 140.642-7  
Felipe L. Parisoto - Eng. Agrônomo - CREA-SC 183.059-9  
Lucas F. Balestrin - Eng. Agrônomo - CREA-SC 156.743-7  
Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0  
Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0

Calçada

CAL  
01/02

Assinatura Prefeito(a) Municipal Assinatura Responsável Técnico

Desenho: Felipe Lorenci Parisoto Data: abril de 2022 Revisão: -- Escala: 1/500 Trecho: 0+0,000 - 4+5,000