



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal	APELIDO DO EMPREENDIMENTO FAIXA DE TRAVESSIA ELEVADA CONFORME RESOLUÇÃO Nº 738			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 07-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE FAIXA DE TRAVESSIA ELEVADA CONFORME RESOLUÇÃO Nº 738	MUNICÍPIO / UF 0	BDI 1 22,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
FAIXA DE TRAVESSIA ELEVADA CONFORME RESOLUÇÃO Nº 738									3.102,62	
1.			FAIXA DE TRAVESSIA ELEVADA CONFORME RESOLUÇÃO Nº 738					-	3.102,62	
1.1.			ITENS POR METRO LINEAR DA SEÇÃO TRANSVERSAL DA FAIXA					-	-	
1.2.			FAIXA DE TRAVESSIA ELEVADA CONFORME RESOLUÇÃO Nº 738					-	2.004,62	
1.2.1.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	8,00	2,80	BDI 1	3,42	27,36	RA
1.2.2.	SINAPI	93177	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO, COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÊNCIA MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100KM	TXKM	1,92	3,10	BDI 1	3,78	7,26	RA
1.2.3.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	0,98	1.600,00	BDI 1	1.952,00	1.912,96	RA
1.2.4.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	29,25	1,60	BDI 1	1,95	57,04	RA
1.3.			ITENS FIXO POR UNIDADE DE FAIXA ELEVADA					-	1.098,00	
1.3.1.	SINAPI	104166	TUBO PVC, SÉRIE R, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO	M	10,00	90,00	BDI 1	109,80	1.098,00	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

0
Local
sexta-feira, 26 de agosto de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: Ana Julia Ungericht de Carvalho
CREA/CAU: 105295-8
ART/RRT: ART