


Armação positiva das lajes do Segundo Pavimento

escala 1:50



Armação negativa das lajes do Segundo Pavimento

escala 1:50

RELAÇÃO DO AÇO

Negativos

Positivos

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA50	1	6.3	14	135	1890
	2	6.3	14	133	1862
	3	6.3	23	200	4600
	4	6.3	3	VAR	VAR
	5	6.3	2	VAR	VAR
	6	6.3	7	283	1981
	7	6.3	10	VAR	VAR
	8	6.3	9	VAR	VAR
	9	6.3	2	VAR	VAR
	10	6.3	2	VAR	VAR
	11	6.3	7	293	2051

RESUMO DO AÇO

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO (kg)
CA50	6.3	172.3	42.2

PESO TOTAL (kg)	
CA50	42.2

Volume de concreto (C-30) = 1.13 m³

Área de forma = 11.32 m²

Aprovações:



Rua Roberto Trompowski,68 - 2º andar / Tel: 49 3522-2800 - www.ammoc.org.br - e-mail: ammoc@ammoc.org.br - Joaçaba/SC

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE

Obra:

REFORMA PREFEITURA MUNICIPAL

Local da Obra: RUA NEREU RAMOS, ESQ. RUA NILO PEÇANHA, CENTRO - HERVAL D'OESTE

Conteúdo:

DETALHAMENTO DAS LAJES DO SEGUNDO PAVIMENTO

Responsável Técnico:

Ana Júlia U. de Carvalho - Eng. Civil - Crea/SC 105.295-8
André Brito Dotti - Eng. Civil- Crea/SC 162.237-5
Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - Crea/SC 50.805-8
Fábio Zílio Caron - Eng. Civil - Crea/SC 140.642-7
Lucas F. Balestrin - Eng. Agrônomo - Crea/SC 156.743-7
Max Mooshammer - Eng. Civil - Crea/SC 139.164-0
Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil- Crea/SC 166.933-0

EST
10/19

Quaisquer alterações consulte os responsáveis técnicos:

Assinatura Responsável Técnico

Assinatura Prefeito(a) Municipal

Desenho:

Data:

Escala:

Área Total:

Fábio Z. Caron

Fevereiro / 2023

Indicada (s)