



**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0140/2023  
PROPOSTA DE PREÇOS Nº 020/2023**

**1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA**

Razão Social: Lb Comércio e Serviços  
Nome Fantasia: Construtora Bittencourt  
Endereço: Rua Padre Biagio Simonetti, 75 Bairro: Centro Cidade: Fraiburgo/SC  
CEP: 89.580-000 Fone: (49) 99907-7282 CNPJ: 04.492.725/0001-03  
E-mail: admconstrutorabitencourt@gmail.com

**2. CONDIÇÕES DA PROPOSTA:**

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias;  
Prazo máximo de execução: 150 (cento e cinquenta) dias.

**3. OBJETO DA PROPOSTA:**

Contratação de empresa especializada para execução em Regime de Empreitada por Preço Global da Pavimentação da 3ª Etapa da Estrada Municipal Santa Luzia (Contemplando 2.022,10 m² em C.B.U.Q.) incluindo Drenagem Pluvial, Sinalização Vertical e Horizontal e Passeio Público com fornecimento de Material e Mão de Obra, em regime de empreitada por **PREÇO GLOBAL**.

**4. VALOR DA PROPOSTA:**

Pela execução do objeto desta Tomada de Preços fica proposto um valor global de **R\$422.983,89** (quatrocentos e vinte e dois mil, novecentos e oitenta e três reais e oitenta e nove centavos), sendo de material o valor de R\$380.685,50 (trezentos e oitenta mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos) e mão de obra o valor de R\$42.298,39 (quarenta e dois mil, duzentos e noventa e oito reais e trinta e nove centavos).

**5. DECLARAÇÃO:**

Declaramos, para os devidos fins, que nesta proposta estão inclusas todas as despesas incidentes sobre o objeto licitado, tais como impostos, taxas, encargos sociais e trabalhistas, fretes e seguros e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto do presente certame.

Fraiburgo - SC, 15 de Setembro de 2023.

**L B - COMERCIO** Assinado de forma  
**E SERVICOS** digital por L B -  
COMERCIO E SERVICOS  
**EIRELI:0449272** EIRELI:04492725000103  
**5000103** Dados: 2023.09.15  
09:46:44 -03'00'

## DECLARAÇÃO

A empresa Construtora Bitencourt, CNPJ sob nº 04.492.725/0001-03, sediada na Rua Padre Biagio Simonetti, nº 75, bairro Centro, Fraiburgo/SC, devidamente representada no ato pelo Sr. Laureci Bitencourt, CPF sob nº 014.931.649-61, e sua profissional Paola Medeiros Ribeiro, portadora do CPF 105.425.729-90 e do CREA/SC 178768-4, propõe para a execução dos serviços constantes do **PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0140/2023, TOMADA DE PREÇOS Nº 020/2023**, de acordo com as especificações contidas no respectivo Edital e seus Anexos, o preço abaixo especificado para cada um dos itens:

ITEM		VALOR TOTAL DO ITEM: R\$ 438.000,00			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
01	Pavimentação da 3ª Etapa da Estrada Municipal Santa Luzia (Contemplando 2.022,10 m² em C.B.U.Q.) incluindo Drenagem Pluvial, Sinalização Vertical e Horizontal e Passeio Público com fornecimento de Material e Mão de Obra.	OBRA	01	R\$422.983,89	R\$422.983,89

Nestes valores já foram inclusos o BDI e todas as despesas com encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários e comerciais, taxas de administração, lucros e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto da presente licitação, conforme planilha anexa.

**L B - COMERCIO**  
**E SERVICOS**  
**EIRELI:0449272**  
**5000103**

Assinado de forma digital por L B - COMERCIO E SERVICOS  
 EIRELI:04492725000103  
 Dados: 2023.09.15 09:46:34 -03'00'

**DECLARAMOS** ainda:

1. Que o prazo de execução dos serviços é de 150 (cento e cinquenta) dias corridos, a contar da assinatura da competente Ordem de Serviço;
2. Que o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da abertura do envelope de Proposta de Preço no referido certame
3. Que a empresa acima qualificada tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações do objeto da Licitação, e que concorda com as mesmas; e
4. Que iniciaremos a prestação do serviço imediatamente após a assinatura da Ordem de Serviço.

L B - COMERCIO E SERVICOS  
EIRELI:04492725000103  
5000103

Assinado de forma digital por L B - COMERCIO E SERVICOS  
EIRELI:04492725000103  
Dados: 2023.09.15 09:46:25 -03'00'

---

Laureci Bitencourt  
Socio Proprietário  
CPF 014.931.649-61

PAOLA MEDEIROS RIBEIRO:10542572990  
990

Assinado de forma digital por PAOLA MEDEIROS RIBEIRO:10542572990  
Dados: 2023.09.15 14:44:56 -03'00'

---

Paola Medeiros Ribeiro  
Responsável Técnica  
CREA/SC 178768-4

---

## DADOS BANCÁRIOS

### 1.DADOS BANCÁRIOS

NOME DO BANCO: SICOOB (756)
CIDADE: FRAIBURGO – SC
Nº DA AGÊNCIA: 3037
Nº DA CONTA CORRENTE DA EMPRESA: 259136

### 1. DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

NOME COMPLETO: LAURECI BITENCOURT
CARGO OU FUNÇÃO: SÓCIO PROPRIETÁRIO
IDENTIDADE Nº: 3263197 SSP/SC
CPF/MF Nº: 014.931.649-61
Telefone: 49 9 9907-7282

L B - COMERCIO  
E SERVICOS  
EIRELI:04492725  
000103

Assinado de forma  
digital por L B -  
COMERCIO E SERVICOS  
EIRELI:04492725000103  
Dados: 2023.09.15  
09:46:57 -03'00'



Nº SICONV		PROponente / Tomador				Apelido do Empreendimento			
912643		PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE				PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL SANTA LUZIA - 3ª ETAPA			
DATA BASE		DESCRIÇÃO DO LOTE		MUNICÍPIO / UF		BDI 1	BDI 2	BDI 3	
10/2022 (N DES.)		PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL SANTA LUZIA - 3ª ETAPA		HERVAL D'OESTE/SC		21,98%	0,00%	0,00%	
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL SANTA LUZIA - 3ª ETAPA</b>									
<b>1. ESTRADA MUNICIPAL SANTA LUZIA</b>									
									<b>R\$422.983,89</b>
<b>1.1. SERVIÇOS INICIAIS E EVENTUAIS</b>									
									<b>R\$3.042,11</b>
1.1.1.	AMMOC	PLOBRA	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA	M2	4,50	R\$520,71	BDI 1	R\$635,16	R\$2.858,23
1.1.2.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	M	335,00	R\$0,45	BDI 1	R\$0,55	R\$183,88
<b>1.2. SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA</b>									
									<b>R\$758,22</b>
1.2.1.	AMMOC	SIN	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE	M	50,25	R\$12,37	BDI 1	R\$15,09	R\$758,22
<b>1.3. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES, REPOSIÇÕES E COMPLEMENTOS</b>									
									<b>R\$471,82</b>
1.3.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	M2	967,00	R\$0,40	BDI 1	R\$0,49	R\$471,82
<b>1.4. ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA</b>									
									<b>R\$34.494,15</b>
1.4.1.	SINAPI	101114	ESCAVAÇÃO EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS E ESCAVADEIRA HIDRAULICA	M3	1.365,83	R\$4,45	BDI 1	R\$5,43	R\$7.413,88
1.4.2.	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	48,98	R\$10,61	BDI 1	R\$12,94	R\$633,90
1.4.3.	SINAPI	102314	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	17,06	R\$8,76	BDI 1	R\$10,69	R\$182,29
1.4.4.	SINAPI	100977	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1.382,89	R\$7,06	BDI 1	R\$8,61	R\$11.909,16
1.4.5.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA. DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.765,78	R\$2,31	BDI 1	R\$2,82	R\$7.793,24
1.4.6.	SINAPI	102354	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATAÇOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	M3	0,85	R\$150,82	BDI 1	R\$183,97	R\$156,37
1.4.7.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO	M2	2.323,50	R\$2,26	BDI 1	R\$2,76	R\$6.405,30
<b>1.5. DRENAGEM</b>									
									<b>R\$2.485,62</b>
1.5.1.	SINAPI	95567	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	7,00	R\$80,80	BDI 1	R\$98,56	R\$689,92
1.5.2.	AMMOC	232	ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO DE REDE PLUVIAL COM CONCRETO USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL	M3	2,24	R\$657,20	BDI 1	R\$801,65	R\$1.795,70

1.6.			REATERROS					R\$1.880,97	
1.6.1.	SINAPI-I	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	9,82	R\$102,50	BDI 1	R\$125,03	R\$1.227,79
1.6.2.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	9,82	R\$8,33	BDI 1	R\$10,16	R\$99,78
1.6.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	196,40	R\$2,31	BDI 1	R\$2,82	R\$553,40
1.7.			BASE E SUBBASE					R\$225.972,59	
1.7.1.	SINAPI - I	4718	PEDRA BRITADA N. 2 PARA CAMADA DE BLOQUEIO (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	34,85	R\$102,50	BDI 1	R\$125,03	R\$4.357,28
1.7.2.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	34,85	R\$8,33	BDI 1	R\$10,16	R\$354,11
1.7.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	697,05	R\$2,31	BDI 1	R\$2,82	R\$1.964,10
1.7.4.	SINAPI	96399	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	580,88	R\$118,33	BDI 1	R\$144,34	R\$83.843,60
1.7.5.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	580,88	R\$8,33	BDI 1	R\$10,16	R\$5.902,28
1.7.6.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	11617,50	R\$2,31	BDI 1	R\$2,82	R\$32.735,07
1.7.7.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	348,53	R\$173,20	BDI 1	R\$211,27	R\$73.633,71
1.7.8.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	348,53	R\$8,33	BDI 1	R\$10,16	R\$3.541,39
1.7.9.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6.970,50	R\$2,31	BDI 1	R\$2,82	R\$19.641,04
1.8.			PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.Q					R\$142.670,56	
1.8.1.	AMMOC	CM30	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	M2	2.323,50	R\$8,15	BDI 1	R\$9,94	R\$23.098,77
1.8.2.	SINAPI	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	46,47	R\$1,78	BDI 1	R\$2,17	R\$100,90
1.8.3.	AMMOC	RR-2C	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	2.022,10	R\$2,63	BDI 1	R\$3,21	R\$6.487,05
1.8.4.	SINAPI	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE MATERIAL ASFÁLTICO, DMT = 20 KM	TXKM	40,44	R\$1,78	BDI 1	R\$2,17	R\$87,81
1.8.5.	AMMOC	PAVASF	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) CAMADA DE ROLAMENTO, CAP 30/45 - EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	101,11	R\$877,00	BDI 1	R\$1.069,76	R\$108.163,90
1.8.6.	SINAPI	1000986	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	101,11	R\$8,37	BDI 1	R\$10,21	R\$1.032,31
1.8.7.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA, DMT = 20 KM	M3XKM	2.022,10	R\$1,50	BDI 1	R\$1,83	R\$3.699,84
1.9.			MEIO FIO					R\$917,29	
1.9.1.	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M2	37,60	R\$20,00	BDI 1	R\$24,40	R\$917,29

1.10.			SINALIZAÇÃO						R\$10.290,55
1.10.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA - FAIXA AMARELA	M	290,00	R\$5,35	BDI 1	R\$6,53	R\$1.892,52
1.10.2.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA - FAIXA BRANCA	M	642,00	R\$5,35	BDI 1	R\$6,53	R\$4.189,65
1.10.3.	SINAPI	101034	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO	UNI	2,00	R\$426,17	BDI 1	R\$519,84	R\$1.039,68
1.10.4.	SINAPI	101039	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA QUADRADA L = 60 CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO	UNI	4,00	R\$519,00	BDI 1	R\$633,08	R\$2.532,30
1.10.5.	SINAPI	101035	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA OCTOGONAL L = 25 CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO	UNI	1,00	R\$521,72	BDI 1	R\$636,39	R\$636,39
<b>VALOR TOTAL DE MATERIAL</b>								<b>R\$</b>	<b>380.685,50</b>
<b>VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA</b>								<b>R\$</b>	<b>42.298,39</b>
<b>VALOR TOTAL</b>								<b>R\$</b>	<b>422.983,89</b>

Fraiburgo - SC, 15 de Setembro de 2023.

L B - COMERCIO E  
SERVICOS  
EIRELI:04492725000  
103

Assinado de forma digital por L B - COMERCIO E SERVICOS  
EIRELI:04492725000103  
Dados: 2023.09.15 09:49:08 -03'00'

Laureci Bitencourt  
SÓCIO PROPRIETÁRIO  
CPF 014.931.649-61

PAOLA MEDEIROS  
RIBEIRO:1054257  
2990

Assinado de forma digital por PAOLA MEDEIROS  
RIBEIRO:10542572990  
Dados: 2023.09.15 14:42:59 -03'00'

Paola Medeiros Ribeiro  
RESPONSÁVEL TÉCNICA  
CREA/SC 178768-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE/SC

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0140/2023

PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL SANTA LUZIA - 3ª ETAPA

**CRONOGRAMA - FÍSICO FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	VAL. TOTAL R\$	01 (08/19)		02 (09/19)		03 (10/19)		04 (11/19)		05 (12/19)		TOTAL	% TOTAL
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1.0	PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL SANTA LUZIA - 3ª ETAPA	R\$ 422.983,89	R\$ 3.042,11	0,72%	R\$ 35.724,19	8,45%	R\$ 4.366,59	1,03%	R\$ 368.643,15	87,15%	R\$ 11.207,84	2,65%	R\$ 422.983,89	100,00%
1.1	SERVIÇOS INICIAIS E EVENTUAIS	R\$3.042,11	R\$ 3.042,11	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 3.042,11	100,00%
1.2	SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA	R\$758,22	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 758,22	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 758,22	100,00%
1.3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES, REPOSIÇÕES E COMPLEMENTOS	R\$471,82	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 471,82	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 471,82	100,00%
1.4	ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA	R\$34.494,15	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 34.494,15	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 34.494,15	100,00%
1.5	DRENAGEM	R\$2.485,62	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.485,62	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.485,62	100,00%
1.6	REATERROS	R\$1.880,97	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.880,97	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.880,97	100,00%
1.7	BASE E SUB BASE	R\$225.972,59	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 225.972,59	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 225.972,59	100,00%
1.8	PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.Q	R\$142.670,56	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 142.670,56	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 142.670,56	100,00%
1.9	MEIO FIO	R\$917,29	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 917,29	100,00%	R\$ 917,29	100,00%
1.10	SINALIZAÇÃO	R\$10.290,55	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 10.290,55	100,00%	R\$ 10.290,55	100,00%
<b>TOTAL SIMPLES</b>		<b>R\$ 422.983,89</b>	<b>R\$ 3.042,11</b>	<b>0,72%</b>	<b>R\$ 35.724,19</b>	<b>8,45%</b>	<b>R\$ 4.366,59</b>	<b>1,03%</b>	<b>R\$ 368.643,15</b>	<b>87,15%</b>	<b>R\$ 11.207,84</b>	<b>2,65%</b>	<b>R\$ 422.983,89</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>R\$ 422.983,89</b>	<b>R\$ 3.042,11</b>	<b>0,72%</b>	<b>R\$ 38.766,30</b>	<b>9,16%</b>	<b>R\$ 43.132,90</b>	<b>10,20%</b>	<b>R\$ 411.776,05</b>	<b>97,35%</b>	<b>R\$ 422.983,89</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 422.983,89</b>	<b>100,00%</b>

Fraiburgo - SC, 15 de Setembro de 2023.

L B - COMERCIO E  
SERVICOS  
EIRELI:044927250  
00103

Assinado de forma digital  
por L B - COMERCIO E  
SERVICOS  
EIRELI:04492725000103  
Dados: 2023.09.15 09:48:48  
-03'00'

Laureci Bitencourt  
SÓCIO PROPRIETÁRIO  
CPF 014.931.649-61

PAOLA MEDEIROS  
RIBEIRO:10542572  
990

Assinado de forma digital  
por PAOLA MEDEIROS  
RIBEIRO:10542572990  
Dados: 2023.09.15  
14:44:05 -03'00'

Paola Medeiros Ribeiro  
RESPONSÁVEL TÉCNICA  
CREA/SC 178768-4



CONSTRUTORA  
BITENCOURT

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE/SC

PROCESSO LICITATÓRIO N° 0140/2023

PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL SANTA LUZIA - 3ª ETAPA

**Quadro de Composição do BDI**

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00%

**TIPO DE OBRA**

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,00%
Seguro e Garantia	SG	0,40%
Risco	R	0,56%
Despesas Financeiras	DF	1,11%
Lucro	L	7,30%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	<b>21,98%</b>

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = (1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L) - 1$$
$$(1-CP-ISS-CRPB)$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Fraiburgo - SC, 15 de Setembro de 2023.

L B - COMERCIO  
E SERVICOS  
EIRELI:0449272  
5000103

Assinado de forma digital por L B - COMERCIO E SERVICOS EIRELI:04492725000103  
Dados: 2023.09.15 09:49:52 -03'00'

Laureci Bitencourt  
SÓCIO PROPRIETÁRIO  
CPF 014.931.649-61

PAOLA  
MEDEIROS  
RIBEIRO:10542  
572990

Assinado de forma digital por PAOLA MEDEIROS RIBEIRO:10542572990  
Dados: 2023.09.15 14:46:56 -03'00'

Paola Medeiros Ribeiro  
RESPONSÁVEL TÉCNICA  
CREA/SC 178768-4