



ESTAQUEAMENTO	0	0+05.19	0+10.38	0+17.53	1	1+04.68	1+05.32
COTAS TERRENO	736.66	736.48	736.37	736.20	736.118	735.94	735.94
COTAS PROJETO	736.66	736.48	736.37	736.20	736.118	735.94	735.94



ESTAQUEAMENTO	0	0+03.37	0+06.74	0+08.69	0+10.97	0+13.25	1	1+03.55	1+09.07	1+14.58	2	3	4	5	5+04.93	5+12.74	6	6+02.63	6+5.34
COTAS TERRENO	736.60	736.54	736.49	736.46	736.43	736.42	736.457	736.49	736.54	736.59	736.706	736.755	736.127	735.346	735.19	735.04	734.970	734.96	734.94
COTAS PROJETO	736.60	736.54	736.49	736.46	736.43	736.42	736.457	736.49	736.54	736.59	736.706	736.755	736.127	735.346	735.19	735.04	734.970	734.96	734.94

## CONVENÇÕES

- Estaqueamento
- Greide de Projeto
- Linha do Terreno
- Talude de Corte
- Talude de Aterro
- Defensa Metálica
- Tubos Ø400mm
- Dispositivo Captação
- Dispositivo Deságue



Boca de Lobo - Tipo I  
Bueiro Simples Tubular  
de Concreto - Tipo 2



Projeto: Pavimentação em Asfalto C.A.U.Q.  
Marginal BR-282 - Trechos Esquerda e Direita

Responsável Técnico:  
Ana Júlia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8  
Andre Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5  
Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8  
Fábio Zilio Caron - Eng. Civil - CREA-SC 140.642-7  
Felipe L. Parisoto - Eng. Agrônomo - CREA-SC 183.059-9  
Lucas F. Balestrin - Eng. Agrônomo - CREA-SC 156.743-7  
Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0  
Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0

Geométrico  
Drenagem

GEO.  
DRE.  
02/05

Assinatura Prefeito(a) Municipal Assinatura Responsável Técnico

Desenho: André Felipe Kasteller Data: janeiro de 2023 Revisão: -- Escala: 1/650 Trecho: 0+0,00 - 1+5,32  
0+0,00 - 6+5,34