



### CONVENÇÕES

- Estaqueamento
- Meio-Fio a Remover
- Muro a Demolir
- Mureta a Demolir
- Padrão a Relocar
- Rampa a Demolir
- Árvore a Remover
- Poste Existente
- Poste Relocado

ESTACA QUANTITATIVOS DEMOLIÇÃO	0+0,000		13+6,61	
	TRECHO	ACUMULADO		
	Quant.	Un.	Quant.	Un.
DEMOLIÇÃO DE RAMPA	63,00	m2	31,50	m3
MURO A DEMOLIR	10,50	m	6,30	m3
MURETA A DEMOLIR	7,00	m	3,50	m3
MEIO-FIO A REMOVER	534,00	m	15,27	m3
LIMPEZA CAMADA VEGETAL	360,00	m2	360,00	m2
ÁRVORE A REMOVER	10,00	Un.	10,00	Un.
PADRÃO A RELOCAR	3,00	Un.	3,00	Un.
POSTE A RELOCAR	1,00	Un.	1,00	Un.



Assinatura Prefeito(a) Municipal Assinatura Responsável Técnico

Desenho: André Felipe Kasteller Data: fevereiro de 2023

Revisão: novembro de 2023

Escala: 1/500

Trecho: 0+0,00 - 13+6,61

Projeto: Pavimentação em Concreto Armado  
Rua Francisco Porto Moreira

Responsável Técnico:  
Ana Júlia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8  
André Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5  
André Felipe Kasteller - Eng. Civil - CREA-SC 201.019-5  
Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8  
Felipe L. Parisoto - Eng. Agrônomo - CREA-SC 183.059-9  
Lucas F. Balestrin - Eng. Agrônomo - CREA-SC 156.743-7  
Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0  
Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0

Demolição

DEM.  
01/01