

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO FECHAMENTO E REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES ESCOLA PEQUENO PRINCIPE			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE FECHAMENTO E REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES ESCOLA	MUNICÍPIO / UF HERVAL D'OESTE	BDI 1 23,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
FECHAMENTO E REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES ESCOLA PEQUENO PRINCIPE									252.112,02	
1.			REFORMA E FECHAMENTO					-	252.112,02	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS E FINAIS					-	7.870,85	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	3,00	250,00	BDI 1	308,85	926,55	RA
1.1.2.	SINAPI-I	10527	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXMES	150,00	28,00	BDI 1	34,59	5.188,50	RA
1.1.3.	SINAPI	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	30,00	21,11	BDI 1	26,08	782,40	RA
1.1.4.	DEINFRA	42846	LIMPEZA DA OBRA	M2	785,00	1,00	BDI 1	1,24	973,40	RA
1.2.			FECHAMENTO LATERAL					-	65.100,07	
1.2.1.	SINAPI	92581	ESTRUTURA METÁLICA PARA FIXAÇÃO DE TELHAS METÁLICAS COM PERFIS EM AÇO GALVANIZADO PINTADOS, INCLUSO INSTALAÇÃO	M2	96,46	64,86	BDI 1	80,13	7.729,34	RA
1.2.2.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO INSTALAÇÃO	M2	96,46	64,14	BDI 1	79,24	7.643,49	RA
1.2.3.	AMMOC	280	REVESTIMENTO EM FACHADA COM TELHA PERFURADA NO MESMO PADRÃO DA TELHA DE FECHAMENTO, INCLUSO FIXAÇÃO EM ESTRUTURA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	24,75	200,91	BDI 1	248,20	6.142,95	RA
1.2.4.	DEINFRA	40205	PINTURA ELETROSTÁTICA DE FÁBRICA EM DUAS FACES DE TELHA TRAPEZOIDAL E TELHA PERFURADA, NA COR ESCOLHIDA PELA FISCALIZAÇÃO	M2	242,41	33,72	BDI 1	41,66	10.098,80	RA
1.2.5.	SINAPI	89306	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023	M2	18,56	111,01	BDI 1	137,14	2.545,32	RA
1.2.6.	SINAPI	87891	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	37,12	9,35	BDI 1	11,55	428,74	RA
1.2.7.	SINAPI	104234	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M2	37,12	41,31	BDI 1	51,03	1.894,23	RA

RECURSO
↓

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO FECHAMENTO E REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES ESCOLA PEQUENO PRINCIPE			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE FECHAMENTO E REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES ESCOLA	MUNICÍPIO / UF HERVAL D'OESTE	BDI 1 23,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
FECHAMENTO E REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES ESCOLA PEQUENO PRINCIPE									252.112,02	
1.2.8.	SINAPI	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	5,00	96,83	BDI 1	119,62	598,10	RA
1.2.9.	AMMOC	124	PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM ESTRUTURA REFORÇADA DE AÇO COM PROTEÇÃO E ACABAMENTO EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM LAMBRI DE ALUMÍNIO, INCLUSO GUARNIÇÃO ALIZAR, VISTAS E BANDÔ EM ALUMÍNIO E INSTALAÇÃO	M2	18,56	1.221,99	BDI 1	1.509,65	28.019,10	RA
1.3.			PINTURA GERAL					-	60.789,43	
1.3.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1.761,87	1,93	BDI 1	2,38	4.193,25	RA
1.3.2.	SINAPI	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS, PARA REPAROS DE PONTOS DANIFICADOS E QUEBRADOS	M2	116,29	33,49	BDI 1	41,37	4.810,92	RA
1.3.3.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	775,28	3,71	BDI 1	4,58	3.550,78	RA
1.3.4.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, BANCOS, COBOGÓS, ESTRUTURA, ETC. DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	775,28	12,56	BDI 1	15,52	12.032,35	RA
1.3.5.	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	583,35	10,56	BDI 1	13,05	7.612,72	RA
1.3.6.	SINAPI	100746	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA	M2	583,35	25,73	BDI 1	31,79	18.544,70	RA
1.3.7.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	403,24	20,16	BDI 1	24,91	10.044,71	RA
1.4.			PINTURA E DEMARCAÇÕES QUADRA					-	44.025,56	
1.4.1.	SINAPI	102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M2	480,00	3,73	BDI 1	4,61	2.212,80	RA
1.4.2.	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	480,00	60,70	BDI 1	74,99	35.995,20	RA
1.4.3.	SINAPI	102504	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	265,00	10,26	BDI 1	12,68	3.360,20	RA
1.4.4.	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	32,87	10,56	BDI 1	13,05	428,95	RA
1.4.5.	SINAPI	100759	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EM TRAVA E BASQUETE 2 DEMÃOS	M2	32,87	49,95	BDI 1	61,71	2.028,41	RA
1.5.			FECHAMENTO DE TIJOLO VAZADO					-	52.709,28	

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO FECHAMENTO E REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES ESCOLA PEQUENO PRINCIPE			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE FECHAMENTO E REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES ESCOLA	MUNICÍPIO / UF HERVAL D'OESTE	BDI 1 23,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
FECHAMENTO E REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES ESCOLA PEQUENO PRINCIPE									252.112,02	
1.5.1.	AMMOC	378	TELA MOSQUETEIRA EM AÇO INOX INSTALADA COM PERFIS EM ALUMÍNIO - INCLUSO PERDA DEVIDO AO FORMATO DA EDIFICAÇÃO	M2	208,00	205,12	BDI 1	253,41	52.709,28	RA
1.6.			COBERTURA BANHEIROS					-	13.555,89	
1.6.1.	AMMOC	176	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL - PERFIL U SIMPLES	M2	78,54	52,38	BDI 1	64,71	5.082,32	RA
1.6.2.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	78,54	64,14	BDI 1	79,24	6.223,51	RA
1.6.3.	SINAPI	94227	CALHA QUADRADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PINTADA DA COR ESCOLHIDA PELA FISCALIZAÇÃO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL E INSTALAÇÃO	M	20,40	60,03	BDI 1	74,16	1.512,86	RA
1.6.4.	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	20,00	29,84	BDI 1	36,86	737,20	RA
1.7.			PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO					-	8.060,94	
1.7.1.	SINAPI	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	2,00	174,27	BDI 1	215,29	430,58	RA
1.7.2.	SINAPI-I	37558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	4,00	41,62	BDI 1	51,42	205,68	RA
1.7.3.	COTAÇÃO	4 AMMOC	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, BLOCO AUTONOMO 2 x 55 LEDS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	469,73	BDI 1	580,30	2.321,20	RA
1.7.4.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4,00	22,32	BDI 1	27,57	110,28	RA
1.7.5.	SINAPI-I	39621	BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA	PAR	2,00	1.213,46	BDI 1	1.499,11	2.998,22	RA
1.7.6.	AMMOC	261	LAUDOS PARA ENCAMINHAMENTO AO CORPO DE BOMBEIROS DE SANTA CATARINA, SEGUINDO NORMAS TÉCNICAS (PODENDO SER: ESTANQUEIDADE DO GÁS, ILUMINAÇÃO, SONORIDADE, ETC) INCLUSO ART EM VERSÃO DIGITAL CONFORME CBMSC	UN	2,00	807,42	BDI 1	997,49	1.994,98	RA

RECURSO

↓

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO FECHAMENTO E REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES ESCOLA PEQUENO PRINCIPE			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE FECHAMENTO E REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES ESCOLA	MUNICÍPIO / UF HERVAL D'OESTE	BDI 1 23,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
FECHAMENTO E REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES ESCOLA PEQUENO PRINCIPE									252.112,02
Observações:									

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

HERVAL D'OESTE
Local
terça-feira, 27 de fevereiro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: ANA JÚLIA UNGERICH DE CARVALHO
CREA/CAU: 105295-8
ART/RRT: 0

RECURSO

