

CONSTRUTORA SANTA TEREZA LTDA

CNPJ – 39.534.812/0001-52

Herval d'Oeste 11 de abril de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D' OESTE/SC Comissão Permanente de Licitações

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2024 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2024

I – CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA.

1 – PROPONENTE

1.1 - A empresa **CONSTRUTORA SANTA TEREZA LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 39.534.812/0001-52, e sediada à Rua Américo Saraiva nº 226, Bairro São Vicente, Município de Herval d'Oeste – SC através de seu representante legal que esta subscreve, propõe-se à execução dos serviços com fornecimento de mão de obra, destinados ao objeto desta licitação:

2 - DO OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RESTAURAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS, EM TRECHOS DA RUA SANTA CATARINA, RUA NEREU RAMOS E RUA RUI BARBOSA, LOCALIZADAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE, CONTEMPLANDO 1.234,19 M² DE ÁREA A CONSTRUIR, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA

3 – DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA E DO PRAZO DE ENTREGA

Execução: em até **04 (quatro) meses** contados do recebimento da Ordem de Serviço Inicial

O prazo será contado em dias corridos.

4 – DO PREÇO.

Em atendimento ao item do edital e seus anexos, apresentamos nossa PROPOSTA DE PREÇOS para execução dos serviços pertinentes ao objeto desta licitação a qual detalhamos da seguinte forma:

TOTAL DA OBRA - Valor total da obra: **R\$ 189.411,58** (cento e oitenta e nove mil, quatrocentos e onze reais e cinquenta e oito centavos) conforme planilha em anexo.
Valor total dos materiais e equipamentos: R\$ 132.582,43 (cento e trinta e dois mil, quinhentos e oitenta e dois reais e quarenta e três centavos)
Valor total da mão de obra: R\$ 56.829,15 (cinquenta e seis mil, oitocentos e vinte e nove reais e quinze centavos).
CONFORME TERMO DE REFERENCIA

Atenciosamente.

EDSON
ANTONIO
FERRARI:518084
55991

Assinado de forma
digital por EDSON
ANTONIO
FERRARI:51808455991
Dados: 2024.04.11
14:34:37 -03'00'

JUCENEI SILVA DE
ANDRADE:461629
17991

Assinado de forma digital
por JUCENEI SILVA DE
ANDRADE:46162917991
Dados: 2024.04.11
14:35:55 -03'00'

RUA AMÉRICO SARAIVA, 226
BAIRRO SÃO VICENTE – HERVAL D'OESTE /SC.

CONSTRUTORA SANTA TEREZA LTDA

CNPJ – 39.534.812/0001-52

Herval d'Oeste 11 de abril de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D' OESTE/SC Comissão Permanente de Licitações

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2024 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2024

DECLARAMOS ainda:

- a) No valor proposto já estão inclusos todos os custos de eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, encargos sociais, taxas, seguros, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, assim como os relativos a uniformes, crachás e EPI's, diárias, hospedagem, alimentação e quaisquer outros que incidam sobre a contratação ou decorrente da mesma, fretes, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, trabalho em sábados, domingos e feriados ou em horário noturno
- b) Que o prazo de validade da presente proposta é de **60 (sessenta) dias**, contados da data de abertura do envelope da Proposta de Preços no referido certame;
- c) Que esta empresa tem pleno conhecimento do Termo de Referência e Especificação Técnica e das condições locais para o cumprimento das obrigações do objeto da licitação e que concorda plenamente com os mesmos;
- d) Que os serviços terão início imediatamente após a assinatura da ordem de serviços inicial.
- e) **DO REPRESENTANTE LEGAL:** Edson Antônio Ferrari, inscrito no CPF nº 518.084.559-91, e RG nº 1514873 SSP/SC, residente e domiciliado à rua Américo Saraiva nº 226, Bairro São Vicente – Herval d'Oeste/SC.
- f) **CONTA BANCÁRIA** – 748 – Banco Sicredi – ag: 0217 – C/C 43806-7 – Favorecido: Construtora Santa Tereza Ltda – CNPJ/ PIX: 39.534.812/0001-52
- g) Atestamos que garantimos a obra por eventuais patologias construtivas decorrentes do emprego de materiais não especificados e/ou mão de obra desqualificada, pelo prazo de **05 (cinco), anos** constados do recebimento definitivo da obra.

Atenciosamente.

EDSON
ANTONIO
FERRARI:51808
455991

Assinado de forma
digital por EDSON
ANTONIO
FERRARI:51808455991
Dados: 2024.04.11
14:34:57 -03'00'

JUCENEI SILVA
DE
ANDRADE:46162
917991

Assinado de forma
digital por JUCENEI
SILVA DE
ANDRADE:46162917991
Dados: 2024.04.11
14:36:26 -03'00'

RUA AMÉRICO SARAIVA, 226
BAIRRO SÃO VICENTE – HERVAL D'OESTE /SC.

CONSTRUTORA SANTA TEREZA LTDA

CNPJ – 39.534.812/0001-52

Herval d'Oeste 11 de abril de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D' OESTE/SC Comissão Permanente de Licitações

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2024 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2024

A empresa **CONSTRUTORA SANTA TEREZA LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 39.534.812/0001-52, e sediada à Rua Américo Saraiva nº 226, Bairro São Vicente, Município de Herval d'Oeste – SC através de seu representante legal que esta subscreve, propõe-se à execução dos serviços com fornecimento de mão de obra, destinados ao objeto desta licitação:

COMPOSIÇÃO DO BDI 1

PASSEIOS DA RUA RUI BARBOSA E SANTA CATARINA / PASSEIOS DA RUA RUI BARBOSA E SANTA CATARINA	
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA		
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas		
Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,00%
Seguro e Garantia	SG	0,35%
Risco	R	0,56%
Despesas Financeiras	DF	1,11%
Lucro	L	7,00%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	21,59%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

EDSON ANTONIO
FERRARI:5180845
5991

Assinado de forma digital
por EDSON ANTONIO
FERRARI:51808455991
Dados: 2024.04.11
14:35:18 -03'00'

JUCENEI SILVA DE
ANDRADE:46162
917991

Assinado de forma digital
por JUCENEI SILVA DE
ANDRADE:46162917991
Dados: 2024.04.11
14:36:48 -03'00'

RUA AMÉRICO SARAIVA, 226
BAIRRO SÃO VICENTE – HERVAL D'OESTE /SC.

CONTRUTORA SANTA TEREZA LTDA - CNPJ 39.534.812/0001-52.

PALNILHA DA PROPOSTA

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unit		Total		Total
						MAT.	M.O	MAT	M.O	
189.411,58										
1, PASSEIOS RUA RUI BARBOSA										
167.281,14										
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS							17.215,36
1.1.1.	AMMOC	PLOBRA	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,0 X 2,25* M (3,0 x 1,5)	M2	4,50	324,62	139,12	1.460,79	626,04	2.086,83
1.1.2.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	657,79	0,39	0,17	256,54	111,82	368,36
1.1.3.	AMMOC	46	LEVANTAMENTO DE CAIXAS	UN	61,00	169,38	72,59	10.332,18	4.427,99	14.760,17
1.2.			SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA							1.599,44
1.2.1.	AMMOC	SIN	SINALIZAÇÃO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE	M	98,67	11,34	4,87	1.118,92	480,52	1.599,44
1.3.			DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES							17.105,16
1.3.1.	SEINFRA	C3064	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO E POLIÉDRICO	M2	34,90	6,59	2,83	229,99	98,77	328,76
1.3.2.	SINAPI	97629	DEMOLIÇÃO DE PASSEIOS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	119,41	73,47	31,49	8.773,05	3.760,22	12.533,27
1.3.3.	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	124,64	7,84	3,36	977,18	418,79	1.395,97
1.3.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	249,28	2,12	0,91	528,47	226,84	755,31
1.3.5.	DEINFRA	40097	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ARVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. DE 15 A 60CM	UN	5,00	292,86	125,51	1.464,30	627,55	2.091,85
1.4.			MEIO FIO							19.097,12
1.4.1.	SINAPI	94264	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	380,80	35,11	15,04	13.369,89	5.727,23	19.097,12
1.5.			PASSEIOS							112.264,06
1.5.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	730,90	2,27	0,98	1.659,14	716,28	2.375,42
1.5.2.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	43,85	136,88	58,67	6.002,19	2.572,68	8.574,87
1.5.3.	AMMOC	PASS8	EXECUÇÃO DE PASSEIO COM CONCRETO USINADO 40 MPA, 8 CM, ACABAMENTO DESEMPENADO, INCLUSIVE JUNTAS DE DILTAÇÃO E CURA QUIMICA	M2	723,25	65,44	28,05	47.329,48	20.287,16	67.616,64
1.5.4.	AMMOC	PASS12	EXECUÇÃO DE PASSEIO COM CONCRETO USINADO 40 MPA, 12 CM, TELA Q196 15 x 15, ACABAMENTO DESEMPENADO, INCLUSIVE JUNTAS DE DILTAÇÃO E CURA QUIMICA	M2	7,65	106,23	45,53	812,66	348,30	1.160,96
1.5.5.	DEINFRA	43241	CONTRAPISO E=8CM	M2	257,85	30,61	13,11	7.892,79	3.380,41	11.273,20
1.5.6.	SINAPI	101094	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	34,28	133,48	57,20	4.575,69	1.960,82	6.536,51
1.5.7.	SEINFRA	C0924	CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX	M	8,20	198,20	84,94	1.625,24	696,51	2.321,75
1.5.8.	AMMOC	334	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA PASSEIO COM MEIO-FIO H =15 CM E LARGURA 2,00 M, DE PISO DE CONCRETO E = 5 CM, INCLUSIVE FAIXAS DE 40 CM DE PISO PODOTATIL DE CONCRETO ALERTA/DIRECIONAL E COLCHAO DE PO DE PEDRA E = 5 CM	UN	10,00	596,26	255,54	5.962,60	2.555,40	8.518,00
1.5.9.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	29,25	10,71	4,59	313,27	134,26	447,53
1.5.10.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	41,43	21,25	9,11	880,39	377,43	1.257,82
1.5.11.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA PRETA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM	M2	71,85	21,25	9,11	1.526,81	654,55	2.181,36
2, PASSEIOS RUA SANTA CATARINA E RUI BARBOSA										
22.130,44										
2.1.			SERVIÇOS INICIAIS							4.828,50
2.1.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	100,70	0,39	0,17	39,27	17,12	56,39
2.1.2.	AMMOC	46	LEVANTAMENTO DE CAIXAS	UN	7,00	477,21	204,52	3.340,47	1.431,64	4.772,11
2.2.			SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA							244,94
2.2.1.	AMMOC	SIN	SINALIZAÇÃO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE	M	15,11	11,34	4,87	171,35	73,59	244,94
2.3.			DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES							2.525,03
-	SEINFRA	C3064	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO E POLIÉDRICO	M2	-	6,59	2,83			0,00
2.3.1.	SINAPI	97629	DEMOLIÇÃO DE PASSEIOS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	20,66	73,47	31,49	1.517,89	650,58	2.168,47

2.3.2.	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	20,66	7,84	3,36	161,97	69,42	231,39
2.3.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	41,31	2,12	0,91	87,58	37,59	125,17
2.4.			MEIO FIO							2.758,25
2.4.1.	SINAPI	94264	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	55,00	35,11	15,04	1.931,05	827,20	2.758,25
2.5.			PASSEIOS							11.773,72
2.5.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	6,04	2,27	0,98	13,71	5,92	19,63
2.5.2.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	0,36	136,88	58,67	49,28	21,12	70,40
2.5.3.	AMMOC	PASS8	EXECUÇÃO DE PASSEIO COM CONCRETO USINADO 40 MPA, 8 CM, ACABAMENTO DESEMPENADO, INCLUSIVE JUNTAS DE DILTAÇÃO E CURA QUIMICA	M2	100,70	65,44	28,05	6.589,81	2.824,64	9.414,45
2.5.4.	SINAPI	101094	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	2,70	133,48	57,20	360,40	154,44	514,84
2.5.5.	AMMOC	334	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA PASSEIO COM MEIO-FIO H =15 CM E LARGURA 2,00 M, DE PISO DE CONCRETO E = 5 CM, INCLUSIVE FAIXAS DE 40 CM DE PISO PODOTATIL DE CONCRETO ALERTA/DIRECIONAL E COLCHAO DE PO DE PEDRA E = 5 CM	UN	2,00	596,26	255,54	1.192,52	511,08	1.703,60
2.5.6.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	3,32	10,71	4,59	35,56	15,24	50,80

MAT 132.582,43 MO 56.829,15

EDSON ANTONIO FERRARI:51808455991
Assinado de forma digital por EDSON ANTONIO FERRARI:51808455991
Dados: 2024.04.11 14:32:17 -03'00'

JUCENEI SILVA DE ANDRADE:46162917991
Assinado de forma digital por JUCENEI SILVA DE ANDRADE:46162917991
Dados: 2024.04.11 14:32:35 -03'00'

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR	MESES							
				1 mês (30 DIAS)		2 mês (30 DIAS)		3 mês (30 DIAS)		4 mês (30 DIAS)	
				(%)	VALOR NO MÊS	(%)	VALOR NO MÊS	(%)	VALOR NO MÊS	(%)	VALOR NO MÊS
1.1.	PASSEIOS RUA RUI BARBOSA	88,32%	R\$ 167.281,14	20,00%	R\$ 33.456,23	30,00%	R\$ 50.184,34	30,00%	R\$ 50.184,34	20,00%	R\$ 33.456,23
1.2.	PASSEIOS RUA SANTA CATARINA E RUI BARBOSA	11,68%	R\$ 22.130,44	20,00%	R\$ 4.426,09	30,00%	R\$ 6.639,13	30,00%	R\$ 6.639,13	20,00%	R\$ 4.426,09
TOTAL OBRA		100,00%	R\$ 189.411,58								
SUB TOTAL MÊS				20,00%	R\$ 37.882,32	30,00%	R\$ 56.823,47	30,00%	R\$ 56.823,47	20,00%	R\$ 37.882,32
TOTAL ACUMULADO					R\$ 37.882,32		R\$ 94.705,79		R\$ 151.529,26		R\$ 189.411,58

EDSON ANTONIO Assinado de forma digital
 por EDSON ANTONIO
FERRARI:5180845 FERRARI:51808455991
 5991 Dados: 2024.04.11
 14:33:07 -03'00'

JUCENEI SILVA DE Assinado de forma digital
 por JUCENEI SILVA DE
ANDRADE:461629 ANDRADE:46162917991
 17991 Dados: 2024.04.11
 14:33:28 -03'00'