

CONSTRUTORA SANTA TEREZA LTDA

CNPJ – 39.534.812/0001-52

Herval d'Oeste 26 de abril de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D' OESTE/SC Comissão Permanente de Licitações

EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2024 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2024

I – CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA.

1 – PROPONENTE

1.1 - A empresa **CONSTRUTORA SANTA TEREZA LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 39.534.812/0001-52, e sediada à Rua Américo Saraiva nº 226, Bairro São Vicente, Município de Herval d'Oeste – SC através de seu representante legal que esta subscreve, propõe-se à execução dos serviços com fornecimento de mão de obra, destinados ao objeto desta licitação:

2 - DO OBJETO

A presente licitação tem por objeto Contratação de Empresa Especializada para Fechamento e Reforma da Quadra Poliesportiva C.M.E Pequeno Príncipe, localizada na Vitória; Bairro Vila Militar; com área de 761,08 m², com o fornecimento de Material e mão de Obra

3 – DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA E DO PRAZO DE ENTREGA

Execução: em até **04 (quatro) meses** contados do recebimento da Ordem de Serviço Inicial

O prazo será contado em dias corridos.

4 – DO PREÇO.

Em atendimento ao item do edital e seus anexos, apresentamos nossa PROPOSTA DE PREÇOS para execução dos serviços pertinentes ao objeto desta licitação a qual detalhamos da seguinte forma:

TOTAL DA OBRA - Valor total da obra: **R\$ 198.974,58** (cento e noventa e oito mil, novecentos e setenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos) conforme planilha em anexo.

Valor total da mão de obra: R\$ 59.533,45 (cinquenta e nove mil, quinhentos e trinta e três reais e quarenta e cinco centavos)

Valor total dos materiais e equipamentos: R\$ 139.441,13 (cento e trinta e nove mil, quatrocentos e quarenta e um reais e treze centavos).

CONFORME TERMO DE REFERENCIA

Atenciosamente.

RUA AMÉRICO SARAIVA, 226
BAIRRO SÃO VICENTE – HERVAL D'OESTE /SC.

CONSTRUTORA SANTA TEREZA LTDA

CNPJ – 39.534.812/0001-52

Herval d'Oeste 26 de abril de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D' OESTE/SC **Comissão Permanente de Licitações**

EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2024 **PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2024**

DECLARAMOS ainda:

- a) No valor proposto já estão inclusos todos os custos de eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, encargos sociais, taxas, seguros, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, assim como os relativos a uniformes, crachás e EPI's, diárias, hospedagem, alimentação e quaisquer outros que incidam sobre a contratação ou decorrente da mesma, fretes, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, trabalho em sábados, domingos e feriados ou em horário noturno
- b) Que o prazo de validade da presente proposta é de **60 (sessenta) dias**, contados da data de abertura do envelope da Proposta de Preços no referido certame;
- c) Que esta empresa tem pleno conhecimento do Termo de Referência e Especificação Técnica e das condições locais para o cumprimento das obrigações do objeto da licitação e que concorda plenamente com os mesmos;
- d) Que os serviços terão início imediatamente após a assinatura da ordem de serviços inicial.
- e) **DO REPRESENTANTE LEGAL:** Edson Antônio Ferrari, inscrito no CPF nº 518.084.559-91, e RG nº 1514873 SSP/SC, residente e domiciliado à rua Américo Saraiva nº 226, Bairro São Vicente – Herval d'Oeste/SC.
- f) **CONTA BANCÁRIA** – 748 – Banco Sicredi – ag: 0217 – C/C 43806-7 – Favorecido: Construtora Santa Tereza Ltda – CNPJ/ PIX: 39.534.812/0001-52
- g) Atestamos que garantimos a obra por eventuais patologias construtivas decorrentes do emprego de materiais não especificados e/ou mão de obra desqualificada, pelo prazo de **05 (cinco), anos** constados do recebimento definitivo da obra.

Atenciosamente.

CONSTRUTORA SANTA TEREZA LTDA

CNPJ – 39.534.812/0001-52

Herval d'Oeste 26 de abril de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D' OESTE/SC Comissão Permanente de Licitações

EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2024 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2024

A empresa **CONSTRUTORA SANTA TEREZA LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 39.534.812/0001-52, e sediada à Rua Américo Saraiva nº 226, Bairro São Vicente, Município de Herval d'Oeste – SC através de seu representante legal que esta subscreve, propõe-se à execução dos serviços com fornecimento de mão de obra, destinados ao objeto desta licitação:

COMPOSIÇÃO DO BDI 1

ESPORTES ESCOLA PEQUENO PRINCIPE	
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00%

BDI 1		
TIPO DE OBRA		
Construção e Reforma de Edifícios		
Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,00%
Seguro e Garantia	SG	0,80%
Risco	R	1,27%
Despesas Financeiras	DF	1,23%
Lucro	L	7,40%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	23,54%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

RUA AMÉRICO SARAIVA, 226
BAIRRO SÃO VICENTE – HERVAL D'OESTE /SC.

CONTRUTORA SANTA TEREZA LTDA - CNPJ 39.534.812/0001-52.

PLANILHA DA PROPOSTA

						Valor Unit		Total		Total C/ BDI
						M. O.	MAT.	M. O.	MAT.	
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade					
RECURSO										
FECHAMENTO E REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES ESCOLA PEQUENO PRINCEPE										198.974,58
1. REFORMA E FECHAMENTO										198.974,58
1.1. SERVIÇOS INICIAIS E FINAIS										6.212,86
1.1.1.	SINAPHI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	3,00	72,92	170,80	218,76	512,40	731,16
1.1.2.	SINAPHI	10527	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE "1,00" M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS OU RODÍZIOS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM (NÃO INCLUI INSTALAÇÃO)	MXMES	150,00	8,17	19,13	1.225,50	2.869,50	4.095,00
1.1.3.	SINAPI	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	30,00	6,15	14,43	184,50	432,90	617,40
1.1.4.	DEINFRA	42846	LIMPEZA DA OBRA	M2	785,00	0,29	0,69	227,65	541,65	769,30
1.2. FECHAMENTO LATERAL										51.372,44
1.2.1.	SINAPI	92581	ESTRUTURA METÁLICA PARA FIXAÇÃO DE TELHAS METÁLICAS COM PERFIS EM AÇO GALVANIZADO PINTADOS, INCLUSO INSTALAÇÃO	M2	96,46	18,92	44,31	1.825,02	4.274,14	6.099,16
1.2.2.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO INSTALAÇÃO	M2	96,46	18,71	43,82	1.804,77	4.226,88	6.031,65
1.2.3.	AMMOC	280	REVESTIMENTO EM FACHADA COM TELHA PERFURADA NO MESMO PADRÃO DA TELHA DE FECHAMENTO, INCLUSO FIXAÇÃO EM ESTRUTURA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	24,75	58,60	137,25	1.450,35	3.396,94	4.847,29
1.2.4.	DEINFRA	40205	PINTURA ELETROSTÁTICA DE FÁBRICA EM DUAS FACES DE TELHA TRAPEZOIDAL E TELHA PERFURADA, NA COR ESCOLHIDA PELA FISCALIZAÇÃO	M2	242,41	9,84	23,04	2.385,31	5.585,13	7.970,44
1.2.5.	SINAPI	89306	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023	M2	18,56	32,38	75,84	600,97	1.407,59	2.008,56
1.2.6.	SINAPI	87891	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	37,12	2,73	6,39	101,34	237,20	338,54
1.2.7.	SINAPI	104234	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PÁRIOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M2	37,12	12,05	28,22	447,30	1.047,53	1.494,83
1.2.8.	SINAPI	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	5,00	28,25	66,15	141,25	330,75	472,00
1.2.9.	AMMOC	124	PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM ESTRUTURA REFORÇADA DE AÇO COM PROTEÇÃO E ACABAMENTO EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM LAMBRI DE ALUMÍNIO, INCLUSO GUARNIÇÃO ALIZAR, VISTAS E BANDÓ EM ALUMÍNIO E INSTALAÇÃO	M2	18,56	356,43	834,84	6.615,34	15.494,63	22.109,97
1.3. PINTURA GERAL										47.991,17
1.3.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1.761,87	0,56	1,32	986,65	2.325,67	3.312,32
1.3.2.	SINAPI	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS, PARA REPAROS DE PONTOS DANIFICADOS E QUEBRADOS	M2	116,29	9,77	22,88	1.136,15	2.660,72	3.796,87
1.3.3.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	775,28	1,08	2,54	837,30	1.969,21	2.806,51
1.3.4.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, BANCOS, COBOGÓS, ESTRUTURA, ETC. DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	775,28	3,67	8,58	2.845,28	6.651,90	9.497,18
1.3.5.	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	583,35	3,09	7,22	1.802,55	4.211,79	6.014,34
1.3.6.	SINAPI	100746	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA	M2	583,35	7,51	17,58	4.380,96	10.255,29	14.636,25
1.3.7.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	403,24	5,88	13,78	2.371,05	5.556,65	7.927,70
1.4. PINTURA E DEMARCAÇÕES QUADRA										34.745,91
1.4.1.	SINAPI	102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M2	480,00	1,09	2,55	523,20	1.224,00	1.747,20
1.4.2.	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	480,00	17,71	41,47	8.500,80	19.905,60	28.406,40
1.4.3.	SINAPI	102504	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	265,00	2,99	7,02	792,35	1.860,30	2.652,65
1.4.4.	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	32,87	3,09	7,22	101,57	237,32	338,89
1.4.5.	SINAPI	100759	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EM TRAVA E BASQUETE 2 DEMÃOS	M2	32,87	14,57	34,13	478,92	1.121,85	1.600,77
1.5. FECHAMENTO DE TIJOLO VAZADO										41.593,76
1.5.1.	AMMOC	378	TELA MOSQUETEIRA EM AÇO INOX INSTALADA COM PERFIS EM ALUMÍNIO - INCLUSO PERDA DEVIDO AO FORMATO DA EDIFICAÇÃO	M2	208,00	59,83	140,14	12.444,64	29.149,12	41.593,76
1.6. COBERTURA BANHEIROS										10.697,54
1.6.1.	AMMOC	176	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL - PERFIL U SIMPLES	M2	78,54	15,28	35,79	1.200,09	2.810,95	4.011,04
1.6.2.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M2	78,54	18,71	43,82	1.469,48	3.441,62	4.911,10
1.6.3.	SINAPI	94227	CALHA QUADRADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PINTADA DA COR ESCOLHIDA PELA FISCALIZAÇÃO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL E INSTALAÇÃO	M	20,40	17,51	41,01	357,20	836,60	1.193,80
1.6.4.	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	20,00	8,70	20,38	174,00	407,60	581,60
1.7. PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO										6.360,90
1.7.1.	SINAPI	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 PE	UN	2,00	50,83	119,05	101,66	238,10	339,76
1.7.2.	SINAPHI	37558	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, "20 X 40" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	4,00	12,14	28,43	48,56	113,72	162,28
1.7.3.	COTAÇÃO	4 AMMOC	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, BLOCO AUTÔNOMO 2 x 55 LEDS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	137,01	320,91	548,04	1.283,64	1.831,68
1.7.4.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4,00	6,51	15,25	26,04	61,00	87,04
1.7.5.	SINAPHI	39621	BARRA ANTIPÂNICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA	PAR	2,00	353,94	829,01	707,88	1.658,02	2.365,90
1.7.6.	AMMOC	261	LAUDOS PARA ENCAMINHAMENTO AO CORPO DE BOMBEIROS DE SANTA CATARINA, SEGUINDO NORMAS TÉCNICAS (PODENDO SER: ESTANQUEIDADE DO GÁS, ILUMINAÇÃO, SONORIDADE, ETC) INCLUSO ART EM VERSÃO DIGITAL CONFORME CBMSC	UN	2,00	235,51	551,61	471,02	1.103,22	1.574,24

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 04/24	2 05/24	3 06/24	4 07/24	5 08/24
1,	REFORMA E FECHAMENTO	198.974,58	% Período:	20,53%	24,64%	28,27%	26,55%	
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS E FINAIS	6.212,86	% Período:	30,00%	20,00%	20,00%	30,00%	
				30,00%	20,00%	20,00%	30,00%	
1.2.	FECHAMENTO LATERAL	51.372,44	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
1.3.	PINTURA GERAL	47.991,17	% Período:		40,00%	30,00%	30,00%	
					40,00%	30,00%	30,00%	
1.4.	PINTURA E DEMARCAÇÕES QUADRA	34.745,91	% Período:			50,00%	50,00%	
						50,00%	50,00%	
1.5.	FECHAMENTO DE TIJOLO VAZADO	41.593,76	% Período:	50,00%	25,00%	25,00%		
				50,00%	25,00%	25,00%		
1.6.	COBERTURA BANHEIROS	10.697,54	% Período:	50,00%	50,00%			
				50,00%	50,00%			
1.7.	PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	6.360,90	% Período:				100,00%	
							100,00%	
Total:	198.974,58		%:	20,53%	24,64%	28,27%	26,55%	
			Repasso:	-	-	-	-	-
			Contrapartida:	40.849,48	49.027,34	56.250,11	52.827,75	
			Outros:	-	-	-	-	-
			Investimento:	40.849,48	49.027,34	56.250,11	52.827,75	
			%:	20,53%	45,17%	73,45%	100,00%	
			Repasso:	-	-	-	-	-
			Contrapartida:	40.849,48	89.876,82	146.146,83	198.974,58	
			Outros:	-	-	-	-	-
			Investimento:	40.849,48	89.876,82	146.146,83	198.974,58	