

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA JULIO DARIVA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA JULIO DARIVA	MUNICÍPIO / UF HERVAL D'OESTE/SC	BDI 1 20.73%	BDI 2 0.00%	BDI 3 0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA JULIO DARIVA</b>									<b>159.212,53</b>	
<b>1.</b>			<b>RUA JÚLIO DARIVA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>					-	<b>159.212,53</b>	
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>					-	<b>709,92</b>	
1.1.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	M	70,25	0,46	BDI 1	0,56	39,34	RA
1.1.2.	AMMOC	46	LEVANTAMENTO DE POÇOS DE VISITA	UN	1,00	555,44	BDI 1	670,58	670,58	RA
<b>1.2.</b>			<b>SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA</b>					-	<b>165,16</b>	
1.2.1.	AMMOC	SIN	SINALIZAÇÃO COM TELA PLÁSTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE	M	10,54	12,98	BDI 1	15,67	165,16	RA
<b>1.3.</b>			<b>ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA</b>					-	<b>8.407,93</b>	
1.3.1.	SINAPI	101120	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS	M3	245,32	7,63	BDI 1	9,21	2.259,40	RA
1.3.2.	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS REMOVIDO, EM CAMINHÃO BASCULANTE CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	245,32	7,03	BDI 1	8,49	2.082,77	RA
1.3.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE DE MATERIAIS REMOVIDO, COM CAMINHÃO BASCULANTE, DMT = 2 KM	M3XKM	490,64	2,46	BDI 1	2,97	1.457,20	RA
1.3.4.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO	M2	817,73	2,64	BDI 1	3,19	2.608,56	RA
<b>1.4.</b>			<b>BASE E SUB-BASE</b>					-	<b>65.608,42</b>	
1.4.1.	SINAPI-I	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) PARA CAMADA DE BLOQUEIO	M3	24,53	107,50	BDI 1	129,78	3.183,50	RA
1.4.2.	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS GRANULARES, EM CAMINHÃO BASCULANTE CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	24,53	7,03	BDI 1	8,49	208,26	RA
1.4.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE DE MATERIAIS GRANULARES, COM CAMINHÃO BASCULANTE, DMT = 20 KM	M3XKM	490,64	2,46	BDI 1	2,97	1.457,20	RA
1.4.4.	SINAPI	96399	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	147,19	125,75	BDI 1	151,82	22.346,39	RA
1.4.5.	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS GRANULARES, EM CAMINHÃO BASCULANTE CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	147,19	7,03	BDI 1	8,49	1.249,64	RA
1.4.6.	SINAPI	95875	TRANSPORTE DE MATERIAIS GRANULARES, COM CAMINHÃO BASCULANTE, DMT = 20 KM	M3XKM	2.943,83	2,46	BDI 1	2,97	8.743,18	RA
1.4.7.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	98,13	183,66	BDI 1	221,73	21.758,36	RA
1.4.8.	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS GRANULARES, EM CAMINHÃO BASCULANTE CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	98,13	7,03	BDI 1	8,49	833,12	RA
1.4.9.	SINAPI	95875	TRANSPORTE DE MATERIAIS GRANULARES, COM CAMINHÃO BASCULANTE, DMT = 20 KM	M3XKM	1.962,55	2,46	BDI 1	2,97	5.828,77	RA
<b>1.5.</b>			<b>CAPA ASFÁLTICA</b>					-	<b>76.444,90</b>	
1.5.1.	AMMOC	CM30	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	M2	817,73	7,83	BDI 1	9,45	7.727,55	RA
1.5.2.	SINAPI	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE MATERIAL ASFÁLTICO, DMT = 20 KM	TXKM	16,35	1,83	BDI 1	2,21	36,13	RA
1.5.3.	AMMOC	RR-2C	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	817,73	2,46	BDI 1	2,97	2.428,66	RA
1.5.4.	SINAPI	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE MATERIAL ASFÁLTICO, DMT = 20 KM	TXKM	16,35	1,83	BDI 1	2,21	36,13	RA

 RECURSO  
 ↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE	Apelido do Empreendimento PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA JULIO DARIVA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA JULIO DARIVA	MUNICÍPIO / UF HERVAL D'OESTE/SC	BDI 1 20,73%	BDI 2 0.00%	BDI 3 0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA JULIO DARIVA									159.212,53	
1.5.5.	AMMOC	PAVASF	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, FAIXA C, CAP 30/45, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	40,89	1.301,17	BDI 1	1.570,90	64.234,10	RA
1.5.6.	SINAPI	100986	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	40,89	9,01	BDI 1	10,88	444,88	RA
1.5.7.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA, DMT = 20 KM	M3XKM	817,79	1,56	BDI 1	1,88	1.537,45	RA
1.6.			MEIO-FIO					-	7.339,60	
1.6.1.	SINAPI	94264	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA	M	147,50	41,22	BDI 1	49,76	7.339,60	RA
1.7.			SINALIZAÇÃO					-	536,60	
1.7.1.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - LINHA CONTÍNUA AMARELA	M2	11,48	17,15	BDI 1	20,71	237,75	RA
1.7.2.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - LINHA CONTÍNUA BRANCA	M2	14,43	17,15	BDI 1	20,71	298,85	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

HERVAL D'OESTE/SC  
Local  
quinta-feira, 7 de março de 2024  
Data

Responsável Técnico  
Nome: MAX MOOSHAMMER  
CREA/CAU: 139.164-0  
ART/RRT: 9186955-7