

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2024**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2024.****ANEXO II - PROPOSTA DE PREÇOS.****PROPOSTA DE PREÇOS AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2024.**

Nome da Empresa: VIGA PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA	
CNPJ: 09.223.659/0001-81	
Endereço Completo: Rodovia Br 282, s/n, KM 382, interior, Herval D'Oeste/SC	
Telefone: (49) 3522 6507	E-mail: NFE@VIGAPAVIMENTACOES.COM.BR

Apresentamos nossa proposta *Contratação de Empresa Especializada para Execução de Pavimentação Asfáltica com C.B.U.Q da Rua Júlio Dariva (Parcial), Bairro Jardim José Rupp, perfazendo área a ser pavimentada de 817,73 m², contemplando Drenagem Pluvial, Sinalização Viária Vertical e Horizontal e Meio Fio, incluindo o fornecimento de Material e Mão de Obra*, conforme tabela constante do **Anexo I**; deste edital, pela modalidade de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2024**, acatando todas as estipulações consignadas, conforme abaixo:

OBJETO:

ITEM 01			R\$ 159.212,53
Especificação	Unid.	Quantidade	Preço Total (R\$)
<i>Contratação de Empresa Especializada para Execução de Pavimentação Asfáltica com C.B.U.Q da Rua Júlio Dariva (Parcial), Bairro Jardim José Rupp, perfazendo área a ser pavimentada de 817,73 m², contemplando Drenagem Pluvial, Sinalização Viária Vertical e Horizontal e Meio Fio, incluindo o fornecimento de Material e Mão de Obra.</i>	OBRA	01	R\$ 158.257,25

Valor total da proposta (por extenso): R\$ 158.257,25 (Cento e cinquenta e oito mil, duzentos e cinquenta e sete reais e vinte e cinco centavos).

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

Declaramos que os itens ofertados atendem a todas as especificações descritas no edital e seus anexos.

● Banco do Brasil (001), Agência:137-6 e N.º da Conta Corrente: 19444-1

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: 60 (sessenta) dias da data limite para a entrega dos envelopes.

PRAZO DE ENTREGA: 90 (noventa) dias corridos contados a partir da data de emissão da Ordem de Serviço, emitida pelo órgão competente da Administração Pública Municipal, podendo ser prorrogado.

Fone: (49)3522-6507
www.vigapavimentacoes.com.br
Rod. BR282, Km 382, S/N, Interior, Herval D'Oeste/SC



Herval D'Oeste, 25 de Abril de 2024.

VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
PIERRE D'AGOSTINI TEBALDI
CPF: 009.541.519-09
SÓCIO ADMINISTRADOR

VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
MARCOS F. GASPAR DE LIMA
CPF: 665.162.939-53
SÓCIO ADMINISTRADOR

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2024

OBJETO:	Contratação de Empresa Especializada para Execução de Pavimentação Asfáltica com C.B.U.Q da Rua Júlio Dariva (Parcial), Bairro Jardim José Rupp, perfazendo área a ser pavimentada de 817,73 m², contemplando Drenagem Pluvial, Sinalização Viária Vertical e Horizontal e Meio Fio, incluindo o fornecimento de Material e Mão de Obra;
Modalidade:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA
Proponente:	Viga Pavimentação e Obras Ltda - CNPJ: 09.223.659/0001-81

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA JÚLIO DARIVA							158.257,25
1.	RUA JÚLIO DARIVA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA						158.257,25
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS						705,66
1.1.1.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	M	70,25	0,46	20,73%	0,56	39,10
1.1.2.	LEVANTAMENTO DE POÇOS DE VISITA	UN	1,00	552,11	20,73%	666,56	666,56
1.2.	SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA					-	164,17
1.2.1.	SINALIZAÇÃO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE	M	10,54	12,90	20,73%	15,58	164,17
1.3.	ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA					-	8.357,48
1.3.1.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS	M3	245,32	7,58	20,73%	9,15	2.245,84
1.3.2.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL REMOVIDO, EM CAMINHÃO BASCULANTE CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	245,32	6,99	20,73%	8,44	2.070,27
1.3.3.	TRANSPORTE DE MATERIAL REMOVIDO, COM CAMINHÃO BASCULANTE, DMT = 2 KM	M3XKM	490,64	2,44	20,73%	2,95	1.448,46
1.3.4.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO	M2	817,73	2,63	20,73%	3,17	2.592,91
1.4.	BASE E SUB-BASE					-	65.214,77
1.4.1.	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) PARA CAMADA DE BLOQUEIO	M3	24,53	106,85	20,73%	129,00	3.164,40
1.4.2.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS GRANULARES, EM CAMINHÃO BASCULANTE CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	24,53	6,99	20,73%	8,44	207,01
1.4.3.	TRANSPORTE DE MATERIAIS GRANULARES, COM CAMINHÃO BASCULANTE, DMT = 20 KM	M3XKM	490,64	2,44	20,73%	2,95	1.448,46
1.4.4.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	147,19	125,00	20,73%	150,91	22.212,31
1.4.5.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS GRANULARES, EM CAMINHÃO BASCULANTE CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	147,19	6,99	20,73%	8,44	1.242,14
1.4.6.	TRANSPORTE DE MATERIAIS GRANULARES, COM CAMINHÃO BASCULANTE, DMT = 20 KM	M3XKM	2.943,83	2,44	20,73%	2,95	8.690,72

1.4.7.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	98,13	182,56	20,73%	220,40	21.627,81
1.4.8.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS GRANULARES, EM CAMINHÃO BASCULANTE CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	98,13	6,99	20,73%	8,44	828,12
1.4.9.	TRANSPORTE DE MATERIAIS GRANULARES, COM CAMINHÃO BASCULANTE, DMT = 20 KM	M3XKM	1.962,55	2,44	20,73%	2,95	5.793,80
1.5.	CAPA ASFÁLTICA					-	75.986,23
1.5.1.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	M2	817,73	7,78	20,73%	9,39	7.681,18
1.5.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE MATERIAL ASFÁLTICO, DMT = 20 KM	TXKM	16,35	1,82	20,73%	2,20	35,91
1.5.3.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	817,73	2,44	20,73%	2,95	2.414,09
1.5.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE MATERIAL ASFÁLTICO, DMT = 20 KM	TXKM	16,35	1,82	20,73%	2,20	35,91
1.5.5.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, FAIXA C, CAP 30/45, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	40,89	1.293,36	20,73%	1.561,47	63.848,70
1.5.6.	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	40,89	8,95	20,73%	10,81	442,21
1.5.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA, DMT = 20 KM	M3XKM	817,79	1,55	20,73%	1,87	1.528,23
1.6.	MEIO-FIO					-	7.295,56
1.6.1.	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA	M	147,50	40,97	20,73%	49,46	7.295,56
1.7.	SINALIZAÇÃO					-	533,38
1.7.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - LINHA CONTÍNUA AMARELA	M2	11,48	17,05	20,73%	20,59	236,32
1.7.2.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - LINHA CONTÍNUA BRANCA	M2	14,43	17,05	20,73%	20,59	297,06

Herval do Oeste, 25 de Abril de 2024.

VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
PIERRE D'AGOSTINI TEBALDI
CPF: 009.541.519-09
SÓCIO ADMINISTRADOR

VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
MARCOS F. G. DE LIMA
CPF: 665.162.939-53
SÓCIO ADMINISTRADOR

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 31/2024
EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 16/2024

OBJETO:	Contratação de Empresa Especializada para Execução de Pavimentação Asfáltica com C.B.U.Q da Rua Júlio Dariva (Parcial), Bairro Jardim José Rupp, perfazendo área a ser pavimentada de 817,73 m², contemplando Drenagem Pluvial, Sinalização Viária Vertical e Horizontal e Meio Fio, incluindo o fornecimento de Material e Mão de Obra;
----------------	--

Modalidade: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

Proponente: Viga Pavimentação e Obras Ltda - CNPJ: 09.223.659/0001-81

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE EXECUÇÃO DA OBRA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	Parcelas:	M E S E S		
				1	2	3
				04/2024	05/2024	06/2024
1.	RUA JÚLIO DARIVA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	158.257,25	% PERÍODO			
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	705,66	% PERÍODO	100,00%		
1.2.	SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA	164,17	% PERÍODO		50,00%	50,00%
1.3.	ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA	8.357,48	% PERÍODO		100,00%	
1.4.	BASE E SUB-BASE	65.214,77	% PERÍODO		100,00%	
1.5.	CAPA ASFÁLTICA	75.986,23	% PERÍODO		100,00%	
1.6.	MEIO-FIO	7.295,56	% PERÍODO			100,00%
1.7.	SINALIZAÇÃO	533,38	% PERÍODO			100,00%
Total R\$		158.257,25				
	Período		%	0,45%	94,56%	4,99%
			Repasse			
			Contrapartida	705,66	149.640,57	7.911,03
			Outros			
			Investimento	705,66	149.640,57	7.911,03
	Acumulado		%	0,45%	95,01%	100,00%
			Repasse			
			Contrapartida	705,66	150.346,23	158.257,25
			Outros			
			Investimento	705,66	150.346,23	158.257,25

Herval Do Oeste/SC, 25 de Abril de 2024.

VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
PIERRE D'AGOSTINI TEBALDI
CPF: 009.541.519-09
SÓCIO ADMINISTRADOR

VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
MARCOS F. G. DE LIMA
CPF: 665.162.939-53
SÓCIO ADMINISTRADOR



PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2024

ANEXO VII
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS

OBJETO:	Contratação de Empresa Especializada para Execução de Pavimentação Asfáltica com C.B.U.Q da Rua Júlio Dariva (Parcial), Bairro Jardim José Rupp, perfazendo área a ser pavimentada de 817,73 m², contemplando Drenagem Pluvial, Sinalização Viária Vertical e Horizontal e Meio Fio, incluindo o fornecimento de Material e Mão de Obra;
----------------	--

Modalidade: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

RAZÃO SOCIAL: VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
CNPJ: 09.223.659/0001-81
ENDEREÇO: ROD. BR 282, KM 382, S/N – LINHA PACÍFICO
MUNICÍPIO/UF: HERVAL DO OESTE – SC CEP: 89610-000
TELEFONE: 49 3522-6507
E-MAIL: licitacao@vigapavimentacoes.com.br

ITENS	SIGLAS	% ADOTADO
Administração Central	AC	3,80%
Seguro e garantia	SG	0,32%
Risco	R	0,50%
Despesas Financeiras	DF	1,02%
Lucro	L	6,64%
Tributos (Impostos COFINS 3% E pis 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	20,73%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$\text{BDI} = \frac{(1+AC+S+R+G) * (1+DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme a legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o Regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Herval Do Oeste, SC 25 de Abril de 2024.

VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
PIERRE D'AGOSTINI TEBALDI
CPF: 009.541.519-09
SÓCIO ADMINISTRADOR

VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
MARCOS F. G. DE LIMA
CPF: 665.162.939-53
SÓCIO ADMINISTRADOR