

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2024

OBJETO:	Contratação de Empresa Especializada para Execução de Pavimentação Asfáltica com C.B.U.Q da Rua Júlio Dariva (Parcial), Bairro Jardim José Rupp, perfazendo área a ser pavimentada de 817,73 m², contemplando Drenagem Pluvial, Sinalização Viária Vertical e Horizontal e Meio Fio, incluindo o fornecimento de Material e Mão de Obra;
Modalidade:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA
Proponente:	Viga Pavimentação e Obras Ltda - CNPJ: 09.223.659/0001-81

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA JÚLIO DARIVA							158.257,25
1.	RUA JÚLIO DARIVA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA						158.257,25
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS						705,66
1.1.1.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	M	70,25	0,46	20,73%	0,56	39,10
1.1.2.	LEVANTAMENTO DE POÇOS DE VISITA	UN	1,00	552,11	20,73%	666,56	666,56
1.2.	SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA					-	164,17
1.2.1.	SINALIZAÇÃO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE	M	10,54	12,90	20,73%	15,58	164,17
1.3.	ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA					-	8.357,48
1.3.1.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS	M3	245,32	7,58	20,73%	9,15	2.245,84
1.3.2.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL REMOVIDO, EM CAMINHÃO BASCULANTE CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	245,32	6,99	20,73%	8,44	2.070,27
1.3.3.	TRANSPORTE DE MATERIAL REMOVIDO, COM CAMINHÃO BASCULANTE, DMT = 2 KM	M3XKM	490,64	2,44	20,73%	2,95	1.448,46
1.3.4.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO	M2	817,73	2,63	20,73%	3,17	2.592,91
1.4.	BASE E SUB-BASE					-	65.214,77
1.4.1.	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) PARA CAMADA DE BLOQUEIO	M3	24,53	106,85	20,73%	129,00	3.164,40
1.4.2.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS GRANULARES, EM CAMINHÃO BASCULANTE CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	24,53	6,99	20,73%	8,44	207,01
1.4.3.	TRANSPORTE DE MATERIAIS GRANULARES, COM CAMINHÃO BASCULANTE, DMT = 20 KM	M3XKM	490,64	2,44	20,73%	2,95	1.448,46
1.4.4.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	147,19	125,00	20,73%	150,91	22.212,31
1.4.5.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS GRANULARES, EM CAMINHÃO BASCULANTE CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	147,19	6,99	20,73%	8,44	1.242,14
1.4.6.	TRANSPORTE DE MATERIAIS GRANULARES, COM CAMINHÃO BASCULANTE, DMT = 20 KM	M3XKM	2.943,83	2,44	20,73%	2,95	8.690,72

1.4.7.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	98,13	182,56	20,73%	220,40	21.627,81
1.4.8.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS GRANULARES, EM CAMINHÃO BASCULANTE CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	98,13	6,99	20,73%	8,44	828,12
1.4.9.	TRANSPORTE DE MATERIAIS GRANULARES, COM CAMINHÃO BASCULANTE, DMT = 20 KM	M3XKM	1.962,55	2,44	20,73%	2,95	5.793,80
1.5.	CAPA ASFÁLTICA					-	75.986,23
1.5.1.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	M2	817,73	7,78	20,73%	9,39	7.681,18
1.5.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE MATERIAL ASFÁLTICO, DMT = 20 KM	TXKM	16,35	1,82	20,73%	2,20	35,91
1.5.3.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	817,73	2,44	20,73%	2,95	2.414,09
1.5.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE MATERIAL ASFÁLTICO, DMT = 20 KM	TXKM	16,35	1,82	20,73%	2,20	35,91
1.5.5.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, FAIXA C, CAP 30/45, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	40,89	1.293,36	20,73%	1.561,47	63.848,70
1.5.6.	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	40,89	8,95	20,73%	10,81	442,21
1.5.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA, DMT = 20 KM	M3XKM	817,79	1,55	20,73%	1,87	1.528,23
1.6.	MEIO-FIO					-	7.295,56
1.6.1.	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA	M	147,50	40,97	20,73%	49,46	7.295,56
1.7.	SINALIZAÇÃO					-	533,38
1.7.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - LINHA CONTÍNUA AMARELA	M2	11,48	17,05	20,73%	20,59	236,32
1.7.2.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - LINHA CONTÍNUA BRANCA	M2	14,43	17,05	20,73%	20,59	297,06

Herval do Oeste, 25 de Abril de 2024.

VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
PIERRE D'AGOSTINI TEBALDI
CPF: 009.541.519-09
SÓCIO ADMINISTRADOR

VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
MARCOS F. G. DE LIMA
CPF: 665.162.939-53
SÓCIO ADMINISTRADOR