

## PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2024

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2024.

#### ANEXO II - PROPOSTA DE PREÇOS.

#### PROPOSTA DE PREÇOS AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2024.

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Nome da Empresa: VIGA PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA                             |                                      |
| CNPJ: 09.223.659/0001-81  |                                      |
| Endereço Completo: Rodovia Br 282, s/n, KM 382, interior, Herval D'Oeste/SC |                                      |
| Telefone: (49) 3522 6507  | E-mail: NFE@VIGAPAVIMENTACOES.COM.BR |

Apresentamos nossa proposta *Contratação de Empresa Especializada para Execução de Pavimentação Asfáltica com C.A.U.Q do Acesso ao Loteamento Barcelona - 2ª Etapa, perímetro urbano do município, perfazendo área a ser pavimentada de 1.687,00 m², contemplando Drenagem Pluvial, Sinalização Viária Vertical e Horizontal e Meio Fio, incluindo o fornecimento de Material e Mão de Obra, em conformidade com os projetos, memoriais, orçamento e demais exigências estabelecidas no edital e seus anexos, conforme tabela constante do **Anexo I**; deste edital, pela modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2024, acatando todas as estipulações consignadas, conforme abaixo:*

#### OBJETO:

| ITEM 01  |       |            | R\$ 531.937,31    |
|--|-------|------------|-------------------|
| Especificação  | Unid. | Quantidade | Preço Total (R\$) |
| <i>Contratação de Empresa Especializada para Execução de Pavimentação Asfáltica com C.A.U.Q do Acesso ao Loteamento Barcelona - 2ª Etapa, perímetro urbano do município, perfazendo área a ser pavimentada de 1.687,00 m², contemplando Drenagem Pluvial, Sinalização Viária Vertical e Horizontal e Meio Fio, incluindo o fornecimento de Material e Mão de Obra.</i> | OBRA  | 01         | R\$ 531.937,31    |

Valor total da proposta (por extenso): R\$ 531.937,31 (Quinhentos e trinta e um mil, novecentos e trinta e sete reais e trinta e um centavos).

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

Declaramos que os itens ofertados atendem a todas as especificações descritas no edital e seus anexos.

● Banco do Brasil (001), Agência:137-6 e N.º da Conta Corrente: 19444-1

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: 60 (sessenta) dias da data limite para a entrega dos envelopes.



**PRAZO DE ENTREGA:** 05 (cinco) meses, contar da assinatura da ordem de serviço, podendo ser prorrogado.

**MARCA ITEM 01:** PRÓPRIA

**FABRICANTE ITEM 01:** PRÓPRIO

Herval D'Oeste, 24 de Junho de 2024.

Assinado de forma digital  
por PIERRE D AGOSTINI  
TEBALDI:00954151909  
Dados: 2024.06.24  
15:09:30 -03'00'

VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA  
PIERRE D'AGOSTINI TEBALDI  
CPF: 009.541.519-09  
SÓCIO ADMINISTRADOR

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062.2024**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2024 PMJ**

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>OBJETO:</b>     | Contratação de Empresa Especializada para Execução de Pavimentação Asfáltica com C.A.U.Q do Acesso ao Loteamento Barcelona - 2ª Etapa, perímetro urbano do município, perfazendo área a ser pavimentada de 1.687,00 m², contemplando Drenagem Pluvial, Sinalização Viária Vertical e Horizontal e Meio Fio, incluindo o fornecimento de Material e Mão de Obra, em conformidade com os projetos, memoriais, orçamento e demais exigências estabelecidas no edital e seus anexos. |
| <b>Modalidade:</b> | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA  |
| <b>Proponente:</b> | Viga Pavimentação e Obras Ltda - CNPJ: 09.223.659/0001-81  |

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

| ITEM   | DESCRIÇÃO   | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | BDI   | PREÇO UNIT. MAT. E EQUIP. | PREÇO UNIT. MÃO-DE-OBRA | PREÇO UNIT. MAT. EQUIP. M.O. | PREÇO TOTAL MAT. E EQUIP. | PREÇO TOTAL MÃO-DE-OBRA | PREÇO TOTAL MAT. EQUIP. M.O. |
|--|---|---------|------------|----------------|-------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|
|  |   |         |            | (R\$)          | (%)   | (R\$)                     | (R\$)                   | (R\$)                        | (R\$)                     | (R\$)                   | (R\$)                        |
| PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO AO LOTEAMENTO BARCELONA - 2ª ETAPA |   |         |            |                |       |                           |                         |                              |                           |                         |                              |
| 1.   | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ACESSO AO LOTEAMENTO BARCELONA - 2ª ETAPA  |         |            |                |       |                           |                         |                              |                           |                         |                              |
| 1.1.   | SERVIÇOS INICIAIS E EVENTUAIS   |         |            |                |       |                           |                         |                              |                           |                         |                              |
| 1.1.1.   | Placa de obra (para construçao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao)   | M2      | 4,50       | 247,85         | 21,99 | 151,18                    | 151,18                  | 302,36                       | 680,30                    | 680,31                  | 1.360,61                     |
| 1.1.2.   | Locação de pavimentação. af_10/2018   | M       | 241,00     | 0,46           | 21,99 | 0,28                      | 0,28                    | 0,56                         | 66,32                     | 67,48                   | 133,80                       |
| 1.1.3.   | As-built de projeto de pavimentação, incluindo topografia, memoriais de calculo, volumes e apresentação.  | M       | 241,00     | 10,42          | 21,99 | 6,35                      | 6,36                    | 12,71                        | 1.530,29                  | 1.532,76                | 3.063,05                     |
| 1.1.4.   | Ensaio da camada de revestimento, incluindo extração de corpos de prova (rotarex) para ensaios de reconstituição de traço, densidade máxima medida, extração de betume, densidade aparente, rompimento (espessura de camada de revestimento, enquadramento de faixa, grau de compactação, volume de vazios, resistência a tração da camada de revestimento) | M       | 241,00     | 13,74          | 21,99 | 8,38                      | 8,38                    | 16,76                        | 2.020,68                  | 2.019,58                | 4.040,26                     |
| Total do sub-item .....  |   |         |            |                |       |                           |                         |                              | 4.297,59                  | 4.300,13                | 8.597,72                     |
| 1.2.   | SINALIZAÇÃO E SEGURANCA   |         |            |                |       |                           |                         |                              |                           |                         |                              |
| 1.2.1.   | Sinalização com tela plastica tipo tapume fixada em cone plástico, incluindo cone   | m       | 36,15      | 13,12          | 21,99 | 8,00                      | 8,00                    | 16,00                        | 289,24                    | 289,20                  | 578,44                       |
| Total do sub-item .....  |   |         |            |                |       |                           |                         |                              | 289,24                    | 289,20                  | 578,44                       |
| 1.3.   | ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA   |         |            |                |       |                           |                         |                              |                           |                         |                              |
| 1.3.1.   | Escavação horizontal, incluindo escarificação em solo de 2a categoria com trator de esteiras (170hp/lâmina: 5,20m3). af_07/2020   | M3      | 759,15     | 4,41           | 21,99 | 4,57                      | 0,81                    | 5,38                         | 3.471,82                  | 614,91                  | 4.086,73                     |
| 1.3.2.   | Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m até 3,0 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. até 1,5 m, em solo de 2a categoria, em locais com alto nível de interferência. af_02/2021  | M3      | 249,65     | 14,42          | 21,99 | 14,96                     | 2,64                    | 17,60                        | 3.734,10                  | 659,08                  | 4.393,18                     |
| 1.3.3.   | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020   | M3      | 1.008,80   | 7,81           | 21,99 | 8,10                      | 1,43                    | 9,53                         | 8.168,62                  | 1.442,58                | 9.611,20                     |
| 1.3.4.   | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020  | M3XK M  | 5.044,00   | 2,45           | 21,99 | 2,53                      | 0,45                    | 2,98                         | 12.782,07                 | 2.269,80                | 15.051,87                    |
| 1.3.5.   | Desmonte de material de 3ª categoria (blocos de rochas ou matacos), em vala, com martetele pneumático manual – exclusive retirada, carga e transporte. af_03/2021   | M3      | 12,48      | 180,23         | 21,99 | 186,88                    | 32,98                   | 219,86                       | 2.332,30                  | 411,59                  | 2.743,89                     |
| 1.3.6.   | Retirada de material de 3ª categoria (após escavação/desmonte) em valas, com escavadeira hidráulica - exclusive carga e transporte. af_03/2021  | M3      | 12,48      | 25,83          | 21,99 | 26,78                     | 4,73                    | 31,51                        | 334,17                    | 59,03                   | 393,20                       |
| 1.3.7.   | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019  | M2      | 1.687,00   | 2,63           | 21,99 | 2,72                      | 0,48                    | 3,20                         | 4.592,39                  | 809,76                  | 5.402,15                     |
| Total do sub-item .....  |   |         |            |                |       |                           |                         |                              | 35.415,47                 | 6.266,75                | 41.682,22                    |
| 1.4.   | DRENAGEM  |         |            |                |       |                           |                         |                              |                           |                         |                              |
| 1.4.1.   | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências   | M       | 278,00     | 163,05         | 21,99 | 99,44                     | 99,45                   | 198,89                       | 27.645,62                 | 27.647,10               | 55.292,72                    |
| 1.4.2.   | - fornecimento e assentamento. af_12/2015   |         |            |                |       |                           |                         |                              |                           |                         |                              |
| 1.4.2.   | Boca de lobo em concreto armado e grade de aço em barra de ferro chata 0,70m x 1,00m - tipo 1   | un      | 13,00      | 2.549,56       | 21,99 | 1.555,10                  | 1.555,11                | 3.110,21                     | 20.216,30                 | 20.216,43               | 40.432,73                    |
| Total do sub-item .....  |   |         |            |                |       |                           |                         |                              | 47.861,92                 | 47.863,53               | 95.725,45                    |
| 1.5.   | REATERROS   |         |            |                |       |                           |                         |                              |                           |                         |                              |
| 1.5.1.   | Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete   | M3      | 169,58     | 106,58         | 21,99 | 110,51                    | 19,50                   | 130,01                       | 18.740,66                 | 3.306,81                | 22.047,47                    |
| 1.5.2.   | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020  | M3      | 169,58     | 8,94           | 21,99 | 9,27                      | 1,64                    | 10,91                        | 1.571,23                  | 278,11                  | 1.849,34                     |
| 1.5.3.   | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020  | M3XK M  | 1.102,27   | 2,45           | 21,99 | 2,53                      | 0,45                    | 2,98                         | 2.793,28                  | 496,02                  | 3.289,30                     |
| Total do sub-item .....  |   |         |            |                |       |                           |                         |                              | 23.105,17                 | 4.080,94                | 27.186,11                    |
| 1.6.   | BASE E SUB-BASE   |         |            |                |       |                           |                         |                              |                           |                         |                              |
| 1.6.1.   | Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete   | M3      | 50,61      | 106,58         | 21,99 | 117,01                    | 13,00                   | 130,01                       | 5.921,99                  | 657,93                  | 6.579,92                     |
| 1.6.2.   | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020  | M3      | 50,61      | 8,94           | 21,99 | 9,82                      | 1,09                    | 10,91                        | 496,76                    | 55,16                   | 551,92                       |

|  |  |        |          |          |       |          |        |          |            |            |            |
|--|--|--------|----------|----------|-------|----------|--------|----------|------------|------------|------------|
| 1.6.3.                                       | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af 07/2020   | M3XK M | 328,97   | 2,45     | 21,99 | 2,68     | 0,30   | 2,98     | 882,99     | 98,69      | 981,68     |
| 1.6.4.                                       | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de pedra rachão - exclusive carga e transporte. af 11/2019  | M3     | 337,40   | 124,79   | 21,99 | 137,01   | 15,22  | 152,23   | 46.226,99  | 5.135,23   | 51.362,22  |
| 1.6.5.                                       | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af 07/2020 | M3     | 337,40   | 8,94     | 21,99 | 9,82     | 1,09   | 10,91    | 3.311,71   | 367,77     | 3.679,48   |
| 1.6.6.                                       | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af 07/2020   | M3XK M | 328,97   | 2,45     | 21,99 | 2,68     | 0,30   | 2,98     | 882,99     | 98,69      | 981,68     |
| 1.6.7.                                       | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples - exclusive carga e transporte. af 11/2019  | M3     | 253,05   | 182,53   | 21,99 | 200,40   | 22,27  | 222,67   | 50.710,83  | 5.635,42   | 56.346,25  |
| 1.6.8  | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af 07/2020 | M3     | 253,05   | 8,94     | 21,99 | 9,82     | 1,09   | 10,91    | 2.483,79   | 275,82     | 2.759,61   |
| 1.6.9.                                       | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af 07/2020   | M3XK M | 2.193,10 | 2,45     | 21,99 | 2,68     | 0,30   | 2,98     | 5.886,53   | 657,93     | 6.544,46   |
| Total do sub-item .....                      |  |        |          |          |       |          |        |          | 116.804,58 | 12.982,64  | 129.787,22 |
| 1.7.   | CAPA ASFÁLTICA   |        |          |          |       |          |        |          |            |            |            |
| 1.7.1.                                       | Execução de imprimação com asfalto diluído cm-30   | M2     | 1.687,00 | 7,06     | 21,99 | 7,76     | 0,86   | 8,62     | 13.083,13  | 1.450,82   | 14.533,95  |
| 1.7.2.                                       | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af 07/2020   | TXKM   | 33,74    | 1,82     | 21,99 | 2,00     | 0,22   | 2,22     | 67,51      | 7,42       | 74,93      |
| 1.7.3.                                       | Pintura de ligação com emulsão rr-2c   | m2     | 1.687,00 | 2,20     | 21,99 | 2,42     | 0,27   | 2,69     | 4.076,96   | 455,49     | 4.532,45   |
| 1.7.4.                                       | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af 07/2020   | TXKM   | 33,74    | 1,82     | 21,99 | 2,00     | 0,22   | 2,22     | 67,51      | 7,42       | 74,93      |
| 1.7.5.                                       | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af 11/2019  | M3     | 101,22   | 1.426,18 | 21,99 | 1.565,82 | 173,98 | 1.739,80 | 158.492,09 | 17.610,26  | 176.102,35 |
| 1.7.6.                                       | Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 10 m³ (unidade: m3). af 07/2020  | M3     | 101,22   | 8,96     | 21,99 | 9,85     | 1,09   | 10,94    | 996,53     | 110,33     | 1.106,86   |
| 1.7.8.                                       | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm).. af 07/2020  | M3XK M | 657,93   | 2,45     | 21,99 | 2,68     | 0,30   | 2,98     | 1.765,96   | 197,38     | 1.963,34   |
| Total do sub-item .....                      |  |        |          |          |       |          |        |          | 178.549,69 | 19.839,12  | 198.388,81 |
| 1.8.   | MEIO-FIO   |        |          |          |       |          |        |          |            |            |            |
| 1.8.1.                                       | Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho curvo com extrusora, 13 cm base x 22 cm altura. af 06/2016   | M      | 482,00   | 41,24    | 21,99 | 25,15    | 25,16  | 50,31    | 12.124,01  | 12.127,12  | 24.251,13  |
| Total do sub-item .....                      |  |        |          |          |       |          |        |          | 12.124,01  | 12.127,12  | 24.251,13  |
| 1.9.   | SINALIZAÇÃO  |        |          |          |       |          |        |          |            |            |            |
| 1.9.1.                                       | Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com demarcadora autopropelida - faixa amarela             | M      | 241,00   | 5,58     | 21,99 | 3,40     | 3,41   | 6,81     | 819,62     | 821,81     | 1.641,43   |
| 1.9.2.                                       | Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com demarcadora autopropelida - faixa branca              | M      | 482,00   | 5,58     | 21,99 | 3,40     | 3,41   | 6,81     | 1.639,24   | 1.643,62   | 3.282,86   |
| 1.9.3.                                       | Placa de sinalização viária circular d = 50 cm, com suporte de aco galvanizado d = 50 mm e altura = 3m inclusive base de concreto magro  | un     | 2,00     | 334,42   | 21,99 | 203,98   | 203,98 | 407,96   | 407,96     | 407,96     | 815,92     |
| Total do sub-item .....                      |  |        |          |          |       |          |        |          | 2.866,82   | 2.873,39   | 5.740,21   |
| Total do ITEM 01 .....                       |  |        |          |          |       |          |        |          | 421.314,49 | 110.622,82 | 531.937,31 |
| PREÇO TOTAL DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS R\$ |  |        |          |          |       |          |        |          |            |            | 421.314,49 |
| PREÇO TOTAL MÃO DE OBRA R\$                  |  |        |          |          |       |          |        |          |            |            | 110.622,82 |
| PREÇO TOTAL DAS OBRAS R\$                    |  |        |          |          |       |          |        |          |            |            | 531.937,31 |

Herval D'Oeste, SC 24 de Junho de 2024.

PIERRE D AGOSTINI  
TEBALDI:0095415190  
9

Assinado de forma digital por  
PIERRE D AGOSTINI  
TEBALDI:00954151909  
Dados: 2024.06.24 15:04:06 -03'00'

VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA  
PIERRE D'AGOSTINI TEBALDI  
CPF: 009.541.519-09  
SÓCIO ADMINISTRADOR



PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062.2024  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2024 PMJ

|                  |  |
|------------------|--|
| OBJETO:          | Contratação de Empresa Especializada para Execução de Pavimentação Asfáltica com C.A.U.Q do Acesso ao Loteamento Barcelona - 2ª Etapa, perímetro urbano do município, perfazendo área a ser pavimentada de 1.687,00 m², contemplando Drenagem Pluvial, Sinalização Viária Vertical e Horizontal e Meio Fio, incluindo o fornecimento de Material e Mão de Obra, em conformidade com os projetos, memoriais, orçamento e demais exigências estabelecidas no edital e seus anexos. |
| MODALIDADE:      | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA  |
| PROPONENTE:      | Viga Pavimentação e Obras Ltda - CNPJ: 09.223.659/0001-81  |
| AGENTE PROMOTOR: | Município de Herval D'Oeste/SC   |
| EMPREENDIMENTO:  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO AO LOTEAMENTO BARCELONA - 2ª ETAPA   |
| LOGRADOURO:      | ACESSO AO LOTEAMENTO BARCELONA   |

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS

| Item       | Descrição  | MÊS 01    |           | MÊS 02     |            | MÊS 03     |            | MÊS 04     |            | MÊS 05    |           | MÊS 06 |     | MÊS 07 |     | MÊS 08 |     | TOTAL      |
|------------|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|--------|-----|--------|-----|--------|-----|------------|
|            |  | %         | R\$       | %          | R\$        | %          | R\$        | %          | R\$        | %         | R\$       | %      | R\$ | %      | R\$ | %      | R\$ |            |
| 1          | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ACESSO AO LOTEAMENTO BARCELONA - 2ª ETAPA | 10,00%    | 53.193,73 | 20,00%     | 106.387,46 | 40,00%     | 212.774,92 | 20,00%     | 106.387,46 | 10,00%    | 53.193,73 | 0,00%  |     | 0,00%  |     | 0,00%  |     | 531.937,31 |
| TOT. (%)   |  | 10,00%    |           | 20,00%     |            | 40,00%     |            | 20,00%     |            | 10,00%    |           | 0,00%  |     | 0,00%  |     | 0,00%  |     | 100,00%    |
| Recurso    |  |           |           |            |            |            |            |            |            |           |           |        |     |        |     |        |     | 0          |
| C. Fin.    |  | 53.193,73 |           | 106.387,46 |            | 212.774,92 |            | 106.387,46 |            | 53.193,73 |           | 0,00   |     | 0,00   |     | 0,00   |     | 531.937,31 |
| TOT. (R\$) |  | 53.193,73 |           | 106.387,46 |            | 212.774,92 |            | 106.387,46 |            | 53.193,73 |           | 0,00   |     | 0,00   |     | 0,00   |     | 531.937,31 |

Herval D'Oeste/SC, 24 de Junho de 2024.

PIERRE D AGOSTINI Assinado de forma digital por  
TEBALDI:00954151 PIERRE D AGOSTINI  
909 TEBALDI:00954151909  
Dados: 2024.06.24 15:04:48  
-03'00'

VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA  
PIERRE D'AGOSTINI TEBALDI  
CPF: 009.541.519-09  
SÓCIO ADMINISTRADOR



PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062.2024  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2024 PMJ

ANEXO VII

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS

|                      |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|
| <b>OBJETO:</b>       | Contratação de Empresa Especializada para Execução de Pavimentação Asfáltica com C.A.U.Q do Acesso ao Loteamento Barcelona - 2ª Etapa, perímetro urbano do município, perfazendo área a ser pavimentada de 1.687,00 m², contemplando Drenagem Pluvial, Sinalização Viária Vertical e Horizontal e Meio Fio, incluindo o fornecimento de Material e Mão de Obra, em conformidade com os projetos, memoriais, orçamento e demais exigências estabelecidas no edital e seus anexos. |  |  |
| <b>Modalidade:</b>   | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA  |  |  |
| <b>RAZÃO SOCIAL</b>  | VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA   |  |  |
| <b>CNPJ:</b>         | 09.223.659/0001-81   |  |  |
| <b>ENDEREÇO:</b>     | ROD. BR 282, KM 382, S/N – LINHA PACÍFICO  |  |  |
| <b>MUNICÍPIO/UF:</b> | HERVAL DO OESTE – SC CEP: 89610-000  |  |  |
| <b>TELEFONE:</b>     | 49 3522-6507   |  |  |
| <b>E-MAIL:</b>       | licitacao@vigapavimentacoes.com.br   |  |  |

Cálculo do BDI - Sem desoneração sobre a folha de pagamento

Para o tipo de obra "CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS" enquadram-se: a construção e recuperação de: autoestradas, rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de veículos, linhas férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentação de autoestradas, rodovias e outras vias não-urbanas; construção de pontes, viadutos e túneis; a instalação de barreiras acústicas; a construção de praças de pedágio; a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos; a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-se a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos; a construção de praças e calçadas para pedestres, elevados, passarelas e ciclovias, metrô e VLT. Além de quadras descobertas.

DEMONSTRATIVO BDI

| Item  | 1º quartil | 3º quartil | Proposto | Identificação         |
|-------|------------|------------|----------|-----------------------|
| AC    | 3,80       | 4,67       | 4,20%    | Administração Central |
| S+G   | 0,32       | 0,74       | 0,40%    | Seguro e Garantia     |
| R     | 0,50       | 0,97       | 0,80%    | Risco                 |
| DF    | 1,02       | 1,21       | 1,11%    | Despesas Financeiras  |
| L     | 6,64       | 8,69       | 8,00%    | Lucro                 |
| I*    | 5,65       | 10,65      | 5,65%    | Tributos *            |
| TOTAL |            |            | 21,99%   |                       |

Verificação: 21,99% limite 19.60% a 24.23% (sem desoneração)

\* Em geral, os tributos ( I ) aplicáveis são PIS (0,65%), COFINS (3%) e ISS (variável, conforme Município, de 2 a 5% e, em alguns casos, isento).

| TRIBUTOS      | %    |
|---------------|------|
| PIS**         | 0,65 |
| COFINS**      | 3,00 |
| Cont. Previd. | 0,00 |
| ISS           | 2,00 |
| Total         | 5,65 |

(Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta, no caso de desoneração na folha)

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Declaramos que, conforme legislação tributária municipal, a base de | 100,00                     |
| sobre o valor da obra e a alíquota do ISS aplicável no              | 2,00 << (limitado a 5,00%) |

FÓRMULA

BDI calculado pela expressão:

$$BDI = \{ [1 + AC/100 + S/100 + R/100 + G/100] \times (1 + DF/100) \times (1 + L/100) / (1 - I/100) - 1 \} \times 100$$

Herval D'Oeste, SC 24 de Junho de 2024.

PIERRE D AGOSTINI  
TEBALDI:00954151  
909

Assinado de forma digital  
por PIERRE D AGOSTINI  
TEBALDI:00954151909  
Dados: 2024.06.24 15:05:17  
-03'00'

VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA  
PIERRE D'AGOSTINI TEBALDI  
CPF: 009.541.519-09  
SÓCIO ADMINISTRADOR