



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste/SC	Abrido de Taxi Conforme Projetos Anexo			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	11-23 (N DES.)	Abrigo de Taxi Conforme Projetos Anexo	Herval d'Oeste/SC	23,54%	15,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Abrigo de Taxi Conforme Projetos Anexo									237.056,03	
1.			ABRIGO DE TAXI - 5 UNIDADES					-	129.163,97	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	6.003,60	
1.1.1.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES	M	60,00	80,99	BDI 1	100,06	6.003,60	RA
1.2.			FUNDAÇÃO E PISO					-	15.716,22	
1.2.1.	SINAPI-I	39746	CHUMBADOR DE ACO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA	UN	25,00	107,30	BDI 1	132,56	3.314,00	RA
1.2.2.	SINAPI	96624	BASE PARA PISO COM BRITA INLCUSIVE MÃO DE OBRA E TRASPORTE	M3	2,00	153,86	BDI 1	190,08	380,16	RA
1.2.3.	SINAPI-I	39509	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, T-196, (2,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 30 X 10 CM	M2	40,00	10,51	BDI 1	12,98	519,20	RA
1.2.4.	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	12,00	616,65	BDI 1	761,81	9.141,72	RA
1.2.5.	SINAPI	94779	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BÊTONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	M2	40,00	45,44	BDI 1	56,14	2.245,60	RA
1.2.6.	SINAPI	102491	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS PARA INDICAÇÃO DE ÁREA PCD	M2	4,80	19,48	BDI 1	24,07	115,54	RA
1.3.			ESTRUTURA					-	103.203,70	
1.3.1.	COTAÇÃO	15 AMMOC	ABRIGO DE PASSAGEIROS, COMPLETO EU ALUMÍNIO, CHAPA DE POLICARBONATO COMPACTO, ACM , COM BANCO, ETC. SEGUINDO PROJETO . ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO COM TODOS OS MATERIAIS, ITENS DE INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO, INCLUINDO PLACAS LETREIROS E ACABAMENTOS	UN	5,00	19.900,00	0,00%	19.900,00	99.500,00	RA
1.3.2.	SEINFRA	C1873	PELICULA DE PROTEÇÃO PARA VIDROS ATENDENTO A PARÂMETROS DO CORPO DE BOMBEIROS	M2	65,00	46,12	BDI 1	56,98	3.703,70	RA
1.4.			ELETRICA					-	4.240,45	
1.4.1.	AMMOC	141	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, INCLUINDO INTERRUPTOR E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO RÍGIDO E CONEXOES DE SOBREPOR, CABO, RASGO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	5,00	177,76	BDI 1	219,60	1.098,00	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste/SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Abrido de Taxi Conforme Projetos Anexo			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 11-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Abrigo de Taxi Conforme Projetos Anexo	MUNICÍPIO / UF Herval d'Oeste/SC	BDI 1 23,54%	BDI 2 15,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Abrigo de Taxi Conforme Projetos Anexo									237.056,03	
1.4.2.	AMMOC	371	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) COM ELETRODUTO RIGIDO DE SOBREPOR, INCLUSO TOMADA DUPLA, CABO, E ITENS PARA INSTALAÇÃO	UN	15,00	112,87	BDI 1	139,44	2.091,60	RA
1.4.3.	AMMOC	314	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, 40X40CM, DE SOBREPOR, COM LED DE 36W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	170,12	BDI 1	210,17	1.050,85	RA
2.			ABRIGO DE PASSAGEIROS - 6 UNIDADES					-	106.723,86	
2.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	7.204,32	
2.1.1.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES	M	72,00	80,99	BDI 1	100,06	7.204,32	RA
2.2.			FUNDAÇÃO E PISO					-	11.811,72	
2.2.1.	SINAPI-I	39746	CHUMBADOR DE ACO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA	UN	18,00	107,30	BDI 1	132,56	2.386,08	RA
2.2.2.	SINAPI	96624	BASE PARA PISO COM BRITA INLCUSIVE MÃO DE OBRA E TRASPORTE	M3	2,36	153,86	BDI 1	190,08	448,59	RA
2.2.3.	SINAPI-I	7155	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	40,19	16,28	BDI 1	20,11	808,22	RA
2.2.4.	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 15 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	M3	7,07	616,65	BDI 1	761,81	5.386,00	RA
2.2.5.	SINAPI	94779	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	M2	47,10	45,44	BDI 1	56,14	2.644,19	RA
2.2.6.	SINAPI	102491	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS PARA INDICAÇÃO DE ÁREA PCD	M2	5,76	19,48	BDI 1	24,07	138,64	RA
2.3.			ESTRUTURA					-	87.707,82	
2.3.1.	AMMOC	365	ABRIGO DE PASSAGEIROS, COMPLETO EU ALUMÍNIO, CHAPA DE POLICARBONATO COMPACTO, ACM , COM BANCO, ETC. SEGUINDO PROJETO . ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO COM TODOS OS MATERIAIS, ITENS DE INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO, INCLUINDO PLACAS LETREIROS E ACABAMENTOS	UN	6,00	11.832,58	BDI 1	14.617,97	87.707,82	RA
3.			SERVIÇOS FINAIS					-	1.168,20	
3.1.			LIMPEZA					-	1.168,20	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste/SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Abrido de Taxi Conforme Projetos Anexo			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 11-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Abrigo de Taxi Conforme Projetos Anexo	MUNICÍPIO / UF Herval d'Oeste/SC	BDI 1 23,54%	BDI 2 15,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Abrigo de Taxi Conforme Projetos Anexo									237.056,03
3.1.1.	DEINFRA	42846	LIMPEZA DA OBRA	M2	132,00	7,16	BDI 1	8,85	1.168,20

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Herval d'Oeste/SC
Local
segunda-feira, 4 de dezembro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Ana Júlia Ungericht de Carvalho
CREA/CAU: 105295-8
ART/RRT: 9065878-5

RECURSO
↓