

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR NOTAVEL CONSTRUTORA LTDA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA UBS SANTO ANTÔNIO	BDI 1 24,85%	BDI 2 15,94%	BDI 3 0,00%
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 07-2024.xls')	DATA BASE 07-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA UBS SANTO ANTÔNIO	MUNICÍPIO / UF PONTE SERRADA - SC			

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA UBS SANTO ANTÔNIO									268.900,00	
1.			REFORMA UBS SANTO ANTÔNIO					-	268.900,00	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	3.076,49	
1.1.0.0.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M	M2	2,50	167,60	BDI 1	209,25	523,13	RA
1.1.0.0.2.	SINAPI	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE"	M	8,00	21,64	BDI 1	27,02	216,16	RA
1.1.0.0.3.	SINAPI-I	10527	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM	MXMES	16,00	28,66	BDI 1	35,78	572,48	RA
1.1.0.0.4.	AMMOC	358	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, TELHA EM FIBROCIMENTO, E PISO BRITADO 10CM, COM PONTO DE TOMADA E ILUMINAÇÃO	M2	4,00	353,37	BDI 1	441,18	1.764,72	RA
1.2.			REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES					-	6.676,68	
1.2.0.0.1.	SINAPI	97656	REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS DA COBERTURA DA GARAGEM, DE FORMA MANUAL	UN	2,00	258,98	BDI 1	323,34	646,68	RA
1.2.0.0.2.	SINAPI	97655	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL	M2	82,74	11,72	BDI 1	14,63	1.210,49	RA
1.2.0.0.3.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS POLICARBONATO, DE FORMA MANUAL	M2	82,74	3,11	BDI 1	3,88	321,03	RA
1.2.0.0.4.	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL	UN	6,00	11,20	BDI 1	13,98	83,88	RA
1.2.0.0.5.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL	M2	17,75	8,38	BDI 1	10,46	185,67	RA
1.2.0.0.6.	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL	M2	1,28	21,66	BDI 1	27,04	34,61	RA
1.2.0.0.7.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL	M3	0,84	49,07	BDI 1	61,26	51,46	RA
1.2.0.0.8.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL	M2	7,71	19,98	BDI 1	24,95	192,36	RA
1.2.0.0.9.	SINAPI	104800	REMOÇÃO DE GUARDA CORPO METÁLICO	M	37,30	8,42	BDI 1	10,51	392,02	RA
1.2.0.0.10.	SINAPI	97629	DEMOLIÇÃO DE RAMPA, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE	M3	18,90	72,11	BDI 1	90,03	1.701,57	RA
1.2.0.0.11.	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³	M3	34,20	7,69	BDI 1	9,60	328,32	RA
1.2.0.0.12.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	512,95	2,39	BDI 1	2,98	1.528,59	RA
1.3.			ACESSO					-	131.973,59	
1.3.1.			ESTRUTURA DE CONCRETO					-	41.837,24	
1.3.1.1.			FUNDAÇÃO					-	3.139,99	
1.3.1.1.1.	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA SAPATA COM RETROESCAVADEIRA	M3	7,50	33,55	BDI 1	41,89	314,18	RA
1.3.1.1.2.	SINAPI	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM.	M2	3,75	17,29	BDI 1	21,59	80,96	RA
1.3.1.1.3.	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM	M2	8,60	72,37	BDI 1	90,35	777,01	RA
1.3.1.1.4.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM	KG	46,20	13,37	BDI 1	16,69	771,08	RA
1.3.1.1.5.	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	1,30	647,70	BDI 1	808,65	1.051,25	RA

 RECURSO
 ↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR NOTAVEL CONSTRUTORA LTDA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA UBS SANTO ANTÔNIO			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 07-2024.xls')	DATA BASE 07-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA UBS SANTO ANTÔNIO	MUNICÍPIO / UF PONTE SERRADA - SC	BDI 1 24,85%	BDI 2 15,94%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA UBS SANTO ANTÔNIO									268.900,00	
1.3.1.1.6.	SINAPI	104741	REATERRO MECANIZADO COM MINICARREGADEIRA	M3	6,20	18,80	BDI 1	23,47	145,51	RA
1.3.1.2.			PILARES					-	3.661,85	
1.3.1.2.1.	SINAPI	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA	M2	23,80	47,49	BDI 1	59,29	1.411,10	RA
1.3.1.2.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM	KG	29,70	11,77	BDI 1	14,69	436,29	RA
1.3.1.2.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.	KG	93,90	8,92	BDI 1	11,14	1.046,05	RA
1.3.1.2.4.	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	1,10	559,51	BDI 1	698,55	768,41	RA
1.3.1.3.			VIGAS					-	6.766,02	
1.3.1.3.1.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM	M2	37,40	48,96	BDI 1	61,13	2.286,26	RA
1.3.1.3.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	KG	55,90	11,59	BDI 1	14,47	808,87	RA
1.3.1.3.3.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.	KG	99,50	10,06	BDI 1	12,56	1.249,72	RA
1.3.1.3.4.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.	KG	39,90	8,00	BDI 1	9,99	398,60	RA
1.3.1.3.5.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE VIGA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	2,70	600,00	BDI 1	749,10	2.022,57	RA
1.3.1.4.			LAJES					-	7.571,66	
1.3.1.4.1.	AMMOC	131	LAJE PRÉ MOLDADA TRELIÇADA PARA PISO (VIGOTAS + EPS), INCLUSIVE FÔRMAS, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CAPA EM CONCRETO 5 CM, VIGOTAS EM DIMENSÕES VARIADAS CONFORME PROJETO, INCLUSO ESCORAMENTO	M²	33,20	138,00	BDI 1	172,29	5.720,03	RA
1.3.1.4.2.	SINAPI	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	KG	103,25	11,26	BDI 1	14,06	1.451,70	RA
1.3.1.4.3.	SINAPI	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.	KG	33,30	9,62	BDI 1	12,01	399,93	RA
1.3.1.5.			ESCADA					-	20.697,72	
1.3.1.5.1.	SINAPI	101995	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM	M2	12,50	90,00	BDI 1	112,37	1.404,63	RA
1.3.1.5.2.	SINAPI	95944	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	KG	8,40	17,10	BDI 1	21,35	179,34	RA
1.3.1.5.3.	SINAPI	95946	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM	KG	47,10	10,47	BDI 1	13,07	615,60	RA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR NOTAVEL CONSTRUTORA LTDA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA UBS SANTO ANTÔNIO
LOCALIDADE SINAPI (N/D: Referência 07-2024.xls)	DATA BASE 07-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA UBS SANTO ANTÔNIO	MUNICÍPIO / UF PONTE SERRADA - SC
			BDI 1 24,85%
			BDI 2 15,94%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA UBS SANTO ANTÔNIO									268.900,00	
1.3.1.5.4.	SINAPI	103183	CONCRETAGEM DE ESCADAS EM EDIFICAÇÕES- CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	1,30	610,00	BDI 1	761,59	990,07	RA
1.3.1.5.5.	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM ANTIDERRAPANTE	M2	9,56	95,00	BDI 1	118,61	1.133,91	RA
1.3.1.5.6.	COTAÇÃO	74 AMMOC	GUARDA-CORPO COM ALTURA DE 1,10M, BARRAS VERTICAIS A CADA 11CM, INCLUSO CORRIMÃO DUPLO, ATENDENDO AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE E BOMBEIRO, EM AÇO INOX DN 40MM, INCLUSO EXECUÇÃO E FIXAÇÃO	M	7,40	850,00	BDI 1	1.061,23	7.853,10	RA
1.3.1.5.7.	COTAÇÃO	75 AMMOC	GUARDA-CORPO COM ALTURA DE 1,10M, BARRAS VERTICAIS A CADA 11CM, ATENDENDO AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE E BOMBEIRO, EM AÇO INOX DN 40MM, INCLUSO EXECUÇÃO E FIXAÇÃO	M	10,50	650,00	BDI 1	811,53	8.521,07	RA
1.3.2.			FECHAMENTO FRONTAL					-	3.892,08	
1.3.2.0.1.	SINAPI	89455	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO PALHETA SOBRE BALDRAME EXECUTADO	M2	22,34	91,51	BDI 1	114,25	2.552,35	RA
1.3.2.0.2.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	M2	22,34	3,92	BDI 1	4,89	109,24	RA
1.3.2.0.3.	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM.	M2	22,34	44,12	BDI 1	55,08	1.230,49	RA
1.3.3.			PLATAFORMA					-	30.724,10	
1.3.3.0.1.	COTAÇÃO	257 AMMOC	PLATAFORMA MEIA CABINE CONFORME NORMA 9683-1 ATENDE PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE), COM DIMENSÕES INTERNAS DE 900 X 1400 X 1200 MM, CORRIMÃO INSTALADO NO PAINEL LATERAL, PISO ANTIDERRAPANTE, ACABAMENTO EM AÇO CARBONO E PINTURA LÍQUIDA, COM ENTRADA/SAÍDA OPOSTAS, SINALIZAÇÃO TÁTIL E VISUAL DE INSTRUÇÕES DE USO, POSIÇÃO DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, INDICAÇÃO DE PAVIMENTOS, DISPOSITIVO DE COMUNICAÇÃO PARA SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	26.500,00	BDI 2	30.724,10	30.724,10	RA
1.3.4.			PAVIMENTAÇÃO ACESSO					-	14.761,43	
1.3.4.0.1.	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO COM TELA Q-196 EM ÁREA DE ESTACIONAMENTO E ACESSO FARMÁCIA	M2	61,50	70,00	BDI 1	87,40	5.375,10	RA
1.3.4.0.2.	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO, MANTENDO CERTA RUGOSIDADE POR SEGURANÇA EM ÁREA DE ESTACIONAMENTO	M2	45,00	14,20	BDI 1	17,73	797,85	RA
1.3.4.0.3.	SINAPI	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO DE PCD E IDOSO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO.	M2	4,50	40,84	BDI 1	50,99	229,46	RA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR NOTAVEL CONSTRUTORA LTDA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA UBS SANTO ANTÔNIO			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 07-2024.xls')	DATA BASE 07-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA UBS SANTO ANTÔNIO	MUNICÍPIO / UF PONTE SERRADA - SC	BDI 1 24,85%	BDI 2 15,94%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA UBS SANTO ANTÔNIO										268.900,00
1.3.4.0.4.	SINAPI	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3CM.	M2	50,52	30,00	BDI 1	37,46	1.892,48	RA
1.3.4.0.5.	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM ANTIDERRAPANTE (ACESSO FRONTAL E ACESSO LATERAL CONSULT. ODONTOLÓGICO)	M2	50,52	97,34	BDI 1	121,53	6.139,70	RA
1.3.4.0.6.	SINAPI	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60CM	M	24,30	10,77	BDI 1	13,45	326,84	RA
1.3.5.			COBERTURA TOLDOS					-	27.707,63	
1.3.5.0.1.	AMMOC	300	PILAR METÁLICO QUADRADO, EM AÇO GALVANIZADO, COMPOSTO POR DOIS PERFIS U SOLDADOS (75X40MM), INCLUSO PINTURA DE PROTEÇÃO (04 PEÇAS TOLDO GARAGEM 01 PEÇA TOLDO ACESSO)	M	13,00	206,52	BDI 1	257,84	3.351,92	RA
1.3.5.0.2.	SINAPI	92606	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO (TOLDO GARAGEM)	UN	2,00	726,24	BDI 1	906,71	1.813,42	RA
1.3.5.0.3.	AMMOC	176	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL - PERFIL U SIMPLES- TOLDO GARAGEM E ACESSO	M2	82,74	32,57	BDI 1	40,66	3.364,21	RA
1.3.5.0.4.	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA.	M2	46,70	9,14	BDI 1	11,41	532,85	RA
1.3.5.0.5.	SINAPI	100753	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS), EM TODA ESTRUTURA- NOVA E EXISTENTE	M2	46,70	19,93	BDI 1	24,88	1.161,90	RA
1.3.5.0.6.	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM AÇO GALVANIZADO, FACE SUPERIOR EM TELHA TIPO COLONIAL E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA, REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM COM PINTURA NAS DUAS FACES (VERIFICAR COR COM A FISCALIZAÇÃO), NÚCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) DE 30 MM. ÁREA PREVE TRANSPASSE E INCLINAÇÃO DE PROJETO.	M2	82,74	140,00	BDI 1	174,79	14.462,12	RA
1.3.5.0.7.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M	15,00	69,14	BDI 1	86,32	1.294,80	RA
1.3.5.0.8.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL - INCLUSIVE TOLDO ACESSO DENTISTA	M	16,50	41,57	BDI 1	51,90	856,35	RA
1.3.5.0.9.	SINAPI	91790	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES	M	12,00	43,18	BDI 1	53,91	646,92	RA
1.3.5.0.10.	DEINFRA	43029	CAIXA DE INSPECAO 30X30X40 CM EM ALVENARIA REBOCADA E TAMPA	UN	1,00	178,73	BDI 1	223,14	223,14	RA
1.3.6.			DEPOSITO DE LIXO/ ABRIGO COMPRESSOR E LAJE ABRIGO DE GÁS					-	13.051,11	

 RECURSO
 ↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR NOTAVEL CONSTRUTORA LTDA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA UBS SANTO ANTÔNIO			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 07-2024.xls')	DATA BASE 07-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA UBS SANTO ANTÔNIO	MUNICÍPIO / UF PONTE SERRADA - SC	BDI 1 24,85%	BDI 2 15,94%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA UBS SANTO ANTÔNIO									268.900,00	
1.3.6.0.1.	SINAPI	89455	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, PARA EXECUÇÃO DE DEPÓSITO DE LIXO E ABRIGO COMPRESSOR (NOVOS)	M2	20,95	89,50	BDI 1	111,74	2.340,95	RA
1.3.6.0.2.	AMMOC	401	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA EXECUÇÃO DE DEPÓSITO DE LIXO E COMPRESSOR	M	9,70	49,90	BDI 1	62,30	604,31	RA
1.3.6.0.3.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	M2	41,90	3,92	BDI 1	4,89	204,89	RA
1.3.6.0.4.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	41,90	34,11	BDI 1	42,59	1.784,52	RA
1.3.6.0.5.	SINAPI	87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES DE DEPÓSITO DE LIXO	M2	16,80	53,41	BDI 1	66,68	1.120,22	RA
1.3.6.0.6.	AMMOC	24	LAJE MACIÇA EM CONCRETO ARMADO ESPESSURA 10 CM, ARMADA, EXECUTADA NOVA EM DEPÓSITO DE LIXO, ABRIGO COMPRESSOR E ABRIGO DE GÁS	M²	7,70	269,70	BDI 1	336,72	2.592,74	RA
1.3.6.0.7.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, FIXADA COM ARGAMASSA EM CIMA DAS LAJES	M2	7,70	51,81	BDI 1	64,68	498,04	RA
1.3.6.0.8.	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO EM DEPÓSITO DE LIXO E ABRIGO COMPRESSOR	M2	2,90	74,81	BDI 1	93,40	270,86	RA
1.3.6.0.9.	SINAPI	87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM DEPÓSITO DE LIXO E ABRIGO COMPRESSOR	M2	2,90	40,97	BDI 1	51,15	148,34	RA
1.3.6.0.10.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS EM DEPÓSITO DE LIXO E ABRIGO COMPRESSOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	3,72	750,63	BDI 1	937,16	3.486,24	RA
1.4.			ADEQUAÇÕES INTERNAS					-	62.192,75	
1.4.1.			ADEQUAÇÕES GERAIS					-	12.480,66	
1.4.1.0.1.	SINAPI	96358	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, PARA FECHAMENTO DE PORTA, CONSULTÓRIO 03	M2	3,64	76,92	BDI 1	96,03	349,55	RA
1.4.1.0.2.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE DE GESSO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL.	M2	7,28	17,04	BDI 1	21,27	154,85	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR NOTAVEL CONSTRUTORA LTDA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA UBS SANTO ANTÔNIO			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 07-2024.xls')	DATA BASE 07-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA UBS SANTO ANTÔNIO	MUNICÍPIO / UF PONTE SERRADA - SC	BDI 1 24,85%	BDI 2 15,94%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA UBS SANTO ANTÔNIO									268.900,00	
1.4.1.0.3.	COTAÇÃO	183 AMMOC	INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA NAVAL (EUCATEX), ESPESSURA DE 35MM, PAINÉIS COM MIOLO EM KRAFT DE ALTA GRAMATURA, INCLUSO ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA EPÓXI POLIÉSTER PÓ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONSULTÓRIO 04 (PARA ATENDER LARGURA CIRCULAÇÃO)	M2	6,16	105,50	BDI 1	131,72	811,40	RA
1.4.1.0.4.	COTAÇÃO	184 AMMOC	PORTA DE ABRIR DE GIRO SIMPLES, 0,90 X 2,10 EM EUCATEX, COM FECHADURA, DOBRADIÇA, MARCO, REQUADROS E ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA EPÓXI POLIÉSTER PÓ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	334,36	BDI 1	417,45	417,45	RA
1.4.1.0.5.	AMMOC	397	KIT DE PORTA DE MADEIRA LAQUEADA EM FÁBRICA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA) 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - NÃO SERÃO ACEITAS IMPERFEIÇÕES	UN	4,00	1.147,00	BDI 1	1.432,03	5.728,12	RA
1.4.1.0.6.	AMMOC	241	KIT PORTA DE CORRER EM MADEIRA, ACABAMENTO LAQUEADO, 90X210CM, INCLUSO TRILHO DE ALUMÍNIO APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	1.046,49	BDI 1	1.306,54	2.613,08	RA
1.4.1.0.7.	AMMOC	386	PORTA VAI E VEM COM VISOR DE VIDROS, DUAS FOLHAS, DE MADEIRA LAQUEADA, 150X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, BATENTE E VISOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.927,28	BDI 1	2.406,21	2.406,21	RA
1.4.2.			ADEQUAÇÕES BANHEIROS					-	19.810,90	
1.4.2.0.1.	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM BANHEIROS DEMARCADOS EM PROJETO	M2	94,36	55,86	BDI 1	69,74	6.580,67	RA
1.4.2.0.2.	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM	M2	7,71	97,34	BDI 1	121,53	937,00	RA
1.4.2.0.3.	SINAPI-I	20232	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	M	1,80	82,18	BDI 1	102,60	184,68	RA
1.4.2.0.4.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR/BASCULANTE, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, COM ACIONADOR ATENDENDO A NBR 9050. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	1,28	558,92	BDI 1	697,81	893,20	RA
1.4.2.0.5.	DEINFRA	43806	PORTA DE ALUMINIO BRANCO VENEZIANA DE CORRER COM FERRAGENS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	1,89	547,24	BDI 1	683,23	1.291,30	RA
1.4.2.0.6.	SINAPI	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE PADRÃO ACESSÍVEL, ATENDENDO A NBR 9050/2020 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	120,14	BDI 1	149,99	299,98	RA
1.4.2.0.7.	SINAPI-I	36796	TORNEIRA DE PRESSÃO COM ACIONAMENTO EM LAVANCA PARA PCD, ATENDENDO A NORMA 9050/2020	UN	2,00	141,76	BDI 1	176,99	353,98	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR NOTAVEL CONSTRUTORA LTDA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA UBS SANTO ANTÔNIO			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 07-2024.xls')	DATA BASE 07-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA UBS SANTO ANTÔNIO	MUNICÍPIO / UF PONTE SERRADA - SC	BDI 1 24,85%	BDI 2 15,94%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA UBS SANTO ANTÔNIO									268.900,00	
1.4.2.0.8.	SINAPI	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	594,79	BDI 1	742,60	1.485,20	RA
1.4.2.0.9.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00	36,61	BDI 1	45,71	91,42	RA
1.4.2.0.10.	COTAÇÃO	201 AMMOC	CAIXA ACOPLADA PARA BACIA SANITÁRIA COM ACIONAMENTO PADRÃO PCD FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	443,43	BDI 1	553,62	1.107,24	RA
1.4.2.0.11.	SINAPI-I	36081	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	3,00	167,90	BDI 1	209,62	628,86	RA
1.4.2.0.12.	SINAPI	100865	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	488,88	BDI 1	610,37	610,37	RA
1.4.2.0.13.	SINAPI-I	36205	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	1,00	157,46	BDI 1	196,59	196,59	RA
1.4.2.0.14.	COTAÇÃO	22 AMMOC	BARRA DE APOIO INOX POLIDO 40CM- LAVATÓRIOS E PORTAS	UN	6,00	122,96	BDI 1	153,52	921,12	RA
1.4.2.0.15.	COTAÇÃO	5 AMMOC	SIRENE AUDIOVISUAL PCD (NBR 9050), INCLUSO TODO O SISTEMA COM ACIONADOR E INSTALAÇÃO	UN	2,00	264,30	BDI 1	329,98	659,96	RA
1.4.2.0.16.	SINAPI-I	37400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	2,00	37,67	BDI 1	47,03	94,06	RA
1.4.2.0.17.	SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	2,00	37,67	BDI 1	47,03	94,06	RA
1.4.2.0.18.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	46,17	BDI 1	57,64	115,28	RA
1.4.2.0.19.	SINAPI-I	37399	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UN	2,00	21,32	BDI 1	26,62	53,24	RA
1.4.2.0.20.	SINAPI-I	11186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	1,20	296,68	BDI 1	370,40	444,48	RA
1.4.2.0.21.	SINAPI	100863	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	1,00	523,23	BDI 1	653,25	653,25	RA
1.4.2.0.22.	SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	291,59	BDI 1	364,05	364,05	RA
1.4.2.0.23.	SINAPI	100875	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	905,90	BDI 1	1.131,02	1.131,02	RA
1.4.2.0.24.	COTAÇÃO	223 AMMOC	CHUVEIRO ELÉTRICO MULTITEMPERATURA 220V BRANCO REDONDO, EQUIPADO COM DESVIADOR PARA DUCHA MANUAL SEGUINDO NBR 9050 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	496,51	BDI 1	619,89	619,89	RA
1.4.3.			PINTURA INTERNA					-	29.901,19	
1.4.3.0.1.	SEINFRA	C4913	LIMPEZA E REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX, PRINCIPALMENTE NA PAREDE COM UMIDADE	M2	828,30	3,09	BDI 1	3,86	3.197,24	RA
1.4.3.0.2.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO	M2	635,52	3,11	BDI 1	3,88	2.465,82	RA
1.4.3.0.3.	SINAPI	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	635,52	8,59	BDI 1	10,72	6.812,77	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR NOTAVEL CONSTRUTORA LTDA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA UBS SANTO ANTÔNIO			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: Referência 07-2024.xls)	DATA BASE 07-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA UBS SANTO ANTÔNIO	MUNICÍPIO / UF PONTE SERRADA - SC	BDI 1 24,85%	BDI 2 15,94%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA UBS SANTO ANTÔNIO									268.900,00	
1.4.3.0.4.	AMMOC	133	PINTURA COM TINTA EPOXI, DUAS DEMÃOS, INCLUSO EMASSAMENTO EM SALA DE VACINAS, CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, SALA DE PROCEDIMENTOS, ESTERILIZAÇÃO E MATERIAIS SUJOS	M2	192,78	66,71	BDI 1	83,29	16.056,65	RA
1.4.3.0.5.	SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA, EM PORTAS INTERNAS	M2	65,52	1,96	BDI 1	2,45	160,52	RA
1.4.3.0.6.	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS, EM PORTAS INTERNAS	M2	65,52	14,77	BDI 1	18,44	1.208,19	RA
1.5.			GERAIS ACESSIBILIDADE					-	8.541,48	
1.5.0.0.1.	COTAÇÃO	69 AMMOC	CADEIRA PARA ATENDIMENTO DE OBESO COM APOIO PARA OS BRAÇOS - DIMENSÕES DO ASSENTO 53X48CM E DO ENCOSTO 53X49CM	UN	1,00	987,96	BDI 1	1.233,47	1.233,47	RA
1.5.0.0.2.	COTAÇÃO	68 AMMOC	ADESIVO PARA LOCAL DE ESPERA PRIORIZADA (ATENDIMENTO PREFERENCIAL), 0,8X1,2	UN	1,00	123,40	BDI 1	154,06	154,06	RA
1.5.0.0.3.	COTAÇÃO	17 AMMOC	PLACA TÁTIL BRAILLE/RELEVO ACRÍLICO 30X14CM - USO SINALIZAÇÃO DE PORTAS DIVERSAS (04 PALAVRAS)	UN	24,00	99,44	BDI 1	124,15	2.979,60	RA
1.5.0.0.4.	SINAPI-I	10851	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM	UN	24,00	51,98	BDI 1	64,90	1.557,60	RA
1.5.0.0.5.	COTAÇÃO	19 AMMOC	SINALIZADOR VISUAL DE DEGRAUS FOTOLUMINESCENTE AMARELO 70X30MM	UN	22,00	4,66	BDI 1	5,82	128,04	RA
1.5.0.0.6.	DEINFRA	40170	PLACA DE CORRIMÃO EM BRAILE	UN	4,00	34,74	BDI 1	43,37	173,48	RA
1.5.0.0.7.	SINAPI	101094	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	13,23	126,26	BDI 1	157,64	2.085,58	RA
1.5.0.0.8.	DEINFRA	43729	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE VAGAS PCD E IDOSO E PLACA SIA (SIMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO)- INSTALADAS EM PAREDES	UN	3,00	61,31	BDI 1	76,55	229,65	RA
1.6.			PINTURA EXTERNA- TODA EDIFICAÇÃO					-	27.177,78	
1.6.0.0.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO	M2	860,95	1,63	BDI 1	2,04	1.756,34	RA
1.6.0.0.2.	SEINFRA	C4072	PINTURA IMPERMEÁVEL EM PAREDE DA LATERAL COM REVESTIMENTO SEMI-FLEXÍVEL, BICOMPONENTE, À BASE DE CIMENTO E RESINA ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS	M2	126,00	11,48	BDI 1	14,33	1.805,58	RA
1.6.0.0.3.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO	M2	860,95	3,11	BDI 1	3,88	3.340,49	RA
1.6.0.0.4.	SINAPI	88424	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA, DUAS CORES.	M2	860,95	18,86	BDI 1	23,55	20.275,37	RA
1.7.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ENTRADA E TOMADAS					-	26.623,64	
1.7.1.			ENTRADA DE ENERGIA					-	5.243,48	
1.7.1.0.1.	AMMOC	72	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA TRIFASICA POSTE PADRÃO CELESC, INCLUSO CAIXAS, TAMPAS, PADRÃO CELESC E ATERRAMENTO	UN	1,00	4.199,82	BDI 1	5.243,48	5.243,48	RA
1.7.2.			QUADRO E DISJUNTORES					-	1.052,55	

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR NOTAVEL CONSTRUTORA LTDA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA UBS SANTO ANTÔNIO			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 07-2024.xls')	DATA BASE 07-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA UBS SANTO ANTÔNIO	MUNICÍPIO / UF PONTE SERRADA - SC	BDI 1 24,85%	BDI 2 15,94%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA UBS SANTO ANTÔNIO									268.900,00	
1.7.2.0.1.	SINAPI	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	427,27	BDI 1	533,45	533,45	RA
1.7.2.0.2.	SINAPI	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	126,14	BDI 1	157,49	157,49	RA
1.7.2.0.3.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	22,00	9,14	BDI 1	11,41	251,02	RA
1.7.2.0.4.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	10,91	BDI 1	13,62	40,86	RA
1.7.2.0.5.	SINAPI	93668	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	55,85	BDI 1	69,73	69,73	RA
1.7.3.			ELETRODUTOS					-	5.375,05	
1.7.3.0.1.	SEINFRA	C1160	ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO 50X100MM, COM TAMPA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	33,80	53,34	BDI 1	66,59	2.250,74	RA
1.7.3.0.2.	SINAPI	96562	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO	M	33,80	15,03	BDI 1	18,76	634,09	RA
1.7.3.0.3.	SINAPI	91868	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3,70	11,73	BDI 1	14,64	54,17	RA
1.7.3.0.4.	SINAPI	91867	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	203,60	8,55	BDI 1	10,67	2.172,41	RA
1.7.3.0.5.	SINAPI	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	19,50	10,83	BDI 1	13,52	263,64	RA
1.7.4.			CABOS					-	11.018,47	
1.7.4.0.1.	SINAPI	101562	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	52,50	21,18	BDI 1	26,44	1.388,10	RA
1.7.4.0.2.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	253,10	8,12	BDI 1	10,14	2.566,43	RA
1.7.4.0.3.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	487,40	5,82	BDI 1	7,27	3.543,40	RA
1.7.4.0.4.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	744,30	3,79	BDI 1	4,73	3.520,54	RA
1.7.5.			DISPOSITIVOS ELETRICOS					-	3.934,09	
1.7.5.0.1.	SINAPI-I	1872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2"	UN	83,00	1,89	BDI 1	2,36	195,88	RA
1.7.5.0.2.	SINAPI	92019	TOMADA DE SOBREPOR (4 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	79,16	BDI 1	98,83	197,66	RA
1.7.5.0.3.	SINAPI	92008	TOMADA DE SOBREPOR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	65,00	43,63	BDI 1	54,47	3.540,55	RA
1.8.			VASOS DE FLORES					-	1.929,32	
1.8.0.0.1.	COTAÇÃO	217 AMMOC	VASO PARA PLANTA DE GRANDE PORTE, COM DIMENSÕES DE 70X70CM, ALTURA DE 60CM, DE POLIETILENO	UN	4,00	272,77	BDI 1	340,55	1.362,20	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador NOTAVEL CONSTRUTORA LTDA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA UBS SANTO ANTÔNIO			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 07-2024.xls')	DATA BASE 07-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA UBS SANTO ANTÔNIO	MUNICÍPIO / UF PONTE SERRADA - SC	BDI 1 24,85%	BDI 2 15,94%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA UBS SANTO ANTÔNIO									268.900,00	
1.8.0.0.2.	SINAPI	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M PARA VASOS	UN	4,00	113,56	BDI 1	141,78	567,12	RA
1.9.			SERVIÇOS FINAIS					-	708,27	
1.9.0.0.1.	DEINFRA	42846	LIMPEZA DA OBRA- REMOÇÃO E DESCARTE DE ENTULHOS COM EMPRESA LICENCIADA PELO IMA PARA SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	M2	451,13	1,26	BDI 1	1,57	708,27	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PONTE SERRADA - SC
Local

sexta-feira, 1 de novembro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: GIOVANI ROBSON MARTINS
CREA/CAU: 175541-5
ART/RRT: 0

**NOTAVEL
CONSTRUTORA
LTDA:368317950001
27**

Assinado de forma digital por
NOTAVEL CONSTRUTORA
LTDA:36831795000127
Dados: 2024.11.01 16:45:58
-03'00'

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR NOTAVEL CONSTRUTORA LTDA
-------------------------	-----------------------	---

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA UBS SANTO ANTÔNIO / REFORMA UBS SANTO ANTÔNIO

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	4,20%

BDI 1

TIPO DE OBRA Construção e Reforma de Edifícios
--

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,01%
Seguro e Garantia	SG	0,40%
Risco	R	0,56%
Despesas Financeiras	DF	1,11%
Lucro	L	8,40%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	4,20%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	24,85%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 4,2%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

PONTE SERRADA - SC
Local

sexta-feira, 1 de novembro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: GIOVANI ROBSON MARTINS
CREA/CAU: 175541-5
ART/RRT: 0

NOTAVEL
 CONSTRUTORA
 LTDA:368317950
 00127

Assinado de forma digital
 por NOTAVEL
 CONSTRUTORA
 LTDA:36831795000127
 Dados: 2024.11.01
 16:46:32 -03'00'

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR NOTAVEL CONSTRUTORA LTDA
-------------------------	-----------------------	---

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA UBS SANTO ANTÔNIO / REFORMA UBS SANTO ANTÔNIO

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	4,20%

BDI 2

TIPO DE OBRA Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	1,50%
Seguro e Garantia	SG	0,30%
Risco	R	0,56%
Despesas Financeiras	DF	0,85%
Lucro	L	3,50%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	4,20%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	15,94%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 4,2%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

 PONTE SERRADA - SC
 Local

 sexta-feira, 1 de novembro de 2024
 Data

 Responsável Técnico
Nome: GIOVANI ROBSON MARTINS
CREA/CAU: 175541-5
ART/RRT: 0

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR NOTAVEL CONSTRUTORA LTDA
------------------	----------------	--

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
REFORMA UBS SANTO ANTÔNIO / REFORMA UBS SANTO ANTÔNIO

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	4,20%

BDI 3

TIPO DE OBRA (SELECIONAR)

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	
Seguro e Garantia	SG	
Risco	R	
Despesas Financeiras	DF	
Lucro	L	
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	0,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	0,00%

#N/D #N/D

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 4,2%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

PONTE SERRADA - SC
 Local

sexta-feira, 1 de novembro de 2024
 Data

Responsável Técnico
Nome: GIOVANI ROBSON MARTINS
CREA/CAU: 175541-5
ART/RRT: 0



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR NOTAVEL CONSTRUTORA LTDA	APELIDO EMPREENDIMENTO REFORMA UBS SANTO ANTÔNIO	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA UBS SANTO ANTÔNIO
------------------	----------------	--	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25
1.	REFORMA UBS SANTO ANTÔNIO	268.900,00	% Período:	26,63%	32,80%	30,63%	9,94%								
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	3.076,49	% Período:	100,00%											
1.2.	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	6.676,68	% Período:	100,00%											
1.3.	ACESSO	131.973,59	% Período:	25,00%	50,00%	25,00%									
1.4.	ADEQUAÇÕES INTERNAS	62.192,75	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.5.	GERAIS ACESSIBILIDADE	8.541,48	% Período:				100,00%								
1.6.	PINTURA EXTERNA- TODA EDIFICAÇÃO	27.177,78	% Período:			100,00%									
1.7.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ENTRADA E T	26.623,64	% Período:	50,00%	25,00%	25,00%									
1.8.	VASOS DE FLORES	1.929,32	% Período:				100,00%								
1.9.	SERVIÇOS FINAIS	708,27	% Período:				100,00%								
Total: R\$ 268.900,00				%:	26,63%	32,80%	30,63%	9,94%							
				Repasse:	-	-	-	-							
				Contrapartida:	71.606,58	88.190,89	82.375,27	26.727,26							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	71.606,58	88.190,89	82.375,27	26.727,26							
				%:	26,63%	59,43%	90,06%	100,00%							
				Repasse:	-	-	-	-							
				Contrapartida:	71.606,58	159.797,47	242.172,74	268.900,00							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	71.606,58	159.797,47	242.172,74	268.900,00							

PONTE SERRADA - SC

Local

sexta-feira, 1 de novembro de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: GIOVANI ROBSON MARTINS

CREA/CAU: 175541-5

ART/RRT:

NOTAVEL
CONSTRUTORA
LTDA:36831795000127

Assinado de forma digital por
NOTAVEL CONSTRUTORA
LTDA:36831795000127
Dados: 2024.11.01 16:46:14
-03'00'