


# CORTE "AA"

Escala \_\_\_\_\_ 1 : 75




# CORTE "BB"

Escala \_\_\_\_\_ 1 : 75



## PLANTA DE SITUAÇÃO



1) NOTA:  
SERÁ FEITA TODA A PINTURA EXTERNA DA EDIFICAÇÃO;

2) NOTA:  
CONSIDERAR A PINTURA DO OITÃO, FORRO E DAS ESQUADRIAS;

3) NOTA:  
CONSIDERAR A PINTURA DA ESTRUTURA DO TOLDO EXISTENTE;

4) NOTA:  
SERÁ FEITA PINTURA ARTÍSTICA NAS PAREDES DEMARCADAS;

5) NOTA:  
SERÁ INSTALADO UM LETREIRO EM ACM NA FACHADA, COM ALTURA DE  
25 CM INDICANDO O NOME DA ESCOLA;

6) NOTA:  
NAS SALAS INDICADAS EM PROJETO SERÁ FEITA A REMOÇÃO DO PISO EM TAQUINHO PARA INSTALAÇÃO DO PISO EM PORCELANATO.

Aprovações:



Rua Roberto Trompowski, 68 - 2º andar / Tel: 49 3522-2800 - [www.ammoc.org.br](http://www.ammoc.org.br) - e-mail: [ammoc@ammoc.org.br](mailto:ammoc@ammoc.org.br) - Joaçaba/SC

**PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE**

Obra:

PINTURA EXTERNA DA E.R. MUNICIPAL  
PROFESSOR ALCINO FERNANDES

Local da Obra:

ESTRADA SEDE BELÉM - INTERIOR - HERVAL D'OESTE

**Conteúdo:**

PLANTA BAIXA, CORTE "AA", CORTE "BB"  
E PLANTA DE SITUAÇÃO

Responsável Técnico:

Responsável Técnico:

Ana Júlia U. de Carvalho - Eng. Civil - Crea/SC 105.295-8
André Brito Dettli - Eng. Civil - Crea/SC 162.237-5
André Felipe Kottler - Eng. Civil - Crea/SC 101.015-8
Dair Nardozzi Zullian - Eng. Civil - Crea/SC 50.805-8
Felipe Lorenci Parisoto - Eng. Agrônomo - Crea/SC 183.059-9
Lucas F. Balestrin - Eng. Agrônomo - Crea/SC 156.743-7
Max Mooshammer - Eng. Civil - Crea/SC 139.164-0
Suellen Karine Cervelein - Eng. Civil - Crea/SC 166.933-0

Quaisquer alterações consulte os responsáveis técnicos:

Assinatura Responsável Técnico

Assinatura Prefeito(a) Municipal

Desenho:

Data:

Escala:

Área Total:

Aline Ribeiro

Novembro / 2024

Indicada (

338,93 m<sup>2</sup>

# ARQUITETÔNICO

ARQ  
01/02