Água Limpa
Poços Artesianos

**LIMA E PFERL LTDA.**

| ITEM | Descrição | Unid. | Quant. | Valores (R$) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Unitário/BDI | Material R$ | Serviço R$ | Total |
| 1 | PERFURAÇÃO | | | | | | |
| 1.1 | TRANSPORTE E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS ATÉ O CANTEIRO DE OBRAS | UN | 1,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 7.666,66 |
| 1.2 | SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO EM 12" ATÉ 15M | M | 15,00 | 198,31 | 0,00 | 2.974,65 | 2.974,65 |
| 1.3 | SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO EM 8" ATÉ 100 METROS | M | 100,00 | 135,78 | 0,00 | 13.578,00 | 13.578,00 |
| 1.4 | SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO EM 8" DE 100 ATÉ 200 METROS | M | 100,00 | 174,13 | 0,00 | 17.413,00 | 17.413,00 |
| 1.5 | SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO EM 8" DE 200 ATÉ 300 METROS | M | 100,00 | 199,05 | 0,00 | 19.905,00 | 19.905,00 |
| 1.6 | SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO EM 8" DE 300 ATÉ 400 METROS | M | 100,00 | 239,07 | 0,00 | 23.907,00 | 23.907,00 |
| 1.7 | SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO EM 8" DE 400 ATÉ 500 METROS | M | 100,00 | 290,93 | 0,00 | 29.093,00 | 29.093,00 |
| 1.8 | SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO EM 8" DE 500 ATÉ 600 METROS | M | 100,00 | 353,63 | 0,00 | 35.363,00 | 35.363,00 |
| 1.9 | SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO EM 8" DE 600 ATÉ 700 METROS | M | 100,00 | 434,00 | 0,00 | 43.400,00 | 43.400,00 |
| 1.10 | REVESTIMENTO EM TUBO GEOMECÂNICO DE PVC (POLICLORETO DE VINILA) NA COR AZUL COM ENCAIXE PONTA-BOLSA ROSCÁVEL COM DIÂMETRO NOMINAL (DN) DE 8" PAREDES EXTERNAS RANHURADAS LONGITUDINALMENTE. FABRICADO NA CLASSE STANDART, ATENDENDO TOTALMENTE À ABNT NBR 13.604. | M | 18,00 | 491,04 | 8.838,72 | 0,00 | 8.838,72 |
| 1.11 | REVESTIMENTO EM TUBO DE AÇO CARBONO, COSTURADO LONGITUDINALMENTE (MÉTODO UTILIZADO), COM DIÂMETRO NOMINAL (DN) DE 10" | M | 15,00 | 846,80 | 12.702,00 | 0,00 | 12.702,00 |
| 1.12 | ADICIONAL - SEGUNDO COMPRESSOR | UN | 1,00 | 19.400,00 | 19.400,00 | 0,00 | 19.400,00 |
| 1.13 | CIMENTAÇÃO DO ESPAÇO ANULAR, LAJE DE PROTEÇÃO, SELO SANITA´RIO CONFORME NBR | UN | 1,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 1.14 | TESTE DE VAZÃO COM BOMBA SUBMERSA - 24 HORAS COM DESINFECÇÃO, SEGUNDO NBR 12.244 | UN | 1,00 | 10.900,00 | 10.900,00 | 0,00 | 10.900,00 |
| 1.15 | RELATÓRIO TÉCNICO CONTENDO O RELATÓRIO DE PERFURAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA, PERFIL CONSTRUTIVO, E ENSAIO DE BOMBEAMENTO 24H (COM TABELA HORÁRIA DO TESTE DE PRODUÇÃO E RECUPERAÇÃO), COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. | UN | 1,00 | 2.058,97 | | 2.058,97 | 2.058,97 |
| | | | | **TOTAIS R$:** | **73.041,40** | **262.934,71** | **248.500,00** |

ERECHIM, 24 DE JULHO DE 2025

Lima & Pferl Ltda
CNPJ: 07.569.421/0001-87

AMAURI MAIQUI SPOHN
CPF: 008.673.350-84
REPRESENTANTE LEGAL

Agua Limpa
Poços Artesianos
LIMA E PFERL LTDA.

# PROCURAÇÃO

**OUTORGANTE:** A LIMA & PFERL LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ: 07.569.421/0001-87, com sede na Rua Carlos Demoliner N.52, município de Erechim – RS, através de seu Sócio Sra. Josiane Pferl, CPF: 812.091.930-00, pelo presente instrumento nomeio e constituo como meu procurador.

**OUTORGADO:** AMAURI MAIQUI SPOHN, BRASILEIRO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, portador do CPF: 008.673.350-84, RG: 6084303111 residente e domiciliado na Rua Morumbi N.78 município de Marcelino Ramos, com poderes para representar o Outorgante junto as esferas Municipais, Estaduais e Federais, dando-lhe poderes para participar de licitações, assinar documentos, contratos, propostas, enfim à prática de todos os demais atos inerentes aos processos licitatórios.

Erechim, 16 de junho de 2025.

1º Tabelionato Erechim - RS

JOSIANE PFERL
CPF: 812.091.930-00
OUTORGANTE

1º Tabelionato de Notas
Bel. Daniela Mara Poncio | Tabeliã
Av. Presidente Vargas, 274 | Centro | Erechim | RS
Fone (54) 3015-1221 • www.cartorioponcio.com.br

Reconheço a AUTENTICIDADE da firma de: **Josiane Pferl que assina por LIMA & PFERL LTDA** - indicada com a seta de uso deste tabelionato.
EM TESTEMUNHO DA VERDADE. (32475-4659236)
Erechim, 16 de junho de 2025
Emol: R$ 6,90 + Selo digital: R$ 2,10 = R$ 9,00 Selo: 0182.01.2300002.51549 [52B]

Alessandra Karin Fantin
Escrevente Autorizada