Água Limpa
Poços Artesianos

LIMA E PFERL LTDA.

ITEM	Descrição	Unid.	Quant.	Valores (R$)			
				Unitário/BDI	Material R$	Serviço R$	Total
1	PERFURAÇÃO						
1.1	TRANSPORTE E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS ATÉ O CANTEIRO DE OBRAS	UN	1,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00
1.2	SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO EM 12" ATÉ 15M	M	15,00	200,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1.3	SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO EM 8" ATÉ 100 METROS	M	100,00	137,00	0,00	13.700,00	13.700,00
1.4	SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO EM 8" DE 100 ATÉ 200 METROS	M	100,00	176,00	0,00	17.600,00	17.600,00
1.5	SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO EM 8" DE 200 ATÉ 300 METROS	M	100,00	201,00	0,00	20.100,00	20.100,00
1.6	SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO EM 8" DE 300 ATÉ 400 METROS	M	100,00	241,00	0,00	24.100,00	24.100,00
1.7	SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO EM 8" DE 400 ATÉ 500 METROS	M	100,00	292,00	0,00	29.200,00	29.200,00
1.8	SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO EM 8" DE 500 ATÉ 600 METROS	M	100,00	355,00	0,00	35.500,00	35.500,00
1.9	SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO EM 8" DE 600 ATÉ 700 METROS	M	100,00	435,00	0,00	43.500,00	43.500,00
1.10	REVESTIMENTO EM TUBO GEOMECÂNICO DE PVC (POLICLORETO DE VINILA) NA COR AZUL COM ENCAIXE PONTA-BOLSA ROSCÁVEL COM DIÂMETRO NOMINAL (DN) DE 8" PAREDES EXTERNAS RANHURADAS LONGITUDINALMENTE. FABRICADO NA CLASSE STANDART, ATENDENDO TOTALMENTE À ABNT NBR 13.604.	M	18,00	496,00	8.928,00	0,00	8.928,00
1.11	REVESTIMENTO EM TUBO DE AÇO CARBONO, COSTURADO LONGITUDINALMENTE (MÉTODO UTILIZADO), COM DIÂMETRO NOMINAL (DN) DE 10"	M	15,00	850,00	12.750,00	0,00	12.750,00
1.12	ADICIONAL - SEGUNDO COMPRESSOR	UN	1,00	19.600,00	19.600,00	0,00	19.600,00
1.13	CIMENTAÇÃO DO ESPAÇO ANULAR, LAJE DE PROTEÇÃO, SELO SANITA´RIO CONFORME NBR	UN	1,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1.14	TESTE DE VAZÃO COM BOMBA SUBMERSA - 24 HORAS COM DESINFECÇÃO, SEGUNDO NBR 12.244	UN	1,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
1.15	RELATÓRIO TÉCNICO CONTENDO O RELATÓRIO DE PERFURAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA, PERFIL CONSTRUTIVO, E ENSAIO DE BOMBEAMENTO 24H (COM TABELA HORÁRIA DO TESTE DE PRODUÇÃO E RECUPERAÇÃO), COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA.	UN	1,00	2.222,00		2.222,00	2.222,00
				TOTAIS R$:	**53.778,00**	**194.722,00**	**248.500,00**

ERECHIM, 24 DE JULHO DE 2025

Lima & Pferl Ltda
CNPJ: 07.569.421/0001-87

AMAURI MAIQUI SPOHN
CPF: 008.673.350-84
REPRESENTANTE LEGAL