Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste - SC

Orcamento de obra - CERCAMENTO DA QUADRA NO GINÁSIO DO RUPP

Data: 24/11/2025

Empresa: Schumann Metalurgica **Telefone:** 47 99281-9595

CNPJ: 27.623.965/0001-97 **Cidade:** Timbó **UF:** SC

Item	Descrição dos itens	U.M.	Qtde.	Custo base R$	%BDI/K/TRDE Base	Preço base R$	Custo Un. R$	%BDI/K/TRDE	Preço Un. R$	Material R$	Serviço R$	Total Material R$	Total Serviço R$	Total R$
1	**SERVIÇOS INICIAIS**											**250,00**	**256,35**	**506,35**
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,5000	200,00	22,75	245,50	165,0000	22,75	202,54	100,0000	102,54	250,00	256,35	506,35
2	**GINÁSIO DO RUPP**											**21.480,11**	**13.234,44**	**34.714,55**
2.1	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM, CHUMBADO EM PISO EXISTENTE	M2	198,0800	173,80	22,75	213,34	133,1500	22,75	163,44	98,9000	64,54	19.590,11	12.784,09	32.374,20
2.2	PORTAO DE ABRIR, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, NO MODELO DO ALAMBRADO, INCLUSO FERRAGENS E INSTALAÇÕES	M2	3,7800	608,74	22,75	747,23	504,3900	22,75	619,14	500,0000	119,14	1.890,00	450,35	2.340,35
											Valor total R$	**21.730,11**	**13.490,79**	**35.220,90**

Itens com 'Custo Un. R$' na cor azul são de contrapartida do município, por isso seu custo deve permanecer zero!

Itens com 'Custo Un. R$' na cor amarela serão executados pela empresa contratante!

Fabio Rudolfo Schumann

Assinado de forma digital por Fabio Rudolfo Schumann
Dados: 2026.02.10 17:24:47 -03'00'

Fabio Rudolfo Schumann

004.986.089-56