PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2026

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2026

CARTA PROPOSTA

HERVAL D´OESTE, SC 12 de fevereiro de 2026

recepcao@vigaobras.com.br
www.vigaobras.com.br

Administração Central | +55 49 3522-6507
Rua Santos Dumont - 1090, Herval D' Oeste - SC, 89610-000

Área Industrial | +55 49 3554-2162
Rodovia BR 282 - Km 382, Herval D' Oeste - SC, 89610-000

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2026

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2026

DOCUMENTO DE PROPOSTA

OBJETO:
Contratação de Empresa Especializada para Execução de Repavimentação Asfáltico (Parte 01 - 376,41m²) e Pavimentação em Concreto (Parte 02 - 343,18m²), da Rua Senhor Bom Jesus – Localizada no Bairro São Jorge, perfazendo área total a ser executada de 719,59 m², contemplando Drenagem Pluvial, Sinalização Viária Vertical e Horizontal e Meio Fio, incluindo o fornecimento de Material e Mão de Obra.

DADOS DA EMPRESA:
RAZÃO SOCIAL: VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
CNPJ: 09.223.659/0001-81
ENDEREÇO: ROD. BR 282, KM 382, S/N – LINHA PACÍFICO
MUNICÍPIO/UF: HERVAL DO OESTE – SC CEP: 89610-000
TELEFONE: 49 3522-6507
E-MAIL: licitacao@vigaobras.com.br ou odir@vigaobras.com.br

DADOS BANCÁRIOS
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 0137-6 (JOAÇABA)
CONTA CORRENTE: 19.444-1

VALOR GLOBAL DA OBRA R$ 194.591,72 (Cento e noventa e quatro mil, quinhentos e noventa e um reais e setenta e dois centavos) sendo:

Valor material e meio mecânico R$ 150.651,53 (Cento e cinquenta mil, seiscentos e cinquenta e um reais e cinquenta e três centavos) 77,42 %

Valor Mão de Obra R$ 43.940,19 (Quarenta e três mil, novecentos e quarenta reais e dezenove centavos) 22,58 %

A empresa acima descrita, DECLARA que:

1. No valor proposto já estão incluídos o BDI e todos os custos de eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, encargos sociais, taxas, seguros, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, assim como os relativos a uniformes, crachás e EPI's, diárias, hospedagem, alimentação, mobilização e quaisquer outros que incidam sobre a contratação ou decorrentes da mesma.

2. Que o prazo de validade da presente proposta é de 90 (noventa) dias.
3. Que o prazo de execução do objeto licitado será de acordo com o estabelecido no Edital desta licitação, a contar do recebimento da Ordem de Serviço.
4. A proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaramos ainda:

1. Que esta empresa tem pleno conhecimento do Projeto, Memorial Descritivo, das condições e locais para o cumprimento das obrigações do objeto da licitação, e que concorda plenamente com os mesmos.

2. Atestamos a garantia da obra por eventuais patologias construtivas decorrentes do emprego de materiais não especificados e/ou de mão de obra desqualificada, pelo prazo de 05 (cinco) anos contados do término da obra.

HERVAL D´OESTE, SC 12 de fevereiro de 2026

ODIR LUIZ FANK:02020349922

Assinado de forma digital por ODIR LUIZ FANK:02020349922
Dados: 2026.02.12 15:20:17 -03'00'

VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
ODIR LUIZ FANK
CPF: 020.203.499-22
PROCURADOR

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2026.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2026.

OBJETO: **A presente licitação tem por objetivo a Contratação de Empresa Especializada para Execução de Repavimentação Asfáltico (Parte 01 - 376,41m²) e Pavimentação em Concreto (Parte 02 - 343,18m²), da Rua Senhor Bom Jesus – Localizada no Bairro São Jorge, perfazendo área total a ser executada de 719,59 m², contemplando Drenagem Pluvial, Sinalização Viária Vertical e Horizontal e Meio Fio, incluindo o fornecimento de Material e Mão de Obra**

Modalidade: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

Proponente: Viga Pavimentação e Obras Ltda - CNPJ: 09.223.659/0001-81

PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTI-DADE	PREÇO UNIT. MAT. E EQUIP. (R$)	PREÇO UNIT. MÃO-DE-OBRA (R$)	PREÇO UNIT. MAT. EQUIP. M.O. (R$)	PREÇO TOTAL MAT E EQUIP (R$)	PREÇO TOTAL MÃO-DE-OBRA (R$)	PREÇO TOTAL MAT. EQUIP. M.O. (R$)
1	**PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA DA RUA RAMUNDO MENDES**								
1	**SERVIÇOS INICIAIS E EVENTUAIS**								
1.1	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps	M2	4,50	255,60	255,61	511,21	1.150,20	1.150,25	2.300,45
1.2	Serviços topográficos para pavimentação (locação do greide e nivelamento), inclusive acompanhamento e nota de serviços	M2	719,59	0,27	0,27	0,54	194,29	194,29	388,58
1.3	As built para projeto de pavimentação, incluindo topografia, memoriais de cálculo, volumes e apresentação - faixa c (área total da obra = acima de 5000 m²)	M2	719,59	0,28	0,28	0,56	201,49	201,49	402,98
1.4	Ensaios da camada de revestimento, incluindo extração de corpos de prova (rotarex) para ensaios de reconstituição de traço, densidade máxima medida, extração de betume, densidade aparente, rompimento (espessura de camada de revestimento, enquadramento de faixa, grau de compactação, volume de vazios, resistência a tração da camada de revestimento)	M	73,72	4,20	4,20	8,40	309,62	309,62	619,24
	Total do Sub item						**1.855,60**	**1.855,65**	**3.711,25**
2	**SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA**								
2.1	Sinalização com tela plastica tipo tapume fixada em cone plástico, incluindo cone	M	20,06	7,71	7,71	15,42	154,66	154,66	309,32
	Total do Sub item						**154,66**	**154,66**	**309,32**
3	**DEMOLIÇÕES, RECOMPOSIÇÕES E REMOÇÕES**								
3.1	Remoção de lajota sextavada	m²	91,55	2,43	2,43	4,86	222,47	222,47	444,94
3.2	Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. af_09/2023	M2	95,38	14,09	14,10	28,19	1.343,90	1.344,86	2.688,76

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTI-DADE	PREÇO UNIT. MAT. E EQUIP. (R$)	PREÇO UNIT. MÃO-DE-OBRA (R$)	PREÇO UNIT. MAT. EQUIP. M.O. (R$)	PREÇO TOTAL MAT E EQUIP (R$)	PREÇO TOTAL MÃO-DE-OBRA (R$)	PREÇO TOTAL MAT. EQUIP. M.O. (R$)
3.3	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020	M3	12,09	5,31	5,31	10,62	64,20	64,20	128,40
3.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	M3XK M	24,18	1,43	1,44	2,87	34,58	34,82	69,40
	Total do Sub item						**1.665,15**	**1.666,35**	**3.331,50**
4	**ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA**								
4.1	Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1a categoria com trator de esteiras (100hp/lâmina: 2,19m3). af_07/2020	M3	48,93	8,94	8,94	17,88	437,43	437,43	874,86
4.2	Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. menor que 1,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. af_09/2024	M3	30,35	6,45	6,46	12,91	195,76	196,06	391,82
4.3	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020	M3	79,28	4,12	4,12	8,24	326,63	326,63	653,26
4.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	M3XK M	158,56	1,43	1,44	2,87	226,74	228,33	455,07
4.5	Desmonte de material de 3ª categoria (blocos de rochas ou matacos), em vala, com martelete pneumático manual - exclusive retirada, carga e transporte. af_03/2021	M3	1,52	100,59	100,59	201,18	152,90	152,90	305,80
4.6	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020	M3	1,52	4,12	4,12	8,24	6,26	6,26	12,52
4.7	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	M3XK M	3,04	1,43	1,44	2,87	4,35	4,38	8,73
4.8	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, para obras de construção de pavimentos. af_09/2024	M2	594,34	1,66	1,67	3,33	986,60	992,55	1.979,15
	Total do Sub item						**2.336,67**	**2.344,54**	**4.681,21**
5	**DRENAGEM**								
5.1	Boca de lobo em concreto armado, grelha metálica 0,70m x 1,00m (bl 01)	UN	9,00	1.403,14	1.403,14	2.806,28	12.628,26	12.628,26	25.256,52

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTI-DADE	PREÇO UNIT. MAT. E EQUIP. (R$)	PREÇO UNIT. MÃO-DE-OBRA (R$)	PREÇO UNIT. MAT. EQUIP. M.O. (R$)	PREÇO TOTAL MAT E EQUIP (R$)	PREÇO TOTAL MÃO-DE-OBRA (R$)	PREÇO TOTAL MAT. EQUIP. M.O. (R$)
5.2	Caixa cega em concreto armado, inclusive tampa (cc 01)	UN	3,00	711,43	711,43	1.422,86	2.134,29	2.134,29	4.268,58
5.3	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_03/2024	M	26,00	108,22	108,23	216,45	2.813,72	2.813,98	5.627,70
5.4	Levantamento de poços de visita	un	9,00	315,47	315,48	630,95	2.839,23	2.839,32	5.678,55
	Total do Sub item						**20.415,50**	**20.415,85**	**40.831,35**
6	**REATERROS**								
6.1	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	M3	16,81	104,41	18,42	122,83	1.755,13	309,64	2.064,77
6.2	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020	M3	16,81	7,00	1,24	8,24	117,67	20,84	138,51
6.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	M3XK M	209,79	2,44	0,43	2,87	511,89	90,21	602,10
6.4	Reaterro mecanizado de vala com minicarregadeira, com compactador de solos de percussão. af_08/2023	M3	16,81	28,64	5,06	33,70	481,44	85,06	566,50
	Total do Sub item						**2.866,13**	**505,75**	**3.371,88**
7	**BASE E SUB-BASE**								
7.1	Po de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	M3	3,76	103,88	11,54	115,42	390,59	43,39	433,98
7.2	Construção de base e sub-base para pavimentação de brita graduada simples, com espessura de 15 cm - exclusive carga e transporte. af_09/2024	M3	66,96	191,26	21,25	212,51	12.806,77	1.422,90	14.229,67
7.3	Construção de base e sub-base para pavimentação de rachão, com espessura de 30 cm - exclusive carga e transporte. af_09/2024	M3	67,75	132,93	14,77	147,70	9.006,01	1.000,67	10.006,68
7.4	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020	M3	138,47	7,42	0,82	8,24	1.027,45	113,55	1.141,00
7.5	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	M3XK M	1.728,11	2,58	0,29	2,87	4.458,52	501,15	4.959,67
	Total do Sub item						**27.689,34**	**3.081,66**	**30.771,00**
8	**PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO**								
8.1	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_01/2024	M2	14,40	74,99	8,33	83,32	1.079,86	119,95	1.199,81

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTI-DADE	PREÇO UNIT. MAT. E EQUIP. (R$)	PREÇO UNIT. MÃO-DE-OBRA (R$)	PREÇO UNIT. MAT. EQUIP. M.O. (R$)	PREÇO TOTAL MAT E EQUIP (R$)	PREÇO TOTAL MÃO-DE-OBRA (R$)	PREÇO TOTAL MAT. EQUIP. M.O. (R$)
8.2	Tela de aco soldada nervurada, ca-60, q-196, (3,11 kg/m2), diametro do fio = 5,0 mm, largura = 2,45 m, espacamento da malha = 10 x 10 cm	M2	343,18	23,84	2,65	26,49	8.181,41	909,43	9.090,84
8.3	Barras de ligação, aço ca-50 de 10 mm, para execução de pavimento de concreto - fornecimento e instalação. af_04/2022	KG	31,59	9,01	1,00	10,01	284,63	31,59	316,22
8.4	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c40, brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, com bombeamento (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento (nbr 8953)	M3	41,18	698,85	77,65	776,50	28.778,64	3.197,63	31.976,27
8.5	Lançamento, acabamento, adensamento para pavimentação em concreto	M3	41,18	298,95	33,22	332,17	12.310,76	1.368,00	13.678,76
8.6	Cura química para pavimento de concreto - aplicação manual com borrifador de baixa pressão	m2	343,18	6,31	0,70	7,01	2.165,47	240,23	2.405,70
8.7	Execução de juntas de contração para pavimentos de concreto. af_04/2022	M	379,00	0,45	0,05	0,50	170,55	18,95	189,50
	Total do Sub item						**52.971,32**	**5.885,78**	**58.857,10**
9	**PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO**								
9.1	Execução de imprimação com asfalto diluído cm-30	M2	376,41	8,43	0,94	9,37	3.173,14	353,83	3.526,97
9.2	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	TXKM	4,70	1,93	0,21	2,14	9,07	0,99	10,06
9.3	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	18,82	1.384,61	153,85	1.538,46	26.058,36	2.895,46	28.953,82
9.4	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 10 m³ (unidade: m3). af_07/2020	M3	18,82	9,50	1,06	10,56	178,79	19,95	198,74
9.5	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	M3XK M	234,87	2,58	0,29	2,87	605,96	68,11	674,07
	Total do Sub item						**30.025,32**	**3.338,34**	**33.363,66**
10	**MEIO-FIO**								
10.1	Meio-fio de concreto - mfc 05 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais	m	48,87	21,46	2,38	23,84	1.048,75	116,31	1.165,06
	Total do Sub item						**1.048,75**	**116,31**	**1.165,06**
11	**ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO E CONCRETO**								
11.1	Muro em concreto armado h=1,0m tipo flexão em formato l para talude de aterro sob base nova, concreto c-30, inclusive escavação, reaterro com rachão, drenos barbacã, lona e manta geotêxtil (mfla 01)	M	9,12	383,18	383,19	766,37	3.494,60	3.494,69	6.989,29

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTI-DADE	PREÇO UNIT. MAT. E EQUIP. (R$)	PREÇO UNIT. MÃO-DE-OBRA (R$)	PREÇO UNIT. MAT. EQUIP. M.O. (R$)	PREÇO TOTAL MAT E EQUIP (R$)	PREÇO TOTAL MÃO-DE-OBRA (R$)	PREÇO TOTAL MAT. EQUIP. M.O. (R$)
	Total do Sub item						**3.494,60**	**3.494,69**	**6.989,29**
12	**SINALIZAÇÃO VIARIA**								
12.1	Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, e = 10 cm, linha contínua branca	M	264,00	6,41	1,13	7,54	1.692,24	298,32	1.990,56
12.2	Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, e = 10 cm, linha contínua amarela	M	134,00	6,41	1,13	7,54	858,94	151,42	1.010,36
12.3	Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, e = 10 cm, linha contínua preta	M	352,00	6,41	1,13	7,54	2.256,32	397,76	2.654,08
12.4	Placa de sinalizacao viaria quadrada l = 50 cm, com suporte de aco galvanizado d = 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto magro	UN	1,00	389,42	68,72	458,14	389,42	68,72	458,14
12.5	Placa de sinalizacao viaria octogonal (r1) l = 25 cm, com suporte de aço galvanizado d = 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto magro	UN	1,00	511,02	90,18	601,20	511,02	90,18	601,20
12.6	Placa de sinalização viaria circular d = 50 cm, com suporte de aco galvanizado d = 50 mm e altura = 3m inclusive base de concreto magro	UN	1,00	420,55	74,21	494,76	420,55	74,21	494,76
	Total do Sub item						**6.128,49**	**1.080,61**	**7.209,10**
	Total do ITEM						**150.651,53**	**43.940,19**	**194.591,72**
PREÇO TOTAL DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS R$									**150.651,53**
PREÇO TOTAL DA MÃO DE OBRA R$									**43.940,19**
PREÇO TOTAL DAS OBRAS R$									**194.591,72**

HERVAL D OESTE, SC 12 DE FEVEREIRO DE 2026.

ODIR LUIZ FANK:02020349922

Assinado de forma digital por ODIR LUIZ FANK:02020349922
Dados: 2026.02.12 15:16:42 -03'00'

VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
ODIR LUIZ FANK
CPF: 020.203.499-22
PROCURADOR

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2026.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2026.

OBJETO: **A presente licitação tem por objetivo a Contratação de Empresa Especializada para Execução de Repavimentação Asfáltico (Parte 01 - 376,41m²) e Pavimentação em Concreto (Parte 02 - 343,18m²), da Rua Senhor Bom Jesus – Localizada no Bairro São Jorge, perfazendo área total a ser executada de 719,59 m², contemplando Drenagem Pluvial, Sinalização Viária Vertical e Horizontal e Meio Fio, incluindo o fornecimento de Material e Mão de Obra**

Modalidade: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

PLANILHA **CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

Proponente: Viga Pavimentação e Obras Ltda - CNPJ: 09.223.659/0001-81

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R$	PARCELAS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS
1	**SERVIÇOS INICIAIS E EVENTUAIS**		**% PERÍODO**	**100,00%**		
2	**SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA**		% PERÍODO	**100,00%**		
3	**DEMOLIÇÕES, RECOMPOSIÇÕES E REMOÇÕES**		**% PERÍODO**	**100,00%**		
4	**ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA**		% PERÍODO	**100,00%**		
5	**DRENAGEM**		**% PERÍODO**	**50,00%**	**50,00%**	
6	**REATERROS**		% PERÍODO	**50,00%**	**50,00%**	
7	**BASE E SUB-BASE**		**% PERÍODO**		**50,00%**	**50,00%**
8	**PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO**		% PERÍODO		**50,00%**	**50,00%**
9	**PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO**		**% PERÍODO**		**50,00%**	**50,00%**
10	**MEIO-FIO**		% PERÍODO			**100,00%**
11	**ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO E CONCRETO**		**% PERÍODO**		**50,00%**	**50,00%**
12	**SINALIZAÇÃO VIARIA**		% PERÍODO			**100,00%**
TOTAL		194.591,72			0,00	0,00
Período			%	17,55%	44,75%	37,70%
			Repasse			
			Contrapartida	34.150,85	87.079,79	73.361,08
			OUTROS			
			Investimento	34.150,85	87.079,79	73.361,08
ACUMULADO			%	17,55%	62,30%	100,00%
			Repasse			
			Contrapartida	34.150,85	121.230,64	194.591,72
			OUTROS			
			Investimento	34.150,85	121.230,64	194.591,72

HERVAL D OESTE, SC 12 DE FEVEREIRO DE 2026.

ODIR LUIZ FANK:02020349922

Assinado de forma digital por ODIR LUIZ FANK:02020349922
Dados: 2026.02.12 15:15:23 -03'00'

VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA

ODIR LUIZ FANK
CPF: 020.203.499-22
PROCURADOR

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2026.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2026.

DEMONSTRATIVO BDI PADRÃO

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS

OBJETO: A presente licitação tem por objetivo a Contratação de Empresa Especializada para Execução de Repavimentação Asfáltico (Parte 01 - 376,41m²) e Pavimentação em Concreto (Parte 02 - 343,18m²), da Rua Senhor Bom Jesus – Localizada no Bairro São Jorge, perfazendo área total a ser executada de 719,59 m², contemplando Drenagem Pluvial, Sinalização Viária Vertical e Horizontal e Meio Fio, incluindo o fornecimento de Material e Mão de Obra

Modalidade: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

RAZÃO SOCIAL: VIGA PAVIMENTAÇAO E OBRAS LTDA
CNPJ: 09.223.659/0001-81
ENDEREÇO: ROD. BR 282, KM 382, S/N – LINHA PACÍFICO
MUNICÍPIO/UF: HERVAL DO OESTE – SC CEP: 89610-000
TELEFONE: 49 3522-6507
E-MAIL: licitacao@vigaobras.com.br

BDI 1 - ITENS	SIGLAS	% ADOTADO	1° Quartil	3° Quartil
Administração Central	AC	4,01%	3,80%	4,67%
Seguro e garantia	SG	0,40%	0,32%	0,74%
Risco	R	0,56%	0,50%	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,11%	1,02%	1,21%
Lucro	L	7,30%	6,64%	8,69%
Tributos	I	6,65%	5,65%	10,65%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	**BDI PAD**	**22,00%**		

BDI calculado pela expressão:

$$BDI=\{[1+AC/100+S/100+R/100+G/100) \times (1+DF/100) \times (1+L/100) / (1-I/100)]-1\} \times 100$$

HERVAL D OESTE, SC 12 de FEVEREIRO de 2026.

ODIR LUIZ FANK:02020349922

Assinado de forma digital por ODIR LUIZ FANK:02020349922
Dados: 2026.02.12 15:14:47 -03'00'

VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
ODIR LUIZ FANK
CPF: 020.203.499-22
PROCURADOR