PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2026

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2026

CARTA PROPOSTA

HERVAL D´OESTE, SC 16 de fevereiro de 2026

recepcao@vigaobras.com.br
www.vigaobras.com.br

Administração Central | +55 49 3522-6507
Rua Santos Dumont - 1090, Herval D' Oeste - SC, 89610-000

Área Industrial | +55 49 3554-2162
Rodovia BR 282 - Km 382, Herval D' Oeste - SC, 89610-000

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2026

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2026

DOCUMENTO DE PROPOSTA

OBJETO:

Contratação de Empresa Especializada para Execução de Pavimentação Asfáltica (Revitalização), da Rua Nereu Ramos – Localizada no Bairro Central, perfazendo área total a ser executada de 2.576,00 m², contemplando Drenagem Pluvial, Sinalização Viária Vertical e Horizontal, Meio Fio e Passeios, incluindo o fornecimento de Material e Mão de Obra.

DADOS DA EMPRESA:
RAZÃO SOCIAL: VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
CNPJ: 09.223.659/0001-81
ENDEREÇO: ROD. BR 282, KM 382, S/N – LINHA PACÍFICO
MUNICÍPIO/UF: HERVAL DO OESTE – SC CEP: 89610-000
TELEFONE: 49 3522-6507
E-MAIL: licitacao@vigaobras.com.br ou odir@vigaobras.com.br

DADOS BANCÁRIOS
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 0137-6 (JOAÇABA)
CONTA CORRENTE: 19.444-1

VALOR GLOBAL DA OBRA R$ 612.249,09 (Seiscentos e doze mil, duzentos e quarenta e nove reais e nove centavos) sendo:

Valor material e meio mecânico R$ 506.277,39 (Quinhentos e seis mil, duzentos e setenta e sete reais e trinta e nove centavos) 82,69 %

Valor Mão de Obra R$ 105.971,70 (Cento e cinco mil, novecentos e setenta e um reais e setenta centavos) 17,31%

A empresa acima descrita, DECLARA que:

1. No valor proposto já estão incluídos o BDI e todos os custos de eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, encargos sociais, taxas, seguros, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, assim como os relativos a uniformes, crachás e EPI's, diárias, hospedagem, alimentação, mobilização e quaisquer outros que incidam sobre a contratação ou decorrentes da mesma.

2. Que o prazo de validade da presente proposta é de 60 (noventa) dias.
3. Que o prazo de execução do objeto licitado será de acordo com o estabelecido no Edital desta licitação, a contar do recebimento da Ordem de Serviço.
4. A proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaramos ainda:

1. Que esta empresa tem pleno conhecimento do Projeto, Memorial Descritivo, das condições e locais para o cumprimento das obrigações do objeto da licitação, e que concorda plenamente com os mesmos.

2. Atestamos a garantia da obra por eventuais patologias construtivas decorrentes do emprego de materiais não especificados e/ou de mão de obra desqualificada, pelo prazo de 05 (cinco) anos contados do término da obra.

HERVAL D´OESTE, SC 16 de fevereiro de 2026

ODIR LUIZ FANK:02020349922

Assinado de forma digital por ODIR LUIZ FANK:02020349922
Dados: 2026.02.16 15:17:48 -03'00'

VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
ODIR LUIZ FANK
CPF: 020.203.499-22
PROCURADOR

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2026.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2026.

OBJETO: **A presente licitação tem por objetivo a Contratação de Empresa Especializada para Execução de Pavimentação Asfáltica (Revitalização), da Rua Nereu Ramos – Localizada no Bairro Central, perfazendo área total a ser executada de 2.576,00 m², contemplando Drenagem Pluvial, Sinalização Viária Vertical e Horizontal, Meio Fio e Passeios, incluindo o fornecimento de Material e Mão de Obra**

Modalidade: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

Proponente: Viga Pavimentação e Obras Ltda - CNPJ: 09.223.659/0001-81

PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTI-DADE	PREÇO UNIT. MAT. E EQUIP. (R$)	PREÇO UNIT. MÃO-DE-OBRA (R$)	PREÇO UNIT. MAT. EQUIP. M.O. (R$)	PREÇO TOTAL MAT E EQUIP (R$)	PREÇO TOTAL MÃO-DE-OBRA (R$)	PREÇO TOTAL MAT. EQUIP. M.O. (R$)
1	**PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA DA RUA RAMUNDO MENDES**								
1	**SERVIÇOS INICIAIS E EVENTUAIS**								
1.1	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps	M2	4,50	242,82	242,82	485,64	1.092,69	1.092,69	2.185,38
1.2	Serviços topográficos para pavimentação (locação do greide e nivelamento), inclusive acompanhamento e nota de serviços	M2	2.576,00	0,25	0,26	0,51	644,00	669,76	1.313,76
1.3	Ensaios da camada de revestimento, incluindo extração de corpos de prova (rotarex) para ensaios de reconstituição de traço, densidade máxima medida, extração de betume, densidade aparente, rompimento (espessura de camada de revestimento, enquadramento de faixa, grau de compactação, volume de vazios, resistência a tração da camada de revestimento)	M	170,80	3,99	3,99	7,98	681,49	681,49	1.362,98
1.4	As built para projeto de pavimentação, incluindo topografia, memoriais de cálculo, volumes e apresentação - faixa b (área total da obra = entre 2500 e 5000 m²)	M2	2.576,00	0,40	0,40	0,80	1.030,40	1.030,40	2.060,80
1.5	Remoção de paralelepípedos/paver	m²	123,55	2,31	2,31	4,62	285,40	285,40	570,80
1.6	Demolição de estruturas em concreto armado, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. af_09/2023	M3	7,79	102,64	102,65	205,29	799,57	799,64	1.599,21
1.7	Fresagem contínua de revestimento asfáltico - espessura de 5 cm	m³	53,28	36,16	36,16	72,32	1.926,60	1.926,60	3.853,20
1.8	Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. af_09/2023	M2	12,65	13,39	13,39	26,78	169,38	169,38	338,76
1.9	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020	M3	22,04	5,04	5,05	10,09	111,08	111,30	222,38

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTI-DADE	PREÇO UNIT. MAT. E EQUIP. (R$)	PREÇO UNIT. MÃO-DE-OBRA (R$)	PREÇO UNIT. MAT. EQUIP. M.O. (R$)	PREÇO TOTAL MAT E EQUIP (R$)	PREÇO TOTAL MÃO-DE-OBRA (R$)	PREÇO TOTAL MAT. EQUIP. M.O. (R$)
1.10	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em revestimento primário (unidade: m3xkm). af_07/2020	M3XK M	44,08	1,48	1,48	2,96	65,24	65,24	130,48
1.11	Levantamento de poços de visita	un	2,00	299,69	299,70	599,39	599,38	599,40	1.198,78
	Total do Sub item						**7.405,23**	**7.431,30**	**14.836,53**
2	**SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA**								
2.1	Sinalização com tela plastica tipo tapume fixada em cone plástico, incluindo cone	M	34,16	7,32	7,33	14,65	250,05	250,39	500,44
	Total do Sub item						**250,05**	**250,39**	**500,44**
3	**ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA**								
3.1	Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1a categoria com trator de esteiras (100hp/lâmina: 2,19m3). af_07/2020	M3	699,77	8,49	8,49	16,98	5.941,05	5.941,05	11.882,10
3.2	Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. menor que 1,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. af_02/2021	M3	81,29	6,13	6,13	12,26	498,31	498,31	996,62
3.3	Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019	M3	47,45	6,87	6,88	13,75	325,98	326,46	652,44
3.4	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020	M3	781,06	3,91	3,92	7,83	3.053,94	3.061,76	6.115,70
3.5	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em revestimento primário (unidade: m3xkm). af_07/2020	M3XK M	1562,12	1,48	1,48	2,96	2.311,94	2.311,94	4.623,88
3.6	Desmonte de material de 3ª categoria (blocos de rochas ou matacos), em vala, com martelete pneumático manual - exclusive retirada, carga e transporte. af_03/2021	M3	2,44	95,56	95,56	191,12	233,17	233,17	466,34
3.7	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020	M3	2,44	3,91	3,92	7,83	9,54	9,56	19,10
3.8	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em revestimento primário (unidade: m3xkm). af_07/2020	M3XK M	2,44	1,48	1,48	2,96	3,61	3,61	7,22
3.9	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019	M2	1.510,48	1,58	1,59	3,17	2.386,56	2.401,66	4.788,22

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTI-DADE	PREÇO UNIT. MAT. E EQUIP. (R$)	PREÇO UNIT. MÃO-DE-OBRA (R$)	PREÇO UNIT. MAT. EQUIP. M.O. (R$)	PREÇO TOTAL MAT E EQUIP (R$)	PREÇO TOTAL MÃO-DE-OBRA (R$)	PREÇO TOTAL MAT. EQUIP. M.O. (R$)
	Total do Sub item						**14.764,10**	**14.787,52**	**29.551,62**
4	**DRENAGEM**								
4.1	Boca de lobo em concreto armado, grade metálica 0,70m x 1,00m (bl 01)	UN	14,00	1.332,95	1.332,95	2.665,90	18.661,30	18.661,30	37.322,60
4.2	Caixa cega em concreto armado, inclusive tampa (cc 01)	UN	4,00	675,84	675,84	1.351,68	2.703,36	2.703,36	5.406,72
4.3	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_03/2024	M	97,00	102,81	102,81	205,62	9.972,57	9.972,57	19.945,14
	Total do Sub item						**31.337,23**	**31.337,23**	**62.674,46**
5	**REATERRO**								
5.1	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	M3	50,01	99,19	17,50	116,69	4.960,49	875,18	5.835,67
5.2	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020	M3	50,01	6,66	1,17	7,83	333,07	58,51	391,58
5.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	M3XK M	560,61	2,31	0,41	2,72	1.295,01	229,85	1.524,86
5.4	Reaterro mecanizado de vala com minicarregadeira, com placa vibratória. af_08/2023	M3	50,01	22,86	4,03	26,89	1.143,23	201,54	1.344,77
	Total do Sub item						**7.731,80**	**1.365,08**	**9.096,88**
6	**BASE E SUB-BASE**								
6.1	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	M3	45,31	105,02	11,67	116,69	4.758,46	528,77	5.287,23
6.2	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de pedra rachão - exclusive carga e transporte. af_11/2019	M3	305,12	124,67	13,85	138,52	38.039,31	4.225,91	42.265,22
6.3	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples - exclusive carga e transporte. af_11/2019	M3	228,59	181,69	20,19	201,88	41.532,52	4.615,23	46.147,75
6.4	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020	M3	579,02	7,05	0,78	7,83	4.082,09	451,64	4.533,73

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTI-DADE	PREÇO UNIT. MAT. E EQUIP. (R$)	PREÇO UNIT. MÃO-DE-OBRA (R$)	PREÇO UNIT. MAT. EQUIP. M.O. (R$)	PREÇO TOTAL MAT E EQUIP (R$)	PREÇO TOTAL MÃO-DE-OBRA (R$)	PREÇO TOTAL MAT. EQUIP. M.O. (R$)
6.5	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	M3XK M	6.490,81	2,45	0,27	2,72	15.902,48	1.752,52	17.655,00
	Total do Sub item						**104.314,86**	**11.574,07**	**115.888,93**
7	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**								
7.1	Execução de imprimação com asfalto diluído cm-30	M2	1.523,95	8,02	0,89	8,91	12.222,08	1.356,32	13.578,40
7.2	Pintura de ligação com emulsão rr-2c	m2	2.612,03	2,11	0,24	2,35	5.511,38	626,89	6.138,27
7.3	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	TXKM	46,36	1,84	0,20	2,04	85,30	9,27	94,57
7.4	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	M3	131,22	1.675,18	186,13	1.861,31	219.817,12	24.423,98	244.241,10
7.5	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 10 m³ (unidade: m3). af_07/2020	M3	131,22	9,03	1,00	10,03	1.184,92	131,22	1.316,14
7.6	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	M3XK M	1.470,98	2,45	0,27	2,72	3.603,90	397,16	4.001,06
	Total do Sub item						**242.424,70**	**26.944,84**	**269.369,54**
8	**MEIO-FIO**								
8.1	Meio-fio de concreto - mfc 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado, exclusive escavação - areia e brita comerciais	M	188,35	24,57	2,73	27,30	4.627,76	514,20	5.141,96
8.2	Meio-fio de concreto - mfc 05 moldado no local com extrusora e concreto usinado, exclusive escavação - areia e brita comerciais	M	235,80	19,55	2,17	21,72	4.609,89	511,69	5.121,58
	Total do Sub item						**9.237,65**	**1.025,89**	**10.263,54**
9	**SINALIZAÇÃO**								
9.1	Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro - linha contínua amarela	M	339,35	6,09	1,07	7,16	2.066,64	363,10	2.429,74
9.2	Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro - linha contínua branca	M	1752,58	6,09	1,07	7,16	10.673,21	1.875,26	12.548,47
9.3	Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro - linha seccionada branca	M	20,18	6,09	1,07	7,16	122,90	21,59	144,49
9.4	Pintura de faixa de pedestre, zebrada, retenção ou inscrições tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, e = 30 cm, aplicação manual. af_05/2021	M2	37,88	28,38	5,01	33,39	1.075,03	189,78	1.264,81

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTI-DADE	PREÇO UNIT. MAT. E EQUIP. (R$)	PREÇO UNIT. MÃO-DE-OBRA (R$)	PREÇO UNIT. MAT. EQUIP. M.O. (R$)	PREÇO TOTAL MAT E EQUIP (R$)	PREÇO TOTAL MÃO-DE-OBRA (R$)	PREÇO TOTAL MAT. EQUIP. M.O. (R$)
9.5	Placa de sinalização viaria circular d = 50 cm, com suporte de aco galvanizado d = 50 mm e altura = 3m inclusive base de concreto magro	UN	8,00	399,51	70,50	470,01	3.196,08	564,00	3.760,08
9.6	Placa de sinalização viária triangular (r2) l = 75 cm, com suporte de aco galvanizado d = 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto magro	UN	3,00	436,43	77,02	513,45	1.309,29	231,06	1.540,35
9.7	Placa de sinalizacao viaria retangular 40 cm x 80 cm, com suporte de aco galvanizado d = 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto magro	UN	4,00	500,28	88,29	588,57	2.001,12	353,16	2.354,28
9.8	Placa de sinalizacao viaria octogonal (r1) l = 25 cm, com suporte de aço galvanizado d = 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto magro	UN	1,00	485,46	85,67	571,13	485,46	85,67	571,13
9.9	Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo i - fornecimento e colocação - amarela	un	12,00	35,46	6,26	41,72	425,52	75,12	500,64
	Total do Sub item						**21.355,25**	**3.758,74**	**25.113,99**
10	**PASSEIOS**								
10.1	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, para obras de construção de pavimentos. af_09/2024	M2	399,65	2,85	0,32	3,17	1.139,00	127,89	1.266,89
10.2	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	M3	23,98	105,02	11,67	116,69	2.518,38	279,85	2.798,23
10.3	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020	M3	23,98	8,71	0,97	9,68	208,87	23,26	232,13
10.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	M3XK M	268,82	2,45	0,27	2,72	658,61	72,58	731,19
10.5	Execução de passeio com concreto usinado 30 mpa, 8 cm, acabamento desempenado, inclusive juntas de diltação e cura quimica	M2	399,65	79,35	8,82	88,17	31.712,23	3.524,91	35.237,14
10.6	Piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre argamassa. af_03/2024	M2	57,00	138,43	15,38	153,81	7.890,51	876,66	8.767,17
10.7	Guarda-corpo com altura de 1,10m, barras verticais a cada 11cm, atendendo as normas de acessibilidade e bombeiro, em aço inox dn 40mm, incluso execução e fixação	M	10,00	776,02	86,22	862,24	7.760,20	862,20	8.622,40
10.8	Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação	m	32,20	286,58	31,84	318,42	9.227,88	1.025,25	10.253,13
10.9	Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação	m	12,00	286,58	31,84	318,42	3.438,96	382,08	3.821,04

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTI-DADE	PREÇO UNIT. MAT. E EQUIP. (R$)	PREÇO UNIT. MÃO-DE-OBRA (R$)	PREÇO UNIT. MAT. EQUIP. M.O. (R$)	PREÇO TOTAL MAT E EQUIP (R$)	PREÇO TOTAL MÃO-DE-OBRA (R$)	PREÇO TOTAL MAT. EQUIP. M.O. (R$)
10.10	Plantio de grama esmeralda ou são carlos ou curitibana, em placas. af_07/2024	M2	138,00	15,06	1,67	16,73	2.078,28	230,46	2.308,74
10.11	Viga de baldrame para guia 0,2x0,50cm, em concreto armado fck 25mpa, moldado in loco	M	5,00	164,72	18,30	183,02	823,60	91,50	915,10
	Total do Sub item						**67.456,52**	**7.496,64**	**74.953,16**
	Total do ITEM						**506.277,39**	**105.971,70**	**612.249,09**
PREÇO TOTAL DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS R$									**506.277,39**
PREÇO TOTAL DA MÃO DE OBRA R$									**105.971,70**
PREÇO TOTAL DAS OBRAS R$									**612.249,09**

HERVAL D OESTE, SC 16 DE FEVEREIRO DE 2026.

ODIR LUIZ FANK:02020349922

Assinado de forma digital por ODIR LUIZ FANK:02020349922
Dados: 2026.02.16 15:19:21 -03'00'

VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA

ODIR LUIZ FANK

CPF: 020.203.499-22

PROCURADOR

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2026.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2026.

OBJETO:

A presente licitação tem por objetivo a Contratação de Empresa Especializada para Execução de Pavimentação Asfáltica (Revitalização), da Rua Nereu Ramos – Localizada no Bairro Central, perfazendo área total a ser executada de 2.576,00 m², contemplando Drenagem Pluvial, Sinalização Viária Vertical e Horizontal, Meio Fio e Passeios, incluindo o fornecimento de Material e Mão de Obra

Modalidade: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

PLANILHA **CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

Proponente: Viga Pavimentação e Obras Ltda - CNPJ: 09.223.659/0001-81

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R$	PARCELAS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS
1	**SERVIÇOS INICIAIS E EVENTUAIS**		**% PERÍODO**	**80,00%**		**20,00%**
2	**SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA**		% PERÍODO	**50,00%**	**50,00%**	
3	**ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA**		**% PERÍODO**	**50,00%**	**50,00%**	
4	**DRENAGEM**		% PERÍODO		**80,00%**	**20,00%**
5	**REATERRO**		**% PERÍODO**		**80,00%**	**20,00%**
6	**BASE E SUB-BASE**		% PERÍODO		**100,00%**	
7	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**		**% PERÍODO**		**100,00%**	
8	**MEIO-FIO**		% PERÍODO			**100,00%**
9	**SINALIZAÇÃO**		**% PERÍODO**			**100,00%**
10	**PASSEIOS**		% PERÍODO			**100,00%**
TOTAL		612.249,09			0,00	0,00
Período			%	4,40%	74,75%	20,85%
			Repasse			
			Contrapartida	26.938,96	457.656,19	127.653,94
			OUTROS			
			Investimento	26.938,96	457.656,19	127.653,94
ACUMULADO			%	17,55%	79,15%	100,00%
			Repasse			
			Contrapartida	107.449,72	484.595,15	612.249,09
			OUTROS			
			Investimento	107.449,72	484.595,15	612.249,09

HERVAL D OESTE, SC 16 DE FEVEREIRO DE 2026.

ODIR LUIZ FANK:02020349922

Assinado de forma digital por ODIR LUIZ FANK:02020349922
Dados: 2026.02.16 15:18:35 -03'00'

VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
ODIR LUIZ FANK
CPF: 020.203.499-22
PROCURADOR

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2026.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2026.

DEMONSTRATIVO BDI PADRÃO

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS

OBJETO: A presente licitação tem por objetivo a Contratação de Empresa Especializada para Execução de Pavimentação Asfáltica (Revitalização), da Rua Nereu Ramos – Localizada no Bairro Central, perfazendo área total a ser executada de 2.576,00 m², contemplando Drenagem Pluvial, Sinalização Viária Vertical e Horizontal, Meio Fio e Passeios, incluindo o fornecimento de Material e Mão de Obra

Modalidade: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

RAZÃO SOCIAL: VIGA PAVIMENTAÇAO E OBRAS LTDA
CNPJ: 09.223.659/0001-81
ENDEREÇO: ROD. BR 282, KM 382, S/N – LINHA PACIFICO
MUNICÍPIO/UF: HERVAL DO OESTE – SC CEP: 89610-000
TELEFONE: 49 3522-6507
E-MAIL: licitacao@vigaobras.com.br

BDI 1 - ITENS	SIGLAS	% ADOTADO	1° Quartil	3° Quartil
Administração Central	AC	4,01%	3,80%	4,67%
Seguro e garantia	SG	0,40%	0,32%	0,74%
Risco	R	0,56%	0,50%	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,11%	1,02%	1,21%
Lucro	L	7,30%	6,64%	8,69%
Tributos	I	6,65%	5,65%	10,65%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	**BDI PAD**	**22,00%**		

BDI calculado pela expressão:

$$BDI=\{[1+AC/100+S/100+R/100+G/100) \times (1+DF/100) \times (1+L/100) / (1-I/100)]-1\} \times 100$$

HERVAL D OESTE, SC 16 de FEVEREIRO de 2026.

ODIR LUIZ FANK:02020349922

Assinado de forma digital por ODIR LUIZ FANK:02020349922
Dados: 2026.02.16 15:16:19 -03'00'

VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
ODIR LUIZ FANK
CPF: 020.203.499-22
PROCURADOR