Curva ABC da Obra

Obra: 8474-IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA RUA ESTEVÃO DACAZ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	U.M.	QTDE.	CUSTO / BDI	TOTAL R$	PESO %	ACUM. %	GRUPO
34479-SINAPI-09/2025	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	M3	33,43	867,60	29.003,87	50,43	50,43	A
96396-SINAPI-09/2025	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	27,24	237,45	6.468,14	11,25	61,68	A
AMMOC-0035-C-Composição Própria-09/2025	LANÇAMENTO, ACABAMENTO, ADENSAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO	M3	11,85	371,14	4.398,01	7,65	69,33	A
102512-SINAPI-09/2025	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	393,00	8,43	3.312,99	5,76	75,09	A
AMMOC-0010-C-Composição Própria-09/2025	LEVANTAMENTO DE POÇOS DE VISITA	un	4,00	704,98	2.819,92	4,90	79,99	A
103689-SINAPI-09/2025	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	571,19	2.570,36	4,47	84,46	B
AMMOC-0013-C-Composição Própria-09/2025	CURA QUÍMICA PARA PAVIMENTO DE CONCRETO - APLICAÇÃO MANUAL COM BORRIFADOR DE BAIXA PRESSÃO	m2	272,37	7,84	2.135,38	3,71	88,17	B
7156-SINAPI-09/2025	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	44,15	29,60	1.306,84	2,27	90,45	B
95875-SINAPI-09/2025	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	341,78	3,21	1.097,12	1,91	92,35	B
100576-SINAPI-09/2025	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	272,37	3,73	1.015,94	1,77	94,12	B
96536-SINAPI-09/2025	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	10,46	93,10	973,83	1,69	95,81	C
97113-SINAPI-09/2025	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	272,37	3,42	931,51	1,62	97,43	C
2003947-SICRO-07/2025	Meio-fio de concreto - MFC 05 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais	m	16,30	26,64	434,23	0,76	98,19	C
100978-SINAPI-09/2025	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	27,24	9,21	250,88	0,44	98,62	C
AMMOC-0510-C-Composição Própria-09/2025	As Built para projeto de pavimentação, incluindo topografia, memoriais de cálculo, volumes e apresentação - Faixa C (Área Total da Obra = Acima de 5000 m²)	M2	272,37	0,63	171,59	0,30	98,92	C

Obra: 8474-IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA RUA ESTEVÃO DACAZ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	U.M.	QTDE.	CUSTO / BDI	TOTAL R$	PESO %	ACUM. %	GRUPO
AMMOC-0281-C-Composição Própria-09/2025	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO DO GREIDE E NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVIÇOS	M2	272,37	0,61	166,15	0,29	99,21	C
97120-SINAPI-09/2025	BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	KG	11,85	11,19	132,60	0,23	99,44	C
97114-SINAPI-09/2025	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M	229,85	0,56	128,72	0,22	99,67	C
AMMOC-0034-C-Composição Própria-09/2025	SINALIZAÇÃO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE	M	6,54	17,24	112,75	0,20	99,86	C
97629-SINAPI-09/2025	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,64	112,46	71,97	0,13	99,99	C
100982-SINAPI-09/2025	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	0,64	11,87	7,60	0,01	100,00	C

Grupo	Valor R$	Peso %	Qtde. de Itens	% Itens x Orç.
A	46.002,93	79,99	5,00	23,80
B	8.125,64	14,13	5,00	23,80
C	3.381,83	5,88	11,00	52,38
Total Geral R$:	57.510,40	100,00	21	

