VOLUME TERRAPLENAGEM - RUA IVONEI ROQUE FIORENTIN							
ESTACA	ÁREA DE CORTE (m²)	VOLUME CORTE (m³)	VOLUME CORTE ACUMULADO (m³)	ÁREA ATERRO (m²)	VOLUME ATERRO (m³)	VOLUME ATERRO ACUMULADO (m³)	VOLUME BOTA-FORA (m³)
0+029,806	0,010	0,000	0,000	0,160	0,000	0,000	0,000
0+040,000	0,010	0,150	0,150	0,090	1,470	1,470	-1,310
0+060,000	0,740	9,790	9,940	0,000	1,020	2,490	7,450
0+080,000	0,780	19,800	29,730	0,030	0,390	2,870	26,860
0+100,000	0,810	20,700	50,440	0,110	1,620	4,500	45,940
0+120,000	0,850	21,590	72,030	0,170	3,150	7,650	64,380
0+140,000	1,010	24,230	96,250	0,050	2,450	10,100	86,160
0+160,000	1,620	34,310	130,560	0,060	1,250	11,340	119,220
0+180,000	0,120	22,680	153,240	0,120	2,030	13,370	139,870
0+220,000	0,590	18,570	171,810	0,020	3,140	16,510	155,300
0+226,126	0,030	2,470	174,280	0,020	0,150	16,660	157,630
0+240,000	0,080	0,980	175,260	0,000	0,190	16,850	158,410
0+260,000	0,060	1,760	177,020	0,010	0,120	16,970	160,040
0+280,000	0,010	0,860	177,870	0,020	0,350	17,320	160,550
0+300,000	0,040	0,680	178,550	0,030	0,570	17,890	160,660
0+314,690	0,030	0,660	179,210	0,230	2,190	20,080	159,130
0+327,591	0,050	0,670	179,880	0,270	3,740	23,820	156,060
0+340,492	0,930	8,260	188,140	0,030	2,230	26,050	162,090
0+354,998	0,550	14,300	202,440	1,150	9,910	35,960	166,480
0+366,832	0,620	9,030	211,480	0,120	8,610	44,570	166,910
0+380,000	0,020	5,470	216,950	0,900	7,670	52,240	164,710
0+400,000	1,610	21,140	238,090	0,050	10,940	63,180	174,900
0+420,000	0,410	26,190	264,270	0,320	4,260	67,440	196,830
0+440,000	0,000	5,300	269,570	4,530	55,710	123,150	146,420
0+458,339	0,210	2,470	272,040	1,440	62,930	186,080	85,960
0+476,130	6,680	79,700	351,740	0,000	14,740	200,820	150,920