Data de referência	07-08-25	Encargos sociais	115.60 % (HORA) - 71.80 % (MÊS)

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Agente Promotor / Proponente: Município de Herval d'Oeste - SC

Empreendimento: PROJETO DE AMPLIAÇÃO EM HOSPITAL ACESSIBILIDADE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)

No. do Contrato: Contrato não vinculado! Programa: Programa não vinculado

Composição do Serviço

1.4 **Sem desoneração**

AMMOC-0313-C - 06/2025	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, TELHA EM FIBROCIMENTO, E PISO BRITADO 10CM, COM PONTO DE TOMADA E ILUMINAÇÃO	**M2**	**Qtde.**	**4,00**

4513-SINAPI-06/2025	CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	MT	2,00000000	5,37	10,74000000
6193-SINAPI-06/2025	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	MT	2,00000000	45,22	90,44000000
88262-SINAPI-06/2025	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,97940000	36,35	35,60119000
92543-SINAPI-06/2025	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	M.O	1,00000000	49,77	49,77000000
94210-SINAPI-06/2025	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	M.O	1,00000000	50,05	50,05000000
AMMOC-0311-C-Composição Própria-06/2025	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO RÍGIDO E CONEXOES DE SOBREPOR, CABO, RASGO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	M.O	0,06666667	210,93	14,06200070
AMMOC-0312-C-Composição Própria-06/2025	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO COM ALETAS PLASTICAS, PARA 2 LÂMPADAS, INCLUSO LÂMPADAS LED 18/20W E INSTALAÇÃO	UN	M.O	0,06666667	122,47	8,16466707
98443-SINAPI-06/2025	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024	M2	M.O	2,24000000	80,92	181,26080000
100322-SINAPI-06/2025	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	M.O	0,16000000	198,00	31,68000000
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R$:	471,77

3.1.4.1 **Sem desoneração**

AMMOC-0437-C - 06/2025	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE DE PROJETO (ENCHIMENTO+CAPA DE 5CM)	**M2**	**Qtde.**	**34,00**

103674-SINAPI-06/2025	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	M.O	0,05500000	794,32	43,68760000
92767-SINAPI-06/2025	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	M.O	0,99100000	16,67	16,51997000
92273-SINAPI-06/2025	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	M	M.O	0,97000000	15,43	14,96710000
88316-SINAPI-06/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,35400000	24,73	8,75442000
88262-SINAPI-06/2025	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,50100000	36,35	18,21135000
40304-SINAPI-06/2025	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	MT	0,04000000	21,59	0,86360000
10567-SINAPI-06/2025	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	MT	1,87000000	8,63	16,13810000
3736-SINAPI-06/2025	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,00 M (SEM COLOCACAO)	M2	MT	1,00000000	54,00	54,00000000
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R$:	173,14

3.4.2 **Sem desoneração**

AMMOC-0470-C - 06/2025	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO) EM PVC INCLUSO INSTALAÇÃO E CONEXÕES	**M**			**Qtde.**	**45,40**
Referência	Descrição dos Serviços	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total
5066-SINAPI-06/2025	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	KG	MT	0,00340000	23,05	0,07837000
36250-SINAPI-06/2025	RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M	M	MT	1,15800000	4,32	5,00256000
88316-SINAPI-06/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,02346000	24,73	0,58016580
88309-SINAPI-06/2025	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,07038000	35,59	2,50482420

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe	TOTAL R$:	8,17

3.7.3 **Sem desoneração**

AMMOC-0409-C - 06/2025	PINTURA COM TINTA EPOXI EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, INCLUSO EMASSAMENTO, SELADOR E PINTURA	**M2**			**Qtde.**	**67,95**
Referência	Descrição dos Serviços	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total
3767-SINAPI-06/2025	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	MT	0,50000000	1,45	0,72500000
4049-SINAPI-06/2025	MASSA EPOXI BICOMPONENTE (MASSA + CATALISADOR)	L	MT	0,27000000	86,30	23,30100000
7304-SINAPI-06/2025	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	L	MT	0,32200000	79,94	25,74068000
44072-SINAPI-06/2025	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	L	MT	0,08330000	120,37	10,02682100
88310-SINAPI-06/2025	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,64700000	34,85	22,54795000
88316-SINAPI-06/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,18300000	24,73	4,52559000
5330-SINAPI-06/2025	DILUENTE EPOXI	L	MT	0,06400000	50,14	3,20896000
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: 86,58					TOTAL R$:	86,58
Justificativa para fórmula aplicada: Tinta calculada baseada no código SINAPI pintura epóxi para piso, Massa epóxi conforme rendimento Wandepoxy Massa Coral (2,7l rende 10m2). Pintor e servente, soma de coeficientes de emassamento, selador e tinta de pintura de paredes						

3.9.4 **Sem desoneração**

AMMOC-0404-C - 06/2025	LAQUEAMENTO DE PORTAS DE MADEIRA (PINTURA COM RESINA LACA) - SÓ SERÃO ACEITAS PORTAS LAQUEADAS DE FÁBRICA - NÃO DEVEM SER PINTADAS IN LOCO	**M2**			**Qtde.**	**7,56**
3767-SINAPI-06/2025	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	MT	0,60000000	1,45	0,87000000
5318-SINAPI-06/2025	DILUENTE AGUARRAS	L	MT	0,02760000	22,00	0,60720000
43653-SINAPI-06/2025	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA	L	MT	0,15780000	42,30	6,67494000
7311-SINAPI-06/2025	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	L	MT	0,26490000	40,02	10,60129800
40205-DEINFRA-01/2021	Pintura Eletrostática	M2	M.O	1,12000000	35,50	39,76000000
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R$:	58,51

3.10.11 **Sem desoneração**

AMMOC-0490-C - 06/2025	TOMADA DE SOBREPOR (2 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	**UN**			**Qtde.**	**22,00**
Referência	Descrição dos Serviços	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total
91946-SINAPI-06/2025	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	M.O	1,00000000	14,12	14,12000000
12147-SINAPI-06/2025	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO)	UN	MT	2,00000000	16,02	32,04000000
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R$:	46,16

3.10.12 **Sem desoneração**

AMMOC-0312-C - 06/2025	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO COM ALETAS PLASTICAS, PARA 2 LÂMPADAS, INCLUSO LÂMPADAS LED 18/20W E INSTALAÇÃO	**UN**			**Qtde.**	**10,00**
38784-SINAPI-06/2025	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS PLASTICAS, PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS)	UN	MT	1,00000000	66,92	66,92000000
39387-SINAPI-06/2025	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	UN	MT	2,00000000	9,30	18,60000000
88247-SINAPI-06/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,37270000	27,19	10,13371300
88264-SINAPI-06/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,61440000	43,64	26,81241600
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R$:	122,47

3.10.14 **Sem desoneração**

AMMOC-0489-C - 06/2025	PONTO DE ESPERA DE CLIMATIZADOR, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TUBULAÇÕES DE COBRE E E PVC, ATÉ 5 METROS - CLIMATIZADOR 18.000BTUS ATÉ 36.000BTUS	**UN**	**Qtde.**	**1,00**

90447-SINAPI-06/2025	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	M.O	3,00000000	12,03	36,09000000
90466-SINAPI-06/2025	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	M.O	3,00000000	18,32	54,96000000
91843-SINAPI-06/2025	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	M.O	5,00000000	7,58	37,90000000
91852-SINAPI-06/2025	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	M.O	0,50000000	11,24	5,62000000
91928-SINAPI-06/2025	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	M.O	5,00000000	7,76	38,80000000
39853-SINAPI-06/2025	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 5/8" (15 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	M	MT	5,00000000	12,50	62,50000000
39665-SINAPI-06/2025	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	M	MT	5,00000000	53,49	267,45000000
89865-SINAPI-06/2025	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	M.O	3,00000000	19,41	58,23000000
89866-SINAPI-06/2025	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	M.O	2,00000000	8,55	17,10000000
89868-SINAPI-06/2025	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	M.O	2,00000000	6,44	12,88000000
37457-SINAPI-06/2025	MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 3/8" X 1,5 MM	M	MT	4,00000000	2,41	9,64000000
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R$:	601,17

3.13.1 **Sem desoneração**

SCH-0483-C - 06/2025	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.	**UN**	**Qtde.**	**7,00**

90447-SINAPI-06/2025	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	M.O	0,88500000	12,03	10,64655000
90456-SINAPI-06/2025	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	UN	M.O	1,00000000	7,98	7,98000000
90466-SINAPI-06/2025	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	M.O	0,88500000	18,32	16,21320000
91845-SINAPI-06/2025	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	M.O	1,61400000	9,44	15,23616000
91855-SINAPI-06/2025	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	M.O	0,88500000	13,53	11,97405000
91926-SINAPI-06/2025	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	M.O	10,53100000	5,06	53,28686000
91940-SINAPI-06/2025	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	M.O	1,00000000	23,66	23,66000000
38076-SINAPI-06/2025	TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	UN	MT	1,00000000	20,41	20,41000000
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R$:	159,41

3.13.6 **Sem desoneração**

AMMOC-0488-C - 06/2025	CONJUNTO DE DUAS MANGUEIRA DE INCÊNDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO 15M CADA, ESGUICHO JATO REGULÁVEL 13MM E CHAVE DUPLA PARA CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	**UN**	**Qtde.**	**2,00**

20971-SINAPI-06/2025	CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO	UN	MT	1,00000000	11,42	11,42000000
37527-SINAPI-06/2025	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO	UN	MT	2,00000000	580,97	1.161,94000000
37555-SINAPI-06/2025	ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO	UN	MT	1,00000000	171,42	171,42000000
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R$:	1344,78

3.13.9 **Sem desoneração**

AMMOC-0487-C - 06/2025	LAUDOS PARA ENCAMINHAMENTO AO CORPO DE BOMBEIROS DE SANTA CATARINA, SEGUINDO NORMAS TÉCNICAS (PODENDO SER: ESTANQUEIDADE DO GÁS, ILUMINAÇÃO, SONORIDADE, ETC) INCLUSO ART EM VERSÃO DIGITAL CONFORME CBMSC	**UN**	**Qtde.**	**4,00**

2706-SINAPI-06/2025	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	H	MT	8,00000000	126,44	1.011,52000000
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R$:	1011,52

5.2.2.1 **Sem desoneração**

AMMOC-0486-C - 06/2025	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE SIMPLES RESISTENTE A ÁGUA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS	**M2**	**Qtde. 5,36**

37586-SINAPI-06/2025	PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)	CENTO	MT	0,05810000	52,12	3,02817200
39413-SINAPI-06/2025	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	M2	MT	1,05300000	21,52	22,66056000
39417-SINAPI-06/2025	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	M2	MT	1,05300000	28,39	29,89467000
39419-SINAPI-06/2025	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	MT	1,81870000	7,22	13,13101400
39422-SINAPI-06/2025	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	MT	5,79990000	8,19	47,50118100
39431-SINAPI-06/2025	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	MT	2,50270000	0,33	0,82589100
39432-SINAPI-06/2025	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	MT	1,58510000	2,98	4,72359800
39434-SINAPI-06/2025	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	KG	MT	1,03270000	3,73	3,85197100
39435-SINAPI-06/2025	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	UN	MT	20,00770000	0,13	2,60100100
39443-SINAPI-06/2025	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	MT	0,91490000	0,30	0,27447000
88278-SINAPI-06/2025	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,83560000	26,82	22,41079200
88316-SINAPI-06/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,20890000	24,73	5,16609700
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R$:	156,07

5.2.3.3 **Sem desoneração**

AMMOC-0409-C - 06/2025	PINTURA COM TINTA EPOXI EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, INCLUSO EMASSAMENTO, SELADOR E PINTURA	**M2**			**Qtde.**	**93,60**
Referência	Descrição dos Serviços	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total
3767-SINAPI-06/2025	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	MT	0,50000000	1,45	0,72500000
4049-SINAPI-06/2025	MASSA EPOXI BICOMPONENTE (MASSA + CATALISADOR)	L	MT	0,27000000	86,30	23,30100000
7304-SINAPI-06/2025	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	L	MT	0,32200000	79,94	25,74068000
44072-SINAPI-06/2025	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	L	MT	0,08330000	120,37	10,02682100
88310-SINAPI-06/2025	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,64700000	34,85	22,54795000
88316-SINAPI-06/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,18300000	24,73	4,52559000
5330-SINAPI-06/2025	DILUENTE EPOXI	L	MT	0,06400000	50,14	3,20896000
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: 86,58					TOTAL R$:	86,58
Justificativa para fórmula aplicada: Tinta calculada baseada no código SINAPI pintura epóxi para piso, Massa epóxi conforme rendimento Wandepoxy Massa Coral (2,7l rende 10m2). Pintor e servente, soma de coeficientes de emassamento, selador e tinta de pintura de paredes						

5.3.2 **Sem desoneração**

AMMOC-0404-C - 06/2025	LAQUEAMENTO DE PORTAS DE MADEIRA (PINTURA COM RESINA LACA) - SÓ SERÃO ACEITAS PORTAS LAQUEADAS DE FÁBRICA - NÃO DEVEM SER PINTADAS IN LOCO	**M2**	**Qtde. 3,78**

3767-SINAPI-06/2025	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	MT	0,60000000	1,45	0,87000000
5318-SINAPI-06/2025	DILUENTE AGUARRAS	L	MT	0,02760000	22,00	0,60720000
43653-SINAPI-06/2025	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA	L	MT	0,15780000	42,30	6,67494000
7311-SINAPI-06/2025	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	L	MT	0,26490000	40,02	10,60129800
40205-DEINFRA-01/2021	Pintura Eletrostática	M2	M.O	1,12000000	35,50	39,76000000
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R$:	58,51

10.6 **Sem desoneração**

AMMOC-0198-C - 06/2025	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA PASSEIO COM MEIO-FIO H =15 CM E LARGURA 2,00 M, DE PISO DE CONCRETO E = 5 CM, INCLUSIVE FAIXAS DE 40 CM DE PISO PODOTATIL DE CONCRETO ALERTA/DIRECIONAL E COLCHAO DE PO DE PEDRA E = 5 CM	**UN**	**Qtde. 1,00**

4741-SINAPI-06/2025	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	MT	0,59000000	105,71	62,36890000
94990-SINAPI-06/2025	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	M.O	0,48000000	890,08	427,23840000

34357-SINAPI-06/2025	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	MT	0,37440000	4,11	1,53878400
36178-SINAPI-06/2025	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL	UN	MT	10,72500000	12,59	135,02775000
37595-SINAPI-06/2025	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	MT	13,44720000	2,15	28,91148000
88256-SINAPI-06/2025	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	1,48200000	35,39	52,44798000
88316-SINAPI-06/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,53040000	24,73	13,11679200
95240-SINAPI-06/2025	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	M2	M.O	1,56000000	22,57	35,20920000
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R$:	755,86

Assinatura

ANA JULIA UNGERICHT DE CARVALHO: 06859574976

Assinado digitalmente por ANA JULIA UNGERICHT DE CARVALHO:06859574976
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC FCDL SC v5, OU=82899707000167, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=ANA JULIA UNGERICHT DE CARVALHO:06859574976
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Joaçaba/SC
Data: 2025-08-07 16:10:43
Foxit Reader Versão: 9.7.1

ANA JÚLIA UNGERICHT DE CARVALHO
Engenheiro(a) Civil
CREA 105295-8
ART: 9458291-1