PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2026

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2026

CARTA PROPOSTA

HERVAL D´OESTE, SC, 23 de março de 2026

recepcao@vigaobras.com.br
www.vigaobras.com.br

Administração Central | +55 49 3522-6507
Rua Santos Dumont - 1090, Herval D' Oeste - SC, 89610-000

Área Industrial | +55 49 3554-2162
Rodovia BR 282 - Km 382, Herval D' Oeste - SC, 89610-000

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2026

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2026

DOCUMENTO DE PROPOSTA

OBJETO:
Contratação de Empresa Especializada para Execução de Pavimentação Asfáltica em C.A.U.Q da Rua Baldoíno Bortolo Matevi e da Pavimentação em Concreto da Rua Álvaro Câmara – Bairro Centro, perfazendo área a ser pavimentada de 3.267,42 m², contemplando Drenagem Pluvial, Sinalização Viária Vertical e Horizontal e Meio Fio, incluindo o fornecimento de Material e Mão de Obra.

DADOS DA EMPRESA:
RAZÃO SOCIAL: VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
CNPJ: 09.223.659/0001-81
ENDEREÇO: ROD. BR 282, KM 382, S/N – LINHA PACÍFICO
MUNICÍPIO/UF: HERVAL DO OESTE – SC CEP: 89610-000
TELEFONE: 49 3522-6507
E-MAIL: licitacao@vigaobras.com.br ou odir@vigaobras.com.br

VALOR GLOBAL DA OBRA R$ 552.995,88 (Quinhentos e cinquenta e dois mil, novecentos e noventa e cinco reais e oitenta e oito centavos) sendo:

Valor material e meio mecânico R$ 472.349,12 (Quatrocentos e setenta e dois mil, trezentos e quarenta e nove reais e doze centavos) 85,42 %

Valor Mão de Obra R$ 80.646,76 (Oitenta mil, seiscentos e quarenta e seis reais e setenta e seis centavos) 14,58 %

A empresa acima descrita, DECLARA que:

1. No valor proposto já estão incluídos o BDI e todos os custos de eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, encargos sociais, taxas, seguros, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, assim como os relativos a uniformes, crachás e EPI's, diárias, hospedagem, alimentação, mobilização e quaisquer outros que incidam sobre a contratação ou decorrentes da mesma.

2. Que o prazo de validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias.

3. Que o prazo de execução do objeto licitado será de acordo com o estabelecido no Edital desta licitação, a contar do recebimento da Ordem de Serviço.

4. A proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaramos ainda:

1. Que esta empresa tem pleno conhecimento do Projeto, Memorial Descritivo, das condições e locais para o cumprimento das obrigações do objeto da licitação, e que concorda plenamente com os mesmos.

2. Atestamos a garantia da obra por eventuais patologias construtivas decorrentes do emprego de materiais não especificados e/ou de mão de obra desqualificada, pelo prazo de 05 (cinco) anos contados do término da obra.

HERVAL D´OESTE, SC 23 de março de 2026

ODIR LUIZ FANK:02020349922

Assinado de forma digital por ODIR LUIZ FANK:02020349922
Dados: 2026.03.23 15:27:02 -03'00'

VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
ODIR LUIZ FANK
CPF: 020.203.499-22
PROCURADOR

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2026

OBJETO: **A presente licitação tem por objetivo a Contratação de Empresa Especializada para Execução de Pavimentação Asfáltica em C.A.U.Q da Rua Baldoíno Bortolo Matevi e da Pavimentação em Concreto da Rua Álvaro Câmara – Bairro Centro, perfazendo área a ser pavimentada de 3.267,42 m², contemplando Drenagem Pluvial, Sinalização Viária Vertical e Horizontal e Meio Fio, incluindo o fornecimento de Material e Mão de Obra**

Modalidade: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

Proponente: Viga Pavimentação e Obras Ltda - CNPJ: 09.223.659/0001-81

PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTI-DADE	PREÇO UNIT. MAT. E EQUIP. (R$)	PREÇO UNIT. MÃO-DE-OBRA (R$)	PREÇO UNIT. MAT. EQUIP. M.O. (R$)	PREÇO TOTAL MAT E EQUIP (R$)	PREÇO TOTAL MÃO-DE-OBRA (R$)	PREÇO TOTAL MAT. EQUIP. M.O. (R$)
1	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA BALDOINO BORTOLO MATEVI**								
1.1	**SERVIÇOS INICIAIS E EVENTUAIS**								
1.1.1	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps	M2	4,50	271,71	271,71	543,42	1.222,70	1.222,70	2.445,40
1.1.2	Serviços topográficos para pavimentação (locação do greide e nivelamento), inclusive acompanhamento e nota de serviços	M2	2423,53	0,29	0,30	0,59	702,82	727,06	1.429,88
1.1.3	As built para projeto de pavimentação, incluindo topografia, memoriais de cálculo, volumes e apresentação - faixa c (área total da obra = acima de 5000 m²)	M2	2423,53	0,31	0,31	0,62	751,29	751,29	1.502,58
1.1.4	Ensaios da camada de revestimento, incluindo extração de corpos de prova (rotarex) para ensaios de reconstituição de traço, densidade máxima medida, extração de betume, densidade aparente, rompimento (espessura de camada de revestimento, enquadramento de faixa, grau de compactação, volume de vazios, resistência a tração da camada de revestimento)	M	341,58	4,42	4,43	8,85	1.509,78	1.513,20	3.022,98
	Total do Sub item						**4.186,59**	**4.214,25**	**8.400,84**
1.2	**SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA**								
1.2.1	Sinalização com tela plastica tipo tapume fixada em cone plástico, incluindo cone	M	51,24	8,21	8,21	16,42	420,68	420,68	841,36
	Total do Sub item						**420,68**	**420,68**	**841,36**
1.3	**DEMOLIÇÕES, RECOMPOSIÇÕES E REMOÇÕES**								
1.3.1	Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. af_09/2023	M2	10,00	15,52	15,52	31,04	155,20	155,20	310,40

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTI-DADE	PREÇO UNIT. MAT. E EQUIP. (R$)	PREÇO UNIT. MÃO-DE-OBRA (R$)	PREÇO UNIT. MAT. EQUIP. M.O. (R$)	PREÇO TOTAL MAT E EQUIP (R$)	PREÇO TOTAL MÃO-DE-OBRA (R$)	PREÇO TOTAL MAT. EQUIP. M.O. (R$)
1.3.2	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020	M3	1,20	5,71	5,72	11,43	6,85	6,86	13,71
1.3.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	M3XK M	2,40	1,52	1,52	3,04	3,65	3,65	7,30
	Total do Sub item						**165,70**	**165,71**	**331,41**
1.4	**DRENAGEM**								
1.4.1	Boca de lobo em concreto armado, grelha metálica 0,70m x 1,00m (bl 01)	UN	11,00	1.517,23	1.517,24	3.034,47	16.689,53	16.689,64	33.379,17
1.4.2	Levantamento de poços de visita	UN	7,00	348,87	348,88	697,75	2.442,09	2.442,16	4.884,25
	Total do Sub item						**19.131,62**	**19.131,80**	**38.263,42**
1.5	**BASE E SUB-BASE**								
1.5.1	Construção de base e sub-base para pavimentação de brita graduada simples, com espessura de 15 cm - exclusive carga e transporte. af_09/2024	M3	6,93	203,72	22,64	226,36	1.411,78	156,90	1.568,68
1.5.2	Construção de base e sub-base para pavimentação de rachão, com espessura de 30 cm - exclusive carga e transporte. af_09/2024	M3	10,40	142,15	15,79	157,94	1.478,36	164,22	1.642,58
1.5.3	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020	M3	17,33	7,96	0,89	8,85	137,95	15,42	153,37
1.5.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	M3XK M	207,09	2,74	0,30	3,04	567,43	62,13	629,56
	Total do Sub item						**3.595,52**	**398,67**	**3.994,19**
1.6	**PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO**								
1.6.1	Execução de imprimação com asfalto diluído cm-30	M2	57,79	8,65	0,96	9,61	499,88	55,48	555,36
1.6.2	Pintura de ligação com emulsão rr-2c	m2	2.365,74	2,39	0,27	2,66	5.654,12	638,75	6.292,87
1.6.3	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	TXKM	28,27	2,06	0,23	2,29	58,24	6,50	64,74
1.6.4	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	188,69	1.405,23	156,14	1.561,37	265.152,85	29.462,06	294.614,91
1.6.5	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 10 m³ (unidade: m3). af_07/2020	M3	188,69	10,10	1,12	11,22	1.905,77	211,33	2.117,10

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTI-DADE	PREÇO UNIT. MAT. E EQUIP. (R$)	PREÇO UNIT. MÃO-DE-OBRA (R$)	PREÇO UNIT. MAT. EQUIP. M.O. (R$)	PREÇO TOTAL MAT E EQUIP (R$)	PREÇO TOTAL MÃO-DE-OBRA (R$)	PREÇO TOTAL MAT. EQUIP. M.O. (R$)
1.6.6	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	M3XK M	2.254,85	2,74	0,30	3,04	6.178,29	676,46	6.854,75
	Total do Sub item						**279.449,15**	**31.050,58**	**310.499,73**
1.7	**MEIO-FIO**								
1.7.1	Meio-fio de concreto - mfc 05 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais	m	9,00	23,50	2,61	26,11	211,50	23,49	234,99
	Total do Sub item						**211,50**	**23,49**	**234,99**
1.8	**SINALIZAÇÃO VIÁRIA**								
1.8.1	Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, e = 10 cm, linha contínua branca	M	641,18	6,88	1,21	8,09	4.411,32	775,83	5.187,15
1.8.2	Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, e = 10 cm, linha contínua amarela	M	665,71	6,88	1,21	8,09	4.580,08	805,51	5.385,59
1.8.3	Pintura de faixa de pedestre ou zebrada tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, e = 30 cm, aplicação manual. af_05/2021	M2	25,57	31,61	5,58	37,19	808,27	142,68	950,95
1.8.4	Placa de sinalizacao viaria octogonal (r1) l = 25 cm, com suporte de aço galvanizado d = 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto magro	UN	1,00	578,53	102,09	680,62	578,53	102,09	680,62
1.8.5	Placa de sinalização viaria circular d = 50 cm, com suporte de aco galvanizado d = 50 mm e altura = 3m inclusive base de concreto magro	UN	1,00	482,80	85,20	568,00	482,80	85,20	568,00
1.8.6	Placa de sinalizacao viaria retangular 40 cm x 80 cm, com suporte de aco galvanizado d = 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto magro	UN	2,00	595,04	105,01	700,05	1.190,08	210,02	1.400,10
	Total do Sub item						**12.051,08**	**2.121,33**	**14.172,41**
	Total do ITEM								**376.738,35**
2	**RUA ÁLVARO CAMARA**								
2.1	**SERVIÇOS INICIAIS E EVENTUAIS**								
2.1.1	Serviços topográficos para pavimentação (locação do greide e nivelamento), inclusive acompanhamento e nota de serviços	M2	831,42	0,29	0,30	0,59	241,11	249,43	490,54
2.1.2	As built para projeto de pavimentação, incluindo topografia, memoriais de cálculo, volumes e apresentação - faixa c (área total da obra = acima de 5000 m²)	M2	831,42	0,56	0,06	0,62	465,60	49,89	515,49

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTI-DADE	PREÇO UNIT. MAT. E EQUIP. (R$)	PREÇO UNIT. MÃO-DE-OBRA (R$)	PREÇO UNIT. MAT. EQUIP. M.O. (R$)	PREÇO TOTAL MAT E EQUIP (R$)	PREÇO TOTAL MÃO-DE-OBRA (R$)	PREÇO TOTAL MAT. EQUIP. M.O. (R$)
2.1.3	Ensaios da camada de revestimento, incluindo extração de corpos de prova (rotarex) para ensaios de reconstituição de traço, densidade máxima medida, extração de betume, densidade aparente, rompimento (espessura de camada de revestimento, enquadramento de faixa, grau de compactação, volume de vazios, resistência a tração da camada de revestimento)	M	110,44	7,96	0,89	8,85	879,10	98,29	977,39
	Total do Sub item						**1.585,81**	**397,61**	**1.983,42**
2.2	**SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA**								
2.2.1	Sinalização com tela plastica tipo tapume fixada em cone plástico, incluindo cone	M	16,57	8,21	8,21	16,42	136,04	136,04	272,08
	Total do Sub item						**136,04**	**136,04**	**272,08**
2.3	**DEMOLIÇÕES, RECOMPOSIÇÕES E REMOÇÕES**								
2.3.1	Demolição de lajes, em concreto armado, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. af_09/2023	M3	0,48	14,11	14,12	28,23	6,77	6,78	13,55
2.3.2	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020	M3	0,48	5,71	5,72	11,43	2,74	2,75	5,49
2.3.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	M3XK M	0,96	1,52	1,52	3,04	1,46	1,46	2,92
	Total do Sub item						**10,97**	**10,99**	**21,96**
2.4	**DRENAGEM**								
2.4.1	Boca de lobo em concreto armado, grelha metálica 0,70m x 1,00m (bl 01)	UN	3,00	1.517,23	1.517,24	3.034,47	4.551,69	4.551,72	9.103,41
2.4.2	Levantamento de poços de visita	UN	4,00	348,87	348,88	697,75	1.395,48	1.395,52	2.791,00
	Total do Sub item						**5.947,17**	**5.947,24**	**11.894,41**
2.5	**BASE E SUB-BASE**								
2.5.1	Pó de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	M3	24,94	109,91	12,21	122,12	2.741,16	304,52	3.045,68
2.5.2	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020	M3	24,94	7,96	0,89	8,85	198,52	22,20	220,72
2.5.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	M3XK M	302,52	2,74	0,30	3,04	828,90	90,76	919,66

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTI-DADE	PREÇO UNIT. MAT. E EQUIP. (R$)	PREÇO UNIT. MÃO-DE-OBRA (R$)	PREÇO UNIT. MAT. EQUIP. M.O. (R$)	PREÇO TOTAL MAT E EQUIP (R$)	PREÇO TOTAL MÃO-DE-OBRA (R$)	PREÇO TOTAL MAT. EQUIP. M.O. (R$)
	Total do Sub item						**3.768,58**	**417,48**	**4.186,06**
2.6	**PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO**								
2.6.1	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_01/2024	M2	26,51	81,00	9,00	90,00	2.147,31	238,59	2.385,90
2.6.2	Tela de aco soldada nervurada, ca-60, q-196, (3,11 kg/m2), diametro do fio = 5,0 mm, largura = 2,45 m, espacamento da malha = 10 x 10 cm	M2	831,42	26,99	3,00	29,99	22.440,03	2.494,26	24.934,29
2.6.3	Barras de ligação, aço ca-50 de 10 mm, para execução de pavimento de concreto - fornecimento e instalação. af_04/2022	KG	11,85	10,08	1,12	11,20	119,45	13,27	132,72
2.6.4	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c40, brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, com bombeamento (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento (nbr 8953)	M3	99,77	717,07	79,67	796,74	71.542,07	7.948,68	79.490,75
2.6.5	Lançamento, acabamento, adensamento para pavimentação em concreto	M3	99,77	325,18	36,13	361,31	32.443,21	3.604,69	36.047,90
2.6.6	Cura química para pavimento de concreto - aplicação manual com borrifador de baixa pressão	m2	831,42	5,99	0,67	6,66	4.980,21	557,05	5.537,26
2.6.7	Execução de juntas de contração para pavimentos de concreto. af_04/2022	M	738,11	0,48	0,05	0,53	354,29	36,91	391,20
	Total do Sub item						**134.026,57**	**14.893,45**	**148.920,02**
2.7	**MEIO-FIO**								
2.7.1	Meio-fio de concreto - mfc 05 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais	m	20,00	23,50	2,61	26,11	470,00	52,20	522,20
	Total do Sub item						**470,00**	**52,20**	**522,20**
2.8	**SINALIZAÇÃO VIÁRIA**								
2.8.1	Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, e = 10 cm, linha contínua branca	M	228,90	6,88	1,21	8,09	1.574,83	276,97	1.851,80
2.8.2	Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, e = 10 cm, linha contínua amarela	M	91,53	6,88	1,21	8,09	629,73	110,75	740,48
2.8.3	Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, e = 10 cm, linha contínua preta	M	640,85	6,88	1,21	8,09	4.409,05	775,43	5.184,48

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTI-DADE	PREÇO UNIT. MAT. E EQUIP. (R$)	PREÇO UNIT. MÃO-DE-OBRA (R$)	PREÇO UNIT. MAT. EQUIP. M.O. (R$)	PREÇO TOTAL MAT E EQUIP (R$)	PREÇO TOTAL MÃO-DE-OBRA (R$)	PREÇO TOTAL MAT. EQUIP. M.O. (R$)
2.8.4	Placa de sinalizacao viaria octogonal (r1) l = 25 cm, com suporte de aço galvanizado d = 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto magro	UN	1,00	578,53	102,09	680,62	578,53	102,09	680,62
	Total do Sub item						**7.192,14**	**1.265,24**	**8.457,38**
	Total do ITEM								**176.257,53**
	Total GERAL do ITEM						**472.349,12**	**80.646,76**	**552.995,88**
PREÇO TOTAL DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS R$									**472.349,12**
PREÇO TOTAL DA MÃO DE OBRA R$									**80.646,76**
PREÇO TOTAL DAS OBRAS R$									**552.995,88**

HERVAL D OESTE, SC 23 DE MARÇO DE 2026.

ODIR LUIZ FANK:02020349922

Assinado de forma digital por ODIR LUIZ FANK:02020349922
Dados: 2026.03.23 15:27:41 -03'00'

VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA

ODIR LUIZ FANK

CPF: 020.203.499-22

PROCURADOR

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2026

OBJETO: **A presente licitação tem por objetivo a Contratação de Empresa Especializada para Execução de Pavimentação Asfáltica em C.A.U.Q da Rua Baldoíno Bortolo Matevi e da Pavimentação em Concreto da Rua Álvaro Câmara – Bairro Centro, perfazendo área a ser pavimentada de 3.267,42 m², contemplando Drenagem Pluvial, Sinalização Viária Vertical e Horizontal e Meio Fio, incluindo o fornecimento de Material e Mão de Obra**

Modalidade: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

PLANILHA **CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

Proponente: Viga Pavimentação e Obras Ltda - CNPJ: 09.223.659/0001-81

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R$	PARCELAS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS
1	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA BALDOINO BORTOLO MATEVI**		**% PERÍODO**	**12,70%**	**42,27%**	**45,03%**
2	**RUA ÁLVARO CAMARA**		% PERÍODO	**7,53%**	**43,67%**	**48,80%**
TOTAL		552.995,88			0,00	0,00
Período			%	11,06%	42,71%	46,23%
			Repasse			
			Contrapartida	61.161,34	236.184,54	255.650,00
			OUTROS			
			Investimento	61.161,34	236.184,54	255.650,00
ACUMULADO			%	11,06%	53,77%	100,00%
			Repasse			
			Contrapartida	61.161,34	297.345,88	552.995,88
			OUTROS			
			Investimento	61.161,34	297.345,88	552.995,88

HERVAL D OESTE, SC 23 DE MARÇO DE 2026.

ODIR LUIZ FANK:02020349922

Assinado de forma digital por ODIR LUIZ FANK:02020349922
Dados: 2026.03.23 15:26:08 -03'00'

VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
ODIR LUIZ FANK
CPF: 020.203.499-22
PROCURADOR

recepcao@vigaobras.com.br
www.vigaobras.com.br

Administração Central | +55 49 3522-6507
Rua Santos Dumont - 1090, Herval D' Oeste - SC, 89610-000

Área Industrial | +55 49 3554-2162
Rodovia BR 282 - Km 382, Herval D' Oeste - SC, 89610-000

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2026

DEMONSTRATIVO BDI PADRÃO

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS

OBJETO: A presente licitação tem por objetivo a Contratação de Empresa Especializada para Execução de Pavimentação Asfáltica em C.A.U.Q da Rua Baldoíno Bortolo Matevi e da Pavimentação em Concreto da Rua Álvaro Câmara – Bairro Centro, perfazendo área a ser pavimentada de 3.267,42 m², contemplando Drenagem Pluvial, Sinalização Viária Vertical e Horizontal e Meio Fio, incluindo o fornecimento de Material e Mão de Obra

Modalidade: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

RAZÃO SOCIAL: VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
CNPJ: 09.223.659/0001-81
ENDEREÇO: ROD. BR 282, KM 382, S/N – LINHA PACÍFICO
MUNICÍPIO/UF: HERVAL DO OESTE – SC CEP: 89610-000
TELEFONE: 49 3522-6507
E-MAIL: licitacao@vigaobras.com.br

BDI 1 - ITENS	SIGLAS	% ADOTADO	1° Quartil	3° Quartil
Administração Central	AC	4,01%	3,80%	4,67%
Seguro e garantia	SG	0,40%	0,32%	0,74%
Risco	R	0,56%	0,50%	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,11%	1,02%	1,21%
Lucro	L	7,30%	6,64%	8,69%
Tributos	I	6,65%	5,65%	10,65%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	**BDI PAD**	**22,00%**		

BDI calculado pela expressão:

$$BDI=\{[1+AC/100+S/100+R/100+G/100) \times (1+DF/100) \times (1+L/100) / (1-I/100)]-1\} \times 100$$

HERVAL D OESTE, SC 23 de MARÇO de 2026.

ODIR LUIZ FANK:02020349922

Assinado de forma digital por ODIR LUIZ FANK:02020349922
Dados: 2026.03.23 15:25:26 -03'00'

VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
ODIR LUIZ FANK
CPF: 020.203.499-22
PROCURADOR