CONSTRUTORA SANTA TEREZA LTDA

CNPJ – 39.534.812/0001-52

Herval d'Oeste 20 de março de 2026.

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D OESTE/SC
Comissão Permanente de Licitações

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2026
PROCESSO Nº 035/2026

I – CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA.

1 – PROPONENTE

1.1 - A empresa **CONSTRUTORA SANTA TEREZA LTDA,** inscrita no CNPJ sob nº 39.534.812/0001-52, e sediada à Rua Américo Saraiva n° 226, Bairro São Vicente, Município de Herval d'Oeste – SC através de seu representante legal que esta subscreve, propõe-se à execução dos serviços com fornecimento de mão de obra, destinados ao objeto desta licitação:

2 - DO OBJETO

Contratação de Empresa Especializada para Execução de 30 (Trinta), Unidades Habitacionais (Área de 56,56 m² - Individual - Convencional e PCD), vinculadas ao "Programa Casa Catarina - Habitação Urbana", localizadas na Rua 06 de Agosto - Bairro São Jorge (Matrícula nº 11.184 - Área total do terreno de 20.538,05m²), no Município de Herval d´Oeste, contemplando o fornecimento de Material e Mão de Obra

3 – DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA E DO PRAZO DE ENTREGA

Execução: em até **12 (doze) meses** contados do recebimento da Ordem de Serviço Inicial.

4 – DO PREÇO.

Em atendimento ao item do edital e seus anexos, apresentamos nossa PROPOSTA DE PREÇOS para execução dos serviços pertinentes ao objeto desta licitação a qual detalhamos da seguinte forma:

Em atendimento ao item do edital e seus anexos, apresentamos nossa PROPOSTA DE PREÇOS para execução dos serviços pertinentes ao objeto desta licitação a qual detalhamos da seguinte forma:

Valor total da proposta: R$ 3.099.000,00 (três milhões, noventa e nove mil reais).
Valor dos materiais: R$ 2.479.200,00 (dois milhões, quatrocentos e setenta e nove mil, e duzentos reais).
Valor de mão de obra: R$ 619.800,00 (seiscentos e dezenove mil e oitocentos reais).

***Declaramos que os itens ofertados atendem a todas as especificações descritas no edital e seus anexos.**

Atenciosamente.

EDSON ANTONIO FERRARI:51808455991
Assinado digitalmente por EDSON ANTONIO FERRARI:51808455991
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=15074920000202, OU=AC SyngularID Multipla, CN=EDSON ANTONIO FERRARI:51808455991
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.03.20 15:12:33-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

JUCENEI SILVA DE ANDRADE:46162917991
Assinado digitalmente por JUCENEI SILVA DE ANDRADE:46162917991
ND: C=BR, OU=Videoconferencia, OU=40048099000116, OU=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, CN=JUCENEI SILVA DE ANDRADE:46162917991
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.03.20 15:12:58-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

RUA AMERICO SARAIVA, 226
BAIRRO SÃO VICENTE – HERVAL D'OESTE /SC.

CONSTRUTORA SANTA TEREZA LTDA

CNPJ – 39.534.812/0001-52

Herval d'Oeste 20 de março de 2026.

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D OESTE/SC
Comissão Permanente de Licitações

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2026
PROCESSO Nº 035/2026

A empresa acima descrita, DECLARA que: 1. No valor proposto já estão incluídos o BDI e todos os custos de eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, encargos sociais, taxas, seguros, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, assim como os relativos a uniformes, crachás e EPI's, diárias, hospedagem, alimentação, mobilização e quaisquer outros que incidam sobre a contratação ou decorrentes da mesma. 2. ***Que o prazo de validade da presente proposta é*** **de 120 (cento e vinte) dias**. *1. Que o prazo de execução do objeto licitado será de acordo com o estabelecido no Edital desta licitação, a contar do recebimento da Ordem de Serviço.*

a) No valor proposto já estão inclusos todos os custos de eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, encargos sociais, taxas, seguros, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, assim como os relativos a uniformes, crachás e EPI's, diárias, hospedagem, alimentação e quaisquer outros que incidam sobre a contratação ou decorrente da mesma, fretes, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, trabalho em sábados, domingos e feriados ou em horário noturno

b) Que **o prazo de validade da presente proposta é de 120 (cento e vinte) dias**, contados da data de abertura do envelope da Proposta de Preços no referido certame;

c) Que esta empresa tem pleno conhecimento do Termo de Referência e Especificação Técnica e das condições locais para o cumprimento das obrigações do objeto da licitação e que concorda plenamente com os mesmos;

d) Que os serviços terão início imediatamente após a assinatura da ordem de serviços inicial.

e) **DO REPRESENTANTE LEGAL: EDSON ANTONIO FERRARI**, portador da Carteira de Identidade nº **1514873**, CPF nº. **518.084.559-91**, HERVAL DOESTE, SC, CEP 89610000.

f) **CONTA BANCÁRIA –** 748 – Banco Sicredi – ag: 0217 – C/C 43806-7 – Favorecido: Construtora Santa Tereza Ltda – CNPJ/ PIX: 39.534.812/0001-52

g) Atestamos que garantimos a obra por eventuais patologias construtivas decorrentes do emprego de materiais não especificados e/ou mão de obra desqualificada, pelo prazo de **05 (cinco), anos** constados do recebimento definitivo da obra.

Atenciosamente.

EDSON ANTONIO FERRARI:51808455991
Assinado digitalmente por EDSON ANTONIO FERRARI:51808455991
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=15074920000202, OU=AC SyngularID Multipla, CN=EDSON ANTONIO FERRARI:51808455991
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.03.20 15:13:58-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

JUCENEI SILVA DE ANDRADE:46162917991
Assinado digitalmente por JUCENEI SILVA DE ANDRADE:46162917991
ND: C=BR, OU=Videoconferencia, OU=4004909000116, OU=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, CN=JUCENEI SILVA DE ANDRADE:46162917991
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.03.20 15:13:28-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

CONSTRUTORA SANTA TEREZA LTDA

CNPJ – 39.534.812/0001-52

Herval d'Oeste 20 de março de 2026.

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D OESTE/SC
Comissão Permanente de Licitações

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2026
PROCESSO Nº 035/2026

COMPOSIÇÃO DO BDI

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

PROGRAMA CASA CATARINA 30 UNIDADES / PROGRAMA CASA CATARINA 30 UNIDADES

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	1,50%

BDI 1

TIPO DE OBRA
Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,00%
Seguro e Garantia	SG	0,80%
Risco	R	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,01%
Lucro	L	6,16%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	1,50%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	**18,45%**

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 1,5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

EDSON ANTONIO FERRARI:51808455991
Assinado digitalmente por EDSON ANTONIO FERRARI:51808455991
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=15074920000202, OU=AC SyngularID Multipla, CN=EDSON ANTONIO FERRARI:51808455991
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.03.20 15:14:22-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

JUCENEI SILVA DE ANDRADE:46162917991
Assinado digitalmente por JUCENEI SILVA DE ANDRADE:46162917991
ND: C=BR, OU=Videoconferencia, OU=40048099000116, OU=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, CN=JUCENEI SILVA DE ANDRADE:46162917991
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.03.20 15:15:29-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

CONSTRUTORA SANTA TEREZA LTDA

CNPJ – 39.534.812/0001-52

Herval d'Oeste 20 de março de 2026.

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D OESTE/SC
Comissão Permanente de Licitações

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2026
PROCESSO Nº 035/2026

Planilha orçamentária

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	R
PROGRAMA CASA CATARINA 30 UNIDADES									3.099.000,00	
1.			30 UNIDADES - CASA CATARINA					-	3.099.000,00	
1.1.			ESCRITÓRIO, BANHEIRO E DEPÓSITO					-	59.412,18	
1.1.0.1.	Composição	CPU126822	FRAÇÃO DE CUSTOS DE CANTEIRO (1/12)	UN	30,00	1.671,93	BDI 1	1.980,41	59.412,18	RA
1.2.			INFRAESTRUTURA					-	511.167,99	
1.2.0.1.	Composição	CPU121038	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 25 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. APROVEITAMENTO 2X	M2	1.696,80	254,33	BDI 1	301,25	511.167,99	RA
1.3.			PAREDES, PAINEIS E ESQUADRIAS					-	644.805,17	
1.3.1.			PAREDES					-	426.785,67	
1.3.1.1.	SINAPI	89453	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022	M2	3.391,05	87,78	BDI 1	103,97	352.584,27	RA
1.3.1.2.	SINAPI	89996	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	KG	855,00	10,23	BDI 1	12,11	10.357,95	RA
1.3.1.3.	Composição	CPU128102	ARMAÇÃO HORIZONTAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. (VERGA E CONTRA-VERGA)	KG	353,40	10,23	BDI 1	12,11	4.281,11	RA
1.3.1.4.	Composição	CPU121037	GRAUTEAMENTO DE BLOCO DE CONCRETO (BRITA 0) DE FORMA MANUAL COM USO DE BALDE - VERTICAL E HORIZONTAL (VERGAS E CONTRAVERGAS	M3	44,10	865,77	BDI 1	1.025,50	45.224,72	RA
1.3.1.5.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	199,80	12,30	BDI 1	14,57	2.911,11	RA
1.3.1.6.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	44,10	13,81	BDI 1	16,36	721,33	RA
1.3.1.7.	SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	3,60	498,85	BDI 1	590,89	2.127,19	RA
1.3.1.8.	SINAPI	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	71,10	101,85	BDI 1	120,65	8.577,99	RA
1.3.2.			ESQUADRIAS					-	218.019,50	
1.3.2.1.	SINAPI	90791	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	60,00	833,02	BDI 1	986,72	59.202,94	RA
1.3.2.2.	SINAPI	90796	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	90,00	623,30	BDI 1	738,30	66.446,94	RA

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	R
PROGRAMA CASA CATARINA 30 UNIDADES									3.099.000,00	
1.3.2.3.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	79,20	317,76	BDI 1	376,38	29.809,42	RA
1.3.2.4.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	87,60	602,92	BDI 1	714,16	62.560,20	RA
1.4.			IMPERMEABILIZAÇÃO					-	6.951,57	
1.4.0.1.	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	193,20	30,38	BDI 1	35,98	6.951,57	RA
1.5.			REVESTIMENTO					-	331.897,89	
1.5.0.1.	SINAPI	87421	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES, ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023	M2	2.552,40	29,65	BDI 1	35,12	89.641,22	RA
1.5.0.2.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	3.348,60	8,24	BDI 1	9,76	32.677,81	RA
1.5.0.3.	SINAPI	104217	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M2	3.348,60	50,21	BDI 1	59,48	199.162,37	RA
1.5.0.4.	SINAPI	CPU120979	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 30X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	144,30	52,32	BDI 1	61,98	8.943,32	RA
1.5.0.5.	SINAPI	CPU120980	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 30X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES	M2	21,60	57,58	BDI 1	68,20	1.473,17	RA
1.6.			PINTURA					-	93.685,07	
1.6.0.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	5.891,40	3,62	BDI 1	4,29	25.249,38	RA
1.6.0.2.	SINAPI	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	5.891,40	9,81	BDI 1	11,62	68.435,69	RA
1.7.			PAVIMENTAÇÃO					-	167.029,38	
1.7.0.1.	SINAPI	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	M	1.641,00	7,59	BDI 1	8,99	14.749,81	RA
1.7.0.2.	SINAPI	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	1.498,80	40,67	BDI 1	48,17	72.194,61	RA

Herval d'Oeste 20 de março de 2026.

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D OESTE/SC
Comissão Permanente de Licitações

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2026
PROCESSO Nº 035/2026

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RI
PROGRAMA CASA CATARINA 30 UNIDADES									3.099.000,00	
1.7.0.3.	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	1.498,80	45,11	BDI 1	53,43	80.084,96	RA
1.8.			COBERTURA E PROTEÇÃO					-	455.653,75	
1.8.0.1.	SINAPI	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	261,30	69,46	BDI 1	82,27	21.497,94	RA
1.8.0.2.	Composição	CPU125516	TESOURA BIAPOIADA, EM MADEIRA EUCALIPTO TRATADO, COM INSTALAÇÃO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO	UN	105,00	1.079,98	BDI 1	1.279,23	134.319,36	RA
1.8.0.3.	Composição	CPU125522	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	2.036,10	7,18	BDI 1	8,51	17.323,50	RA
1.8.0.4.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	2.036,10	40,98	BDI 1	48,54	98.831,77	RA
1.8.0.5.	SINAPI	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	1.778,10	54,76	BDI 1	64,87	115.340,29	RA
1.8.0.6.	SINAPI	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	M	1.212,60	10,86	BDI 1	12,87	15.602,06	RA
1.8.0.7.	Composição	CPU126476	ABA EM MADEIRA PARA ACABAMENTO DE FORRO EM BEIRAL, COM DIMENSÕES DE 15X2,5CM, COM PINTURA	M	1.014,60	9,15	BDI 1	10,84	10.995,08	RA
1.8.0.8.	ORSE	03850	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA Nº26, E=0,46MM	M2	45,00	79,73	BDI 1	94,44	4.249,93	RA
1.8.0.9.	SINAPI	89576	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	147,00	22,23	BDI 1	26,33	3.870,70	RA
1.8.0.10.	SINAPI	89582	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	90,00	29,65	BDI 1	35,12	3.160,84	RA
1.8.0.11.	SINAPI	91181	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M	120,00	19,86	BDI 1	23,52	2.822,68	RA
1.8.0.12.	ORSE	09080	RUFO ESTAMPADO EM ALUMÍNIO E = 0,8MM COM DESENVOLVIMENTO 25CM	M	172,20	75,45	BDI 1	89,37	15.389,24	RA
1.8.0.13.	SINAPI	CPU126357	PINGADEIRA EM CONCRETO SIMPLES 0,8X0,23X0,05M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	172,20	23,15	BDI 1	27,42	4.721,48	RA

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RE
PROGRAMA CASA CATARINA 30 UNIDADES									3.099.000,00	
1.8.0.14.	ORSE	13059	PASSARINHEIRA POLIPROPILENO UNIVERSAL PARA PROTEÇÃO DE TELHADO	M	522,60	12,16	BDI 1	14,41	7.528,88	RA
1.9.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	239.030,49	
1.9.1.			ENTRADA ÁREA BAIXA TENSÃO					-	83.412,66	
1.9.1.1.	Composição	CPU111992	KIT POSTINHO - 50 A	UN	30,00	1.604,22	BDI 1	1.900,20	57.006,01	RA
1.9.1.2.	Composição	CPU124591	ATERRAMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30,00	167,09	BDI 1	197,92	5.937,58	RA
1.9.1.3.	Composição	CPU111996	RAMAL DE CARGA	UN	30,00	576,03	BDI 1	682,30	20.469,07	RA
1.9.2.			ELETRODUTOS E CONEXÕES					-	38.550,66	
1.9.2.1.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.460,00	10,30	BDI 1	12,21	30.024,71	RA
1.9.2.2.	SINAPI	104780	RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	1.230,00	5,85	BDI 1	6,93	8.525,95	RA
1.9.3.			FIOS E CABOS					-	41.002,06	
1.9.3.1.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.457,00	3,16	BDI 1	3,74	9.194,30	RA
1.9.3.2.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4.914,00	4,55	BDI 1	5,39	26.492,82	RA
1.9.3.3.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	60,00	7,00	BDI 1	8,29	497,45	RA
1.9.3.4.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	417,00	9,75	BDI 1	11,55	4.817,49	RA
1.9.4.			CAIXAS E QUADROS					-	21.471,31	
1.9.4.1.	Composição	CPU121032	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 16 DISJUNTORES DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30,00	110,71	BDI 1	131,13	3.933,92	RA
1.9.4.2.	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	240,00	12,78	BDI 1	15,14	3.633,82	RA
1.9.4.3.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	270,00	20,37	BDI 1	24,13	6.514,95	RA
1.9.4.4.	SINAPI	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	60,00	35,88	BDI 1	42,50	2.549,77	RA
1.9.4.5.	SINAPI	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	210,00	19,45	BDI 1	23,04	4.838,85	RA
1.9.5.			CHAVES, DISJUNTORES, FUSÍVEIS, TOMADAS E INTERRUPTORES					-	43.986,45	
1.9.5.1.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	30,00	11,21	BDI 1	13,28	398,50	RA

Herval d'Oeste 20 de março de 2026.

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D OESTE/SC
Comissão Permanente de Licitações

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2026
PROCESSO Nº 035/2026

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	REF
PROGRAMA CASA CATARINA 30 UNIDADES									3.099.000,00	
1.9.5.2.	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	30,00	54,68	BDI 1	64,77	1.943,04	RA
1.9.5.3.	SINAPI	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	30,00	60,73	BDI 1	71,94	2.158,06	RA
1.9.5.4.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	120,00	10,47	BDI 1	12,40	1.488,54	RA
1.9.5.5.	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	30,00	12,61	BDI 1	14,93	447,98	RA
1.9.5.6.	SINAPI	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	30,00	14,30	BDI 1	16,94	508,32	RA
1.9.5.7.	SINAPI	93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	30,00	24,19	BDI 1	28,65	859,53	RA
1.9.5.8.	Composição	CPU109757	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	60,00	79,40	BDI 1	94,05	5.643,19	RA
1.9.5.9.	Composição	CPU121000	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	30,00	146,49	BDI 1	173,52	5.205,54	RA
1.9.5.10.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	90,00	32,14	BDI 1	38,07	3.425,87	RA
1.9.5.11.	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	60,00	48,76	BDI 1	57,75	3.465,29	RA
1.9.5.12.	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	120,00	33,63	BDI 1	39,83	4.779,86	RA
1.9.5.13.	SINAPI	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	120,00	51,69	BDI 1	61,23	7.347,02	RA
1.9.5.14.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	60,00	38,12	BDI 1	45,15	2.709,06	RA
1.9.5.15.	SINAPI	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	30,00	49,72	BDI 1	58,90	1.766,90	RA
1.9.5.16.	SINAPI	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	30,00	51,77	BDI 1	61,32	1.839,75	RA
1.9.6.			ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO					-	10.607,35	
1.9.6.1.	SINAPI	97605	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	30,00	79,71	BDI 1	94,42	2.832,47	RA
1.9.6.2.	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	210,00	31,26	BDI 1	37,02	7.774,88	RA
1.10.			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					-	480.913,10	
1.10.1.			ALIMENTAÇÃO					-	38.115,44	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	R
PROGRAMA CASA CATARINA 30 UNIDADES									3.099.000,00	
1.10.1.1.	SINAPI	97741	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	30,00	160,55	BDI 1	190,17	5.705,17	RA
1.10.1.2.	SINAPI	94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	30,00	29,44	BDI 1	34,88	1.046,27	RA
1.10.1.3.	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	602,70	12,06	BDI 1	14,29	8.611,95	RA
1.10.1.4.	SINAPI	89424	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	90,00	6,55	BDI 1	7,76	698,06	RA
1.10.1.5.	SINAPI	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	30,00	12,16	BDI 1	14,41	432,21	RA
1.10.1.6.	SINAPI	89409	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	30,00	9,49	BDI 1	11,24	337,34	RA
1.10.1.7.	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	300,00	8,82	BDI 1	10,45	3.134,20	RA
1.10.1.8.	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	30,00	12,41	BDI 1	14,70	440,91	RA
1.10.1.9.	SINAPI	89427	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	30,00	11,01	BDI 1	13,04	391,16	RA
1.10.1.10.	SINAPI	94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	30,00	55,25	BDI 1	65,45	1.963,43	RA
1.10.1.11.	SINAPI	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	30,00	18,10	BDI 1	21,44	643,15	RA
1.10.1.12.	SINAPI	91222	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	M	96,60	9,33	BDI 1	11,05	1.067,86	RA
1.10.1.13.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	37,80	84,65	BDI 1	100,27	3.790,17	RA
1.10.1.14.	SINAPI	86916	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	30,00	19,58	BDI 1	23,19	695,61	RA
1.10.1.15.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	30,00	83,04	BDI 1	98,36	2.950,71	RA

Herval d'Oeste 20 de março de 2026.

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D OESTE/SC
Comissão Permanente de Licitações

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2026
PROCESSO Nº 035/2026

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RE
PROGRAMA CASA CATARINA 30 UNIDADES									3.099.000,00	
1.10.1.16.	Composição	CPU126304	TANQUE PLÁSTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30,00	174,68	BDI 1	206,91	6.207,24	RA
1.10.2.			SANITÁRIO					-	305.687,31	
1.10.2.1.	Composição	CPU126191	CAIXA DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO	UN	120,00	273,57	BDI 1	324,04	38.884,74	RA
1.10.2.2.	SINAPI	98115	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020	UN	120,00	97,79	BDI 1	115,84	13.900,30	RA
1.10.2.3.	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	30,00	46,98	BDI 1	55,64	1.669,31	RA
1.10.2.4.	SINAPI	98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	30,00	168,92	BDI 1	200,08	6.002,40	RA
1.10.2.5.	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	30,00	10,30	BDI 1	12,20	366,09	RA
1.10.2.6.	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	60,00	14,40	BDI 1	17,05	1.023,17	RA
1.10.2.7.	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	120,00	10,14	BDI 1	12,01	1.440,70	RA
1.10.2.8.	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	120,00	13,79	BDI 1	16,34	1.960,44	RA
1.10.2.9.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	30,00	24,88	BDI 1	29,48	884,26	RA
1.10.2.10.	SINAPI	104341	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	30,00	10,08	BDI 1	11,94	358,27	RA
1.10.2.11.	SINAPI	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	30,00	23,83	BDI 1	28,23	846,75	RA
1.10.2.12.	Composição	CPU126196	JUNÇÃO DE REDUÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	60,00	37,85	BDI 1	44,83	2.690,03	RA

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	R
PROGRAMA CASA CATARINA 30 UNIDADES									3.099.000,00	
1.10.2.13.	SINAPI	104344	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	30,00	36,16	BDI 1	42,83	1.284,94	RA
1.10.2.14.	SINAPI	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	180,00	8,87	BDI 1	10,50	1.890,31	RA
1.10.2.15.	SINAPI	89778	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	180,00	16,74	BDI 1	19,83	3.568,58	RA
1.10.2.16.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	96,00	20,88	BDI 1	24,74	2.374,71	RA
1.10.2.17.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	135,00	25,85	BDI 1	30,62	4.133,31	RA
1.10.2.18.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	885,00	36,01	BDI 1	42,65	37.745,36	RA
1.10.2.19.	SINAPI	91222	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	M	69,00	9,33	BDI 1	11,05	762,75	RA
1.10.2.20.	SINAPI	90108	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	246,90	6,88	BDI 1	8,15	2.011,02	RA
1.10.2.21.	Composição	CPU126213	CAP DE PVC RÍGIDO SOLDAVEL PARA ESGOTO	UN	120,00	71,62	BDI 1	84,84	10.180,58	RA
1.10.2.22.	Composição	CPU126207	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M	UN	30,00	1.691,47	BDI 1	2.003,54	60.106,23	RA
1.10.2.23.	Composição	CPU126209	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M	UN	30,00	1.712,33	BDI 1	2.028,25	60.847,51	RA
1.10.2.24.	Composição	CPU126203	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M	UN	30,00	1.428,33	BDI 1	1.691,85	50.755,55	RA
1.10.3.			VENTILAÇÃO					-	4.468,79	
1.10.3.1.	SINAPI	89802	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	30,00	9,01	BDI 1	10,67	320,22	RA
1.10.3.2.	SINAPI	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	30,00	8,41	BDI 1	9,97	299,01	RA

Herval d'Oeste 20 de março de 2026.

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D OESTE/SC
Comissão Permanente de Licitações

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2026
PROCESSO Nº 035/2026

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	
PROGRAMA CASA CATARINA 30 UNIDADES									3.099.000,00	
1.10.3.3.	SINAPI	89813	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	60,00	5,21	BDI 1	6,17	370,23	RA
1.10.3.4.	SINAPI	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	30,00	9,39	BDI 1	11,12	333,54	RA
1.10.3.5.	SINAPI	89789	JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	153,00	11,47	BDI 1	13,58	2.077,93	RA
1.10.3.6.	SINAPI	91222	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	M	96,60	9,33	BDI 1	11,05	1.067,86	RA
1.10.4.			HIDRÁULICO					-	66.036,20	
1.10.4.1.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	120,00	85,91	BDI 1	101,76	12.211,69	RA
1.10.4.2.	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	30,00	81,69	BDI 1	96,76	2.902,87	RA
1.10.4.3.	SINAPI	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	270,00	6,66	BDI 1	7,88	2.128,43	RA
1.10.4.4.	SINAPI	89427	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	30,00	11,01	BDI 1	13,04	391,16	RA
1.10.4.5.	SINAPI	94490	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	90,00	43,39	BDI 1	51,39	4.625,46	RA
1.10.4.6.	SINAPI	94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	30,00	60,84	BDI 1	72,06	2.161,86	RA
1.10.4.7.	SINAPI	94706	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	60,00	31,63	BDI 1	37,47	2.248,03	RA
1.10.4.8.	SINAPI	94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	60,00	23,84	BDI 1	28,24	1.694,59	RA
1.10.4.9.	Composição	CPU126210	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 40 X 25MM	UN	30,00	17,31	BDI 1	20,51	615,15	RA
1.10.4.10.	SINAPI	105142	LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	90,00	6,26	BDI 1	7,41	667,07	RA

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	
PROGRAMA CASA CATARINA 30 UNIDADES									3.099.000,00	
1.10.4.11.	SINAPI	105179	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	90,00	8,95	BDI 1	10,60	954,12	RA
1.10.4.12.	SINAPI	105181	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	60,00	16,53	BDI 1	19,58	1.174,85	RA
1.10.4.13.	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	150,00	9,66	BDI 1	11,44	1.716,61	RA
1.10.4.14.	SINAPI	94674	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	90,00	7,47	BDI 1	8,84	795,92	RA
1.10.4.15.	SINAPI	94678	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	30,00	14,38	BDI 1	17,03	511,04	RA
1.10.4.16.	SINAPI	89424	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	60,00	6,55	BDI 1	7,76	465,37	RA
1.10.4.17.	SINAPI	89431	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	60,00	8,87	BDI 1	10,50	630,10	RA
1.10.4.18.	SINAPI	94661	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	60,00	9,01	BDI 1	10,67	640,43	RA
1.10.4.19.	SINAPI	94663	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	60,00	11,41	BDI 1	13,52	811,14	RA
1.10.4.20.	SINAPI	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	60,00	13,29	BDI 1	15,74	944,34	RA
1.10.4.21.	SINAPI	89443	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	60,00	16,81	BDI 1	19,91	1.194,42	RA
1.10.4.22.	SINAPI	104004	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	60,00	28,56	BDI 1	33,82	2.029,48	RA
1.10.4.23.	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	348,00	23,70	BDI 1	28,07	9.768,52	RA
1.10.4.24.	SINAPI	94649	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	150,00	11,24	BDI 1	13,31	1.996,59	RA
1.10.4.25.	SINAPI	94650	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	113,10	16,93	BDI 1	20,05	2.267,88	RA
1.10.4.26.	SINAPI	94651	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	150,00	19,83	BDI 1	23,49	3.522,92	RA

CONSTRUTORA SANTA TEREZA LTDA

CNPJ – 39.534.812/0001-52

Herval d'Oeste 20 de março de 2026.

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D OESTE/SC
Comissão Permanente de Licitações

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2026
PROCESSO Nº 035/2026

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RE
PROGRAMA CASA CATARINA 30 UNIDADES									3.099.000,00	
1.10.4.27.	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	180,00	12,41	BDI 1	14,70	2.645,45	RA
1.10.4.28.	SINAPI	91222	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	M	326,70	9,33	BDI 1	11,05	3.611,23	RA
1.10.4.29.	Composição	CPU126212	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLUG DE PVC ROSCÁVEL	UN	180,00	3,33	BDI 1	3,94	709,48	RA
1.10.5.			RESERVATÓRIO					-	30.437,07	
1.10.5.1.	SINAPI	CPU121033	EXECUÇÃO DE TABLADO DE MADEIRA PARA ASSENTAMENTO DE RESERVATÓRIO 1,78M X 1,50M MADEIRA TIPO ANGELIM	UN	30,00	576,61	BDI 1	683,00	20.490,00	RA
1.10.5.2.	SINAPI	102605	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	30,00	231,03	BDI 1	273,66	8.209,81	RA
1.10.5.3.	SINAPI	102592	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021	UN	30,00	6,07	BDI 1	7,19	215,56	RA
1.10.5.4.	SINAPI	102594	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021	UN	120,00	6,65	BDI 1	7,87	944,88	RA
1.10.5.5.	SINAPI	102598	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 50 MM. AF_06/2021	UN	60,00	8,12	BDI 1	9,61	576,82	RA
1.10.6.			EXTRAVASOR E LIMPEZA					-	3.643,21	
1.10.6.1.	SINAPI	94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	60,00	23,84	BDI 1	28,24	1.694,59	RA
1.10.6.2.	SINAPI	89493	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	60,00	9,52	BDI 1	11,27	676,31	RA
1.10.6.3.	SINAPI	94674	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	30,00	7,47	BDI 1	8,84	265,31	RA
1.10.6.4.	SINAPI	94649	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	45,00	11,24	BDI 1	13,31	598,98	RA
1.10.6.5.	SINAPI	89620	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	30,00	11,48	BDI 1	13,60	408,02	RA
1.10.7.			LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS					-	32.525,08	
1.10.7.1.	SINAPI	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	30,00	443,74	BDI 1	525,60	15.768,13	RA
1.10.7.2.	SINAPI	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	30,00	429,94	BDI 1	509,27	15.278,08	RA
1.10.7.3.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	30,00	41,62	BDI 1	49,30	1.478,87	RA

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECU
PROGRAMA CASA CATARINA 30 UNIDADES									3.099.000,00	
1.11.			COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA					-	3.960,87	
1.11.0.1.	SINAPI	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	1.613,10	2,07	BDI 1	2,46	3.960,87	RA
1.12.			SERVIÇOS TÉCNICOS					-	104.492,54	
1.12.0.1.	SINAPI	CPU105789	ADMINISTRAÇÃO LOCAL CONFORME IN SIE 03/2021 - 3,49% - MEDIÇÃO CONFORME EVOLUÇÃO FÍSICA DA OBRA	UN	30,00	3.483,08	0,00%	3.483,08	104.492,54	RA

EDSON ANTONIO FERRARI:51808455991

Assinado digitalmente por EDSON ANTONIO FERRARI:51808455991
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=15074920000202, OU=AC SyngularID Multipla, CN=EDSON ANTONIO FERRARI:51808455991
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.03.20 15:16:57-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

JUCENEI SILVA DE ANDRADE:46162917991

Assinado digitalmente por JUCENEI SILVA DE ANDRADE:46162917991
ND: C=BR, OU=Videoconferencia, OU=40048099000116, OU=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, CN=JUCENEI SILVA DE ANDRADE:46162917991
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.03.20 15:16:28-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

CONSTRUTORA SANTA TEREZA LTDA

CNPJ – 39.534.812/0001-52

Herval d'Oeste 20 de março de 2026.

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D OESTE/SC
Comissão Permanente de Licitações

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2026
PROCESSO Nº 035/2026

Cronograma- físico financeiro

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27
1.	30 UNIDADES - CASA CATARINA	3.099.000,00	% Período:	9,00%	7,00%	9,00%	7,00%	9,00%	7,00%	9,00%	7,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%
				9,00%	7,00%	9,00%	7,00%	9,00%	7,00%	9,00%	7,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%
Total:	**R$ 3.099.000,00**														
	Período:		%:	9,00%	7,00%	9,00%	7,00%	9,00%	7,00%	9,00%	7,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%
			Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Contrapartida:	278.910,00	216.930,00	278.910,00	216.930,00	278.910,00	216.930,00	278.910,00	216.930,00	278.910,00	278.910,00	278.910,00	278.910,00
			Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Investimento:	**278.910,00**	**216.930,00**	**278.910,00**	**216.930,00**	**278.910,00**	**216.930,00**	**278.910,00**	**216.930,00**	**278.910,00**	**278.910,00**	**278.910,00**	**278.910,00**
	Acumulado:		%:	9,00%	16,00%	25,00%	32,00%	41,00%	48,00%	57,00%	64,00%	73,00%	82,00%	91,00%	100,00%
			Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Contrapartida:	278.910,00	495.840,00	774.750,00	991.680,00	1.270.590,00	1.487.520,00	1.766.430,00	1.983.360,00	2.262.270,00	2.541.180,00	2.820.090,00	3.099.000,00
			Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Investimento:	**278.910,00**	**495.840,00**	**774.750,00**	**991.680,00**	**1.270.590,00**	**1.487.520,00**	**1.766.430,00**	**1.983.360,00**	**2.262.270,00**	**2.541.180,00**	**2.820.090,00**	**3.099.000,00**

EDSON ANTONIO FERRARI:51808455991

Assinado digitalmente por EDSON ANTONIO FERRARI:51808455991
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=15074920000202, OU=AC SyngularID Multipla, CN=EDSON ANTONIO FERRARI:51808455991
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.03.20 15:17:29-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

JUCENEI SILVA DE ANDRADE:46162917991

Assinado digitalmente por JUCENEI SILVA DE ANDRADE:46162917991
ND: C=BR, OU=Videoconferencia, OU=40048099000116, OU=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, CN=JUCENEI SILVA DE ANDRADE:46162917991
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.03.20 15:18:00-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1