Curva ABC da Obra

Obra: 9050-PAVIMENTAÇÃO RUA BALDOÍNO BORTOLO MATEVI E RUA ÁLAVARO CÂMARA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	U.M.	QTDE.	CUSTO / BDI	TOTAL R$	PESO %	ACUM. %	GRUPO
AMMOC-0025-C-Composição Própria-01/2026	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m3	188,69	1.648,93	311.136,60	53,27	53,27	A
34479-SINAPI-01/2026	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	M3	99,77	841,42	83.948,47	14,37	67,64	A
AMMOC-0323-C-Composição Própria-01/2026	BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO, GRELHA METÁLICA 0,70M X 1,00M (BL 01)	UN	14,00	3.204,64	44.864,96	7,68	75,32	A
AMMOC-0035-C-Composição Própria-01/2026	LANÇAMENTO, ACABAMENTO, ADENSAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO	M3	99,77	381,58	38.070,24	6,52	81,84	B
7156-SINAPI-01/2026	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	831,42	31,68	26.339,39	4,51	86,35	B
102512-SINAPI-01/2026	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	2.268,17	8,55	19.392,86	3,32	89,67	B
95875-SINAPI-01/2026	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.767,82	3,22	8.912,38	1,53	91,19	B
AMMOC-0010-C-Composição Própria-01/2026	NIVELAMENTO DE POÇOS DE VISITA	UN	11,00	736,88	8.105,68	1,39	92,58	B
AMMOC-0024-C-Composição Própria-01/2026	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C	m2	2.365,74	2,81	6.647,73	1,14	93,72	B
AMMOC-0013-C-Composição Própria-01/2026	CURA QUÍMICA PARA PAVIMENTO DE CONCRETO - APLICAÇÃO MANUAL COM BORRIFADOR DE BAIXA PRESSÃO	m2	831,42	7,04	5.853,20	1,00	94,72	B
AMMOC-0087-C-Composição Própria-01/2026	Ensaios da camada de Revestimento, incluindo extração de Corpos de Prova (Rotarex) para ensaios de Reconstituição de Traço, Densidade Máxima Medida, Extração de Betume, Densidade Aparente, Rompimento (Espessura de Camada de Revestimento, Enquadramento de Faixa, Grau de Compactação, Volume de Vazios, Resistência a tração da camada de revestimento)	M	452,02	9,35	4.226,38	0,72	95,44	C
4741-SINAPI-01/2026	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	24,94	128,97	3.216,51	0,55	95,99	C
103689-SINAPI-01/2026	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	573,90	2.582,55	0,44	96,44	C
96536-SINAPI-01/2026	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	26,51	95,05	2.519,78	0,43	96,87	C
100986-SINAPI-01/2026	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	188,69	11,85	2.235,98	0,38	97,25	C

Obra: 9050-PAVIMENTAÇÃO RUA BALDOÍNO BORTOLO MATEVI E RUA ÁLAVARO CÂMARA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	U.M.	QTDE.	CUSTO / BDI	TOTAL R$	PESO %	ACUM. %	GRUPO
AMMOC-0510-C-Composição Própria-01/2026	As Built para projeto de pavimentação, incluindo topografia, memoriais de cálculo, volumes e apresentação - Faixa C (Área Total da Obra = Acima de 5000 m²)	M2	3.254,95	0,66	2.148,27	0,37	97,62	C
AMMOC-0281-C-Composição Própria-01/2026	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO DO GREIDE E NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVIÇOS	M2	3.254,95	0,63	2.050,61	0,35	97,97	C
105742-SINAPI-01/2026	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 30 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	10,40	166,80	1.734,72	0,30	98,27	C
96396-SINAPI-01/2026	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	6,93	239,06	1.656,69	0,28	98,55	C
AMMOC-0350-C-Composição Própria-01/2026	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA RETANGULAR 40 CM X 80 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO	UN	2,00	739,31	1.478,62	0,25	98,80	C
AMMOC-0347-C-Composição Própria-01/2026	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA OCTOGONAL (R1) L = 25 CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO	UN	2,00	718,79	1.437,58	0,25	99,05	C
AMMOC-0034-C-Composição Própria-01/2026	SINALIZAÇÃO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE	M	67,81	17,35	1.176,50	0,20	99,25	C
102509-SINAPI-01/2026	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	25,57	39,28	1.004,39	0,17	99,42	C
2003947-SICRO-10/2025	Meio-fio de concreto - MFC 05 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais	m	29,00	27,58	799,82	0,14	99,56	C
AMMOC-0348-C-Composição Própria-01/2026	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3M INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO	UN	1,00	599,86	599,86	0,10	99,66	C
AMMOC-0023-C-Composição Própria-01/2026	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	M2	57,79	10,15	586,57	0,10	99,76	C
97114-SINAPI-01/2026	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M	738,11	0,57	420,72	0,07	99,83	C
100978-SINAPI-01/2026	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	42,27	9,35	395,23	0,07	99,90	C
97636-SINAPI-01/2026	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	10,00	32,79	327,90	0,06	99,96	C
97120-SINAPI-01/2026	BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	KG	11,85	11,83	140,19	0,02	99,98	C

Obra: 9050-PAVIMENTAÇÃO RUA BALDOÍNO BORTOLO MATEVI E RUA ÁLAVARO CÂMARA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	U.M.	QTDE.	CUSTO / BDI	TOTAL R$	PESO %	ACUM. %	GRUPO
102332-SINAPI-01/2026	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	28,27	2,42	68,41	0,01	99,99	C
100982-SINAPI-01/2026	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1,68	12,08	20,30	0,00	100,00	C
97629-SINAPI-01/2026	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,48	29,82	14,31	0,00	100,00	C

Grupo	Valor R$	Peso %	Qtde. de Itens	% Itens x Orç.
A	439.950,03	75,32	3,00	9,09
B	113.321,48	19,40	7,00	21,21
C	30.841,89	5,28	23,00	69,69
Total Geral R$:	584.113,40	100,00	33	

