Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste - SC

Orcamento de obra - EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA EM MUROS E CERCAS CERCAMENTO RUDÃO

Data: 02/06/2026

Empresa: **Construtora M&V Ttda** **Telefone:** **(499) 9165-9922**

CNPJ: **60.582.356/0001-02** **Cidade:** **Herval d'Oeste** **UF:** **SC**

Item	Descrição dos itens	U.M.	Qtde.	Custo base R$	%BDI/K/TRDE Base	Preço base R$	Custo Un. R$	%BDI/K/TRDE	Preço Un. R$	Material R$	Serviço R$	Total Material R$	Total Serviço R$	Total R$
1	**CERCAMENTO RUDÃO**													**98.584,31**
1.1	**BASE E CERCAMENTO**											**34.259,24**	**18.645,47**	**52.904,71**
1.1.1	VIGA BALDRAME DE CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES: 0,15 X 0,30M, INCLUSO FORMAS, ARMAÇÃO 8MM E CONCRETAGEM COM CONCRETO 30FCK - EXECUTADA	M	69,0000	98,44	23,54	121,61	86,6272	23,54	107,02	69,3018	37,72	4.781,82	2.602,56	7.384,38
1.1.2	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NA COR ESCOLHIDA PELA FISCALIZAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	69,0000	358,71	23,54	443,15	315,6648	23,54	389,97	252,5318	137,44	17.424,70	9.483,23	26.907,93
1.1.3	PORTAO DE ABRIR, EM GRADIL SIMILAR AO CERCAMENTO, COM QUADRO EM METALON, COM PINTURA NA MESMA COR DO GRADIL	M2	4,8600	649,27	23,54	802,11	571,3576	23,54	705,86	457,0861	248,77	2.221,44	1.209,04	3.430,48
1.1.4	PORTÃO DE CORRER EM GRADIL SIMILAR AO CERCAMENTO, COM QUADRO EM METALON, COM PINTURA NA MESMA COR DO GRADIL, INCLUSO TRILHOS E ROLDANAS	M2	20,6600	544,19	23,54	672,29	478,0000	23,54	590,52	382,4000	208,12	7.900,38	4.299,76	12.200,14
1.1.5	PONTO DE TOMADA PARA PORTÕES INCLUINDO TOMADA, ELETRODUTO RÍGIDO ENTERRADO E CABO	UN	2,0000	213,33	23,54	263,55	187,7304	23,54	231,92	150,1843	81,74	300,37	163,47	463,84
1.1.6	MOTOR ELÉTRICO TRIFÁFICO PARA PORTÃO - 1/2 CV - 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,0000	1.158,05	23,54	1.430,65	1.019,0840	23,54	1.258,97	815,2672	443,70	1.630,53	887,41	2.517,94
1.2	**PAVIMENTAÇÃO**											**21.756,23**	**11.840,33**	**33.596,56**
1.2.1	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO COM TELA Q-196 - SEGUINDO INCLINAÇÃO DE PROJETO	M2	318,3000	89,60	23,54	110,69	78,8480	23,54	97,41	63,0784	34,33	20.077,85	10.927,75	31.005,60
1.2.2	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO	M2	318,3000	7,49	23,54	9,25	6,5912	23,54	8,14	5,2730	2,87	1.678,38	912,58	2.590,96
1.3	**DRENAGEM**											**7.824,35**	**4.258,69**	**12.083,04**
1.3.1	CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 20 CM, PARA AGUA PLUVIAL	M	45,0000	17,89	23,54	22,10	15,7432	23,54	19,45	12,5946	6,86	566,76	308,49	875,25
1.3.2	GRELHA DE FERRO PERFILADO L= 20CM PARA CANALETA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	45,0000	114,68	23,54	141,68	100,9184	23,54	124,68	80,7347	43,95	3.633,06	1.977,54	5.610,60
1.3.3	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO PARA DESAGUE EM BOCA DE LOBO	M	1,7000	74,14	23,54	91,59	75,4700	23,54	93,24	60,3760	32,86	102,64	55,87	158,51
1.3.4	BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO, GRELHA METÁLICA 0,70M X 1,00M (BL 01)	UN	2,0000	2.501,34	23,54	3.090,16	2.201,1792	23,54	2.719,34	1.760,9434	958,40	3.521,89	1.916,79	5.438,68
											Valor total R$	**63.839,82**	**34.744,49**	**98.584,31**

Itens com 'Custo Un. R$' na cor azul são de contrapartida do município, por isso seu custo deve permanecer zero!

Itens com 'Custo Un. R$' na cor amarela serão executados pela empresa contratante!

Documento assinado digitalmente

gov.br

CAROLINE ELIDIANA SANTOS DE LUCCA
Data: 02/06/2026 18:24:50-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Caroline De Lucca

061.725.509-18