PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/2026.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2026.

ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS.

PROPOSTA DE PREÇOS AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2026.

Nome da Empresa: ATLANTA ENGENHARIA, ACABAMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	
CNPJ: 51.579.966/0001.66	
Endereço Completo: RUA ALFREDO POLETTO, Nº 154 BAIRRO MOROSO	
Telefone: (49) 9 9800-4842	E-mail: atlantaengenhariaeacabamentos@gmail.com

Apresentamos nossa proposta para o Registro de Preços
Para o Processo Licitatório Nº 068/2026, pela modalidade de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2026** acatando todas as estipulações consignadas, conforme abaixo:

OBJETO:

Item	Material	Und	Qtde	Marca	Valor Unitário (R$)	Valor Total R$
1	Execução do Cercamento do Rudão (69,00 mts de Cerca e 318,30m² de Piso em Concreto	1	1	PROPIA	R$ 98.700,00	R$ 98.700,00

Valor total da proposta (por extenso): R$ R$ 98.700,00 (noventa e oito mil e setecentos reais).
Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

Declaramos que os itens ofertados atendem a todas as especificações descritas no edital e seus anexos.

- Nome do Banco e código; código da Agência e número da conta corrente.

É imprescindível a existência de conta bancária, visto que os pagamentos serão efetuados mediante depósito.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: 60 DIAS
No mínimo, 60 (sessenta) dias da data limite para a entrega dos envelopes.

PRAZO DE ENTREGA: 2 MESES

PONTE SERRADA, 03 DE JUNHO DE 2026

GIOVANI ROBSON MARTINS:09838057924
Assinado de forma digital por GIOVANI ROBSON MARTINS:09838057924
Dados: 2026.06.03 18:24:57 -03'00'

GIOVANI MARTINS
CPF Nº 098.380.579-24

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D OESTE	0

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	04-26 (N DES.)	0	HERVAL D OESTE	23,54%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
0									**98.700,00**	
1.			**CERCAMENTO RUDÃO**					**-**	**98.700,00**	
1.1.			**BASE E CERCAMENTO**					**-**	**52.987,77**	
1.1.1.	Composição	AMOOC	Viga baldrame de concreto armado, dimensões: 0,15 x 0,30m, incluso 1.1.1 formas, armação 8mm e concretagem com concreto 30fck - executada	M	69,00	86,73	BDI 1	107,15	7.393,35	RA
1.1.2.	SEINFRA	C4726	Cerca/gradil nylofor h=2,03m, malha 5 x 20cm - fio 5,00mm, com fixadores de poliamida em poste 40 x 60 mm chumbados em base de concreto (exclusive esta) , revestidos em poliester por processo de pintura eletrostática (gradil e poste), na cor escolhida pela fiscalização - fornecimento e instalação	M	69,00	316,02	BDI 1	390,41	26.938,29	RA
1.1.3.	Cotação	497526000016	Portao de abrir, em gradil similar ao cercamento, com quadro em metalon, com pintura na mesma cor do gradil	M2	4,86	572,02	BDI 1	706,67	3.434,42	RA
1.1.4.	Cotação	AMMOC-1069-C	Portão de correr em gradil similar ao cercamento, com quadro em 1.1.4 metalon, com pintura na mesma cor do gradil, incluso trilhos e roldanas	M2	20,66	479,43	BDI 1	592,29	12.236,71	RA
1.1.5.	Composição	AMMOC-1070-C	Ponto de tomada para portões incluindo tomada, eletroduto rígido enterrado e cabo	M2	2,00	187,94	BDI 1	232,18	464,36	RA
1.1.6.	Cotação	497526000017	Motor elétrico trifáfico para portão - 1/2 cv - 220v - fornecimento e instalação	Unidade	2,00	1.020,17	BDI 1	1.260,32	2.520,64	RA
1.2.			**PAVIMENTAÇÃO**					**-**	**33.634,77**	
1.2.1.	SINAPI	94995	Execução de piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado com tela q-196 - seguindo inclinação de projeto	M2	318,30	78,94	BDI 1	97,52	31.040,62	RA
1.2.2.	SINAPI	97097	Acabamento polido para piso de concreto armado	M2	318,30	6,60	BDI 1	8,15	2.594,15	RA
1.3.			**DRENAGEM**					**-**	**12.077,46**	
1.3.1.	SINAPI	13115	Calha/canaleta de concreto simples, tipo meia cana, diametro de 20 cm, para agua pluvial	M	45,00	15,75	BDI 1	19,46	875,70	RA
1.3.2.	DEINFRA	40125	Grelha de ferro perfilado l= 20cm para canaleta- fornecimento e instalação	M	45,00	101,03	BDI 1	124,81	5.616,45	RA
1.3.3.	SINAPI	104166	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	1,70	65,32	BDI 1	80,70	137,19	RA
1.3.4.	Composição	AMMOC-0323-C	Boca de lobo em concreto armado, grelha metálica 0,70m x 1,00m (bl 01)	Unidade	2,00	2.205,00	BDI 1	2.724,06	5.448,12	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D OESTE	0

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	04-26 (N DES.)	0	HERVAL D OESTE	23,54%	0,00%	0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
0									**98.700,00**

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

GIOVANI ROBSON MARTINS:09838057924

Assinado de forma digital por GIOVANI ROBSON MARTINS:09838057924
Dados: 2026.06.03 16:22:47 -03'00'

HERVAL D OESTE
Local

quarta-feira, 3 de junho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: GIOVANI MARTINS
CREA/CAU: 175541-5
ART/RRT: 0

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL	0	0

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 11/25	2 12/25	3 01/26	4 02/26	5 03/26	6 04/26	7 05/26	8 06/26	9 07/26	10 08/26	11 09/26	12 10/26
1.	**CERCAMENTO RUDÃO**	**98.700,00**	% Período:	50,00%	50,00%										
				50,00%											
1.1.	BASE E CERCAMENTO	52.987,77	% Período:	50,00%	50,00%										
				50,00%	50,00%										
1.2.	PAVIMENTAÇÃO	33.634,77	% Período:	50,00%	50,00%										
				50,00%	50,00%										
1.3.	DRENAGEM	12.077,46	% Período:	50,00%	50,00%										
				50,00%	50,00%										
2.		**-**	% Período:												
3.		**-**	% Período:												
4.		**-**	% Período:												
5.		**-**	% Período:												
6.		**-**	% Período:												

Total: R$ 98.700,00

Período:	%:	50,00%	50,00%											
	Repasse:	-	-											
	Contrapartida:	49.350,00	49.350,00											
	Outros:	-	-											
	Investimento:	**49.350,00**	**49.350,00**											
Acumulado:	%:	50,00%	100,00%											
	Repasse:	-	-											
	Contrapartida:	49.350,00	98.700,00											
	Outros:	-	-											
	Investimento:	**49.350,00**	**98.700,00**											

GIOVANI ROBSON MARTINS:09838057924

Assinado de forma digital por GIOVANI ROBSON MARTINS:09838057924
Dados: 2026.06.03 16:22:29 -03'00'

HERVAL D OESTE
Local

quarta-feira, 3 de junho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: GIOVANI MARTINS
CREA/CAU:
ART/RRT:

Município de Herval d'Oeste

AMMOC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO

Cálculo do BDI - Sem desoneração sobre a folha de pagamento

TOMADOR: MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE-SC

EMPREENDIMENTO: EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA EM MUROS E CERCAS CERCAMENTO RUDÃO

Fórmula e parâmetros estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário

TIPOS DE OBRAS CONTEMPLADOS

Para o tipo de obra "CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS" enquadram-se: a construção e reforma de edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação, 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.

DEMONSTRATIVO BDI

Item	1º quartil	3º quartil	Proposto	Identificação
AC	3,00	5,50	**4,00**	Administração Central
S+G	0,80	1,00	**0,80**	Seguro e Garantia
R	0,97	1,27	**1,27**	Risco
DF	0,59	1,39	**1,23**	Despesas Financeiras
L	6,16	8,96	**7,40**	Lucro
I*	5,65	10,65	**6,65**	Tributos *
		TOTAL	**23,54**	

Verificação: 23,54 **limite 20.34% a 25.00% (sem desoneração)**

* Em geral, os tributos (I) aplicáveis são PIS (0,65%), COFINS (3%) e ISS (variável, conforme Município, de 2 a 5% e, em alguns casos, isento).

TRIBUTOS	%
PIS**	0,65
COFINS**	3,00
Cont. Previd.	0,00
ISS	3,00
Total	**6,65**

(Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta, no caso de desoneraçao na folha)

Declaramos que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS é de 100,00 sobre o valor da obra e a alíquota do ISS aplicável no Município é de 3,00 << (limitado a 5,00%)

FÓRMULA

BDI calculado pela expressão:
BDI={[1+AC/100+S/100+R/100+G/100) x (1+DF/100) x (1+L/100) / (1-I/100)]-1} x 100

ATLANTA ENGENHARIA ACABAMENTOS E CONSTRUCOES LTDA:51579966000166

Assinado de forma digital por ATLANTA ENGENHARIA ACABAMENTOS E CONSTRUCOES LTDA:51579966000166
Dados: 2026.06.03 16:25:20 -03'00'

GIOVANI ROBSON MARTINS:09838057924

Assinado de forma digital por GIOVANI ROBSON MARTINS:09838057924
Dados: 2026.06.03 16:25:01 -03'00'