

PLANTA BAIXA - PAISAGISMO
ESCALA 1:280

CANTEIRO	TIPO DE VEGETAÇÃO	ESPÉCIE	QUANTIDADE
1	ARBUSTO	PODOCARPO	10 UN.
2	ARBUSTO	COSTELA DE ADÃO	2.62 m²
3	ÁRVORE ADULTA	SETE-COPAS AFRICANA	8 UN.
4	FLOR	BEIJINHO	42.65 m²
5	ARBUSTO	BARBA DE SERPENTE	24.35 m²
		MOREIA	23.50 m²
6	ARBUSTO - TREPADEIRA	AMARELINHA	3 UN.
7	ARBUSTO - TREPADEIRA	TRÊS MARIAS	10 UN.
8	ARBUSTO	IRESINE	55.60 m²
9	ARBUSTO	COSTELA DE ADÃO	20.85 m²
10	ARBUSTO	BARBA DE SERPENTE	35.90 m²
	FLOR	CLÍVIA	70.95 m²
11	FLOR	VIOLETA	11.05 m²
12	ÁRVORE	JABUTICABEIRA	5 UN.

Aprovações:

AMMOC

Rua Roberto Trompowski,68 - 2° andar / Tel: 49 3522-2800 - www.ammoc.org.br - e-mail: ammoc@ammoc.org.br - Joaçaba/SC

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE

Obra:

PROJETO DE REFORMA
PRAÇA ENGENHEIRO DANIEL OLÍMPIO DA ROCHA

Local da Obra:

RUA DORIVAL DE BRITO - CENTRO - HERVAL D'OESTE/SC

Conteúdo:

PLANTA BAIXA - PAISAGISMO

PAISAGISMO

Responsável Técnico:

Ana Júlia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8
André Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5
André Felipe Kasteller - Eng. Civil - CREA-SC 201.019-5
Camila Zagonel - Eng. Civil - CREA-SC 112.963-0
Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8
Felipe L. Parisoto - Eng. Agrônomo - CREA-SC 183.059-9
Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0
Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0

PAI
ANEXO

Quaisquer alterações consulte os responsáveis técnicos:

SUELLEN KARINE CERVELIN: 09154865980

Assinado digitalmente por SUELLEN KARINE CERVELIN:09154865980
Verifique em https://validar.iti.gov.br
Assinatura Responsável Técnico

Assinatura Prefeito(a) Municipal

Desenho:	Data:	Escala:	Área Total:
Aline Ribeiro	Setembro / 2025	Indicada (s)	