PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2026

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2026

CARTA PROPOSTA

HERVAL D´OESTE, SC 25 de junho de 2026

recepcao@vigaobras.com.br
www.vigaobras.com.br

Administração Central | +55 49 3522-6507
Rua Santos Dumont - 1090, Herval D' Oeste - SC, 89610-000

Área Industrial | +55 49 3554-2162
Rodovia BR 282 - Km 382, Herval D' Oeste - SC, 89610-000

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2026

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2026

DOCUMENTO DE PROPOSTA

OBJETO:

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q DA ESTRADA MUNICIPAL RURAL DE ACESSO À COMUNIDADE DE SEDE BELÉM, LIGANDO A COMUNIDADE DE SERRA ALTA (PROGRAMA ESTRADA BOA RURAL), LOCALIZADO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE HERVAL D´OESTE, CONTEMPLANDO 4,920 KM DE EXTENSÃO, INCLUINDO ATERRO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL E HORIZONTAL E POR CONDUÇÃO ÓTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA; CONFORME TABELA CONSTANTE DO ANEXO I DESTE EDITAL.

DADOS DA EMPRESA:
RAZÃO SOCIAL: VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
CNPJ: 09.223.659/0001-81
ENDEREÇO: ROD. BR 282, KM 382, S/N – LINHA PACÍFICO
MUNICÍPIO/UF: HERVAL DO OESTE – SC CEP: 89610-000
TELEFONE: 49 3522-6507
E-MAIL: licitacao@vigaobras.com.br ou odir@vigaobras.com.br

VALOR GLOBAL DA OBRA R$ 8.591.226,39 (Oito milhões, quinhentos e noventa e um mil, duzentos e vinte e seis reais e trinta e nove centavos) sendo:

Valor material e meio mecânico R$ 5.783.455,23 (Cinco milhões, setecentos e oitenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e três centavos) 67,32%

Valor Mão de Obra R$ 2.807.771,16 (Dois milhões, oitocentos e sete mil, setecentos e setenta e um reais e dezesseis centavos) 32,68 %

A empresa acima descrita, DECLARA que:

1. No valor proposto já estão incluídos o BDI e todos os custos de eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, encargos sociais, taxas, seguros, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, assim como os relativos a uniformes, crachás e EPI's, diárias, hospedagem, alimentação, mobilização e quaisquer outros que incidam sobre a contratação ou decorrentes da mesma.

2. Que o prazo de validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias.

3. Que o prazo de execução do objeto licitado será de acordo com o estabelecido no Edital desta licitação, a contar do recebimento da Ordem de Serviço.

4. A proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaramos ainda:

1. Que esta empresa tem pleno conhecimento do Projeto, Memorial Descritivo, das condições e locais para o cumprimento das obrigações do objeto da licitação, e que concorda plenamente com os mesmos.

2. Atestamos a garantia da obra por eventuais patologias construtivas decorrentes do emprego de materiais não especificados e/ou de mão de obra desqualificada, pelo prazo de 05 (cinco) anos contados do término da obra.

HERVAL D´OESTE, SC 25 de junho de 2026

ODIR LUIZ FANK:02020349922

Assinado de forma digital por ODIR LUIZ FANK:02020349922
Dados: 2026.08.31 15:29:27 -03'00'

VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
ODIR LUIZ FANK
CPF: 020.203.499-22
PROCURADOR

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2026
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2026

OBJETO:

A presente licitação tem por objeto a Contratação de Empresa Especializada para Execução de Pavimentação Asfáltica em C.B.U.Q da Estrada Municipal Rural de Acesso à Comunidade de Sede Belém, ligando a Comunidade de Serra Alta (Programa Estrada Boa Rural), localizado no interior do Município de Herval d´Oeste, contemplando 4,920 km de extensão, incluindo Aterro, Drenagem, Pavimentação, Sinalização Viária Vertical e Horizontal e por Condução Ótica, com fornecimento de Material e Mão de Obra

Modalidade: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

Proponente: Viga Pavimentação e Obras Ltda - CNPJ: 09.223.659/0001-81

PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTI-DADE	BDI(%)	PREÇO UNIT. MAT. E EQUIP. (R$)	PREÇO UNIT. MÃO-DE-OBRA (R$)	PREÇO UNIT. MAT. EQUIP. M.O. (R$)	PREÇO TOTAL MAT E EQUIP (R$)	PREÇO TOTAL MÃO-DE-OBRA (R$)	PREÇO TOTAL MAT. EQUIP. M.O. (R$)
1	**SERVIÇOS INICIAIS**									
1.1	Placa em fibra - 3,00 x 1,50 m - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação	un	2,00	21,26	1.038,42	1.038,43	542,51	2.076,84	2.076,86	4.153,70
1.2	Administração Local Equipe de Apoio - Conforme Memoi1al Descritivo	m2	37929,00	21,26	2,71	2,72	542,51	102.787,59	103.166,88	205.954,47
	Total do Sub item							**104.864,43**	**105.243,74**	**210.108,17**
2	**TERRAPLANAGEM**									
2.1	**LIMPEZA**									
2.1.1	Destacamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m	un	100,00	21,26	30,81	30,82	61,63	3.081,00	3.082,00	6.163,00
2.1.2	Destacamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 m	un	50,00	21,26	77,04	77,05	154,09	3.852,00	3.852,50	7.704,50
2.1.3	Desmatamento, destacamento e limpeza de area com árvores de diâmetro até 0,15 m	m°	63.243,90	21,26	0,41	0,41	0,82	25.930,00	25.930,00	51.860,00
2.1.4	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m° - carga com escavadeira de 1,s6 m' (exclusa) e descarga livre	t	17.708,29	21,26	0,89	0,89	1,78	15.760,38	15.760,38	31.520,76
	Total do Sub item							**48.623,38**	**48.624,88**	**97.248,26**
2.2	**ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE**									
2.2.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE de material de 1• categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m²	M²	20.075,34	21,26	7,23	7,24	14,47	145.144,71	145.345,46	290.490,17
2.2.2	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE de material de 2• categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em revestimento prímario - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m²	m²	5.569,93	21,26	6,31	6,32	12,63	35.146,26	35.201,96	70.348,22
2.2.3	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE de material de 3• categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em revestimento prímario - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m²	m²	5.569,93	21,26	28,89	28,89	57,78	160.915,28	160.915,28	321.830,56

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTI-DADE	BDI(%)	PREÇO UNIT. MAT. E EQUIP. (R$)	PREÇO UNIT. MÃO-DE-OBRA (R$)	PREÇO UNIT. MAT. EQUIP. M.O. (R$)	PREÇO TOTAL MAT E EQUIP (R$)	PREÇO TOTAL MÃO-DE-OBRA (R$)	PREÇO TOTAL MAT. EQUIP. M.O. (R$)
	Total do Sub item							**341.206,25**	**341.462,70**	**682.668,95**
2.3	**ATERRO**									
2.3.1	Compactação de aterros a 100% do Proctor nomal	m'	1.000,00	21,26	5,56	0,98	6,54	5.560,00	980,00	6.540,00
2.3.2	Construção de corpo de aterro com material de 3• categoria oriundo de corte	m°	4.100,80	21,26	20,32	3,59	23,91	83.328,26	14.721,87	98.050,13
2.3.3	Espalhamento de material em bota-fora	m'	26.114,40	21,26	2,53	0,45	2,98	66.069,43	11.751,48	77.820,91
	Total do Sub item							**154.957,69**	**27.453,35**	**182.411,04**
3	**DRENAGEM**									
3.1	Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 90-30 - escavação mecânica - areia extraída e brita produzida	m	5.592,00	21,26	33,68	33,68	67,36	188.338,56	188.338,56	376.677,12
3.2	Transposição de segmentos de saijeta - TSS 150 - areia extraída e bilta produzida	m	237,00	21,26	593,05	593,06	1.186,11	140.552,85	140.555,22	281.108,07
3.3	Caixa coletora de sarjeta - CCS 200-80 B - com grelha de aço - areia e brita comerciais	un	4,00	21,26	2.715,48	2.715,49	5.430,97	10.861,92	10.861,96	21.723,88
3.4	Caixa coletora de sarjeta - CCS 250-100 B - com grelha de •s° - areia e brita comerciais	un	5,00	21,26	3.287,84	3.287,85	6.575,69	16.439,20	16.439,25	32.878,45
3.5	Caixa coletora de sarjeta - CCS 250-120 B - com grelha de aço - areia e brita comerciais	un	2,00	21,26	3.740,68	3.740,69	7.481,37	7.481,36	7.481,38	14.962,74
3.6	Dreno longitudinal profundo para corte em solo - oPs 08 - tubo PEAo e brita comercial	m	5.180,00	21,26	93,08	93,08	186,16	482.154,40	482.154,40	964.308,80
	Total do Sub item							**845.828,29**	**845.830,77**	**1.691.659,06**
4	**OBRAS DE ARTE CORRENTE**									
4.1	Reaterro e compaMas•° *°< soquete vibratório	m³	403,65	21,26	11,23	11,23	22,46	4.532,99	4.532,99	9.065,98
4.2	Escavação mecânica de vala em material de 1º categoria	m³	484,40	21,26	3,84	3,85	7,69	1.860,10	1.864,94	3.725,04
4.3	Escavação de vala em material de 3• categoria	m³	53,82	21,26	112,38	112,39	224,77	6.048,29	6.048,83	12.097,12
4.4	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA3 - areia, bi1ta e pedra de mâo comerciais	m	48,00	21,26	418,75	418,76	837,51	20.100,00	20.100,48	40.200,48
4.5	Corpo de esTc o = 1,oo m PA3 - areia, brita e pedra de mao comerciais	m	57,00	21,26	576,47	576,48	1.152,95	32.858,79	32.859,36	65.718,15
4.6	Corpo de BSTC D = 1,20 m PA3 - areia, bi1ta e pedra de mâo comerciais	m	22,00	21,26	793,87	793,88	1.587,75	17.465,14	17.465,36	34.930,50
4.7	Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0º - areia e brita comerciais - alas esconsas	un	4,00	21,26	1.035,13	1.035,14	2.070,27	4.140,52	4.140,56	8.281,08
4.8	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0º - areia e brita comerciais - alas esconsas	un	5,00	21,26	1.601,37	1.601,37	3.202,74	8.006,85	8.006,85	16.013,70

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTI-DADE	BDI(%)	PREÇO UNIT. MAT. E EQUIP. (R$)	PREÇO UNIT. MÃO-DE-OBRA (R$)	PREÇO UNIT. MAT. EQUIP. M.O. (R$)	PREÇO TOTAL MAT E EQUIP (R$)	PREÇO TOTAL MÃO-DE-OBRA (R$)	PREÇO TOTAL MAT. EQUIP. M.O. (R$)
4.9	Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 0º - areia e brita comerciais - alas esconsas	un	2,00	21,26	2.321,88	2.321,89	4.643,77	4.643,76	4.643,78	9.287,54
4.10	Rem°s•° de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros	m	60,00	21,26	5,89	5,90	11,79	353,40	354,00	707,40
4.11	Enrolamento de pedra espalhada e compactada mecanicamente - pedra de mao comercial - fornecimento e assentamento	m*	51,32	21,26	102,91	102,91	205,82	5.281,34	5.281,34	10.562,68
	Total do Sub item							**105.291,18**	**105.298,49**	**210.589,67**
5	**PAVIMENTAÇÃO**									
5.1	**SERVIÇO**									
5.1.1	Regularização do subleito - 100'X' Proctor intermediário	m*	43.296,00	21,26	1,89	0,21	2,10	81.829,44	9.092,16	90.921,60
5.1.2	Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico	m°	1.298,88	21,26	129,48	14,39	143,87	168.178,98	18.690,88	186.869,86
5.1.3	Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial	m*	7.935,08	21,26	30,13	3,35	33,48	239.083,96	26.582,52	265.666,48
5.1.4	Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial	m°	5.679,42	21,26	50,35	5,59	55,94	285.958,80	31.747,96	317.706,76
5.1.5	Imprimação com emulsão asfáltica	m*	37.029,00	21,26	0,66	0,07	0,73	24.439,14	2.592,03	27.031,17
5.1.6	Pintura de ligação	m“	34.932,00	21,26	0,44	0,05	0,49	15.370,08	1.746,60	17.116,68
5.1.7	Concreto asfáltica - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais (Usinagem e Aplicação)	t	4.335,75	21,26	189,53	21,06	210,59	821.754,70	91.310,90	913.065,60
	Total do Sub item							**1.636.615,10**	**181.763,05**	**1.818.378,15**
5.2	**LIGANTES BETUMINOSOS**									
5.2.1	Transporte de Cimento asfáltica de petróleo - CAP 50/70	T	225,46	15,00	234,55	0,00	234,55	52.881,64	0,00	52.881,64
5.2.2	Transporte de Emulsão asfáltica - RR-1C	T	15,72	15,00	234,55	0,00	234,55	3.687,13	0,00	3.687,13
5.2.3	Transporte de Asfalto diluído de petróleo - EAI	T	44,43	15,00	234,55	0,00	234,55	10.421,06	0,00	10.421,06
5.2.4	Cimento asfáltica de petróleo - CAP 50/70	T	225,46	15,00	4.270,09	0,00	4.270,09	962.734,49	0,00	962.734,49
5.2.5	Emulsão asfáltica - RR-1C	T	15,72	15,00	3.050,15	0,00	3.050,15	47.948,36	0,00	47.948,36
5.2.6	Emulsão asfáltica para impilmaçâo	T	44,43	15,00	2.888,53	0,00	2.888,53	128.337,39	0,00	128.337,39
	Total do Sub item							**1.206.010,07**	**0,00**	**1.206.010,07**
5.3	**MATERIAIS PETREOS**									
5.3.1	Aquisição de Mistura para Brita Graduada	m³	5.679,42	15,00	89,97	89,98	179,95	510.977,42	511.034,21	1.022.011,63
5.3.2	Aquisição de Agregados para Macadame Seco	m³	7.935,08	15,00	75,70	75,71	151,41	600.685,56	600.764,91	1.201.450,47
	Total do Sub item							**1.111.662,98**	**1.111.799,12**	**2.223.462,10**
6	**SINALIZAÇÃO**									
6.1	**SINALIZAÇÃO HORIZONTAL**									

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTI-DADE	BDI(%)	PREÇO UNIT. MAT. E EQUIP. (R$)	PREÇO UNIT. MÃO-DE-OBRA (R$)	PREÇO UNIT. MAT. EQUIP. M.O. (R$)	PREÇO TOTAL MAT E EQUIP (R$)	PREÇO TOTAL MÃO-DE-OBRA (R$)	PREÇO TOTAL MAT. EQUIP. M.O. (R$)
6.1.1	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm - Branca	M²	1.180,80	21,26	18,51	3,27	21,78	21.856,61	3.861,22	25.717,83
6.1.2	Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm - Amarela	M²	1.180,80	21,26	18,51	3,27	21,78	21.856,61	3.861,22	25.717,83
6.1.3	Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm - Lombadas	M²	11,30	21,26	39,90	7,04	46,94	450,87	79,55	530,42
	Total do Sub item							**44.164,09**	**7.801,99**	**51.966,08**
6.2	**SINALIZAÇÃO VERTICAL**									
6.2.1	Placa em aço n° 16 galvanizado com película retrorrefietiva tipo III + III - confecção	M²	16,60	21,26	484,78	85,55	570,33	8.047,35	1.420,13	9.467,48
6.2.2	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	74,00	21,26	443,48	78,26	521,74	32.817,52	5.791,24	38.608,76
	Total do Sub item							**40.864,87**	**7.211,37**	**48.076,24**
6.3	**SINALIZAÇÃO CPOR CONDUÇÃO ÓTICA**									
6.3.1	Tachão refletivo em resina sintética - bidirecional - fornecimento e colocação	un	160,00	21,26	71,50	12,62	84,12	11.440,00	2.019,20	13.459,20
6.3.2	Tacha refletiva em plástico injetado - monodirecional tipo III - com um pino - fornecimento e colocação	un	1.210,00	21,26	33,97	5,99	39,96	41.103,70	7.247,90	48.351,60
6.3.3	Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo III - com um pino - fornecimento e colocação	un	2.460,00	21,26	36,92	6,51	43,43	90.823,20	16.014,60	106.837,80
	Total do Sub item							**143.366,90**	**25.281,70**	**168.648,60**
	Total do ITEM							**5.783.455,23**	**2.807.771,16**	**8.591.226,39**
PREÇO TOTAL DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS R$										**5.783.455,23**
PREÇO TOTAL DA MÃO DE OBRA R$										**2.807.771,16**
PREÇO TOTAL DAS OBRAS R$										**8.591.226,39**

HERVAL D OESTE, SC 25 DE JUNHO DE 2026.

ODIR LUIZ FANK:02020349922

Assinado de forma digital por ODIR LUIZ FANK:02020349922
Dados: 2026.08.31 15:36:04 -03'00'

VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
ODIR LUIZ FANK
CPF: 020.203.499-22
PROCURADOR

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2026
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2026

OBJETO: **A presente licitação tem por objeto a Contratação de Empresa Especializada para Execução de Pavimentação Asfáltica em C.B.U.Q da Estrada Municipal Rural de Acesso à Comunidade de Sede Belém, ligando a Comunidade de Serra Alta (Programa Estrada Boa Rural), localizado no interior do Município de Herval d´Oeste, contemplando 4,920 km de extensão, incluindo Aterro, Drenagem, Pavimentação, Sinalização Viária Vertical e Horizontal e por Condução Ótica, com fornecimento de Material e Mão de Obra**

Modalidade: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

PLANILHA **CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

Proponente: Viga Pavimentação e Obras Ltda - CNPJ: 09.223.659/0001-81

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R$	PARCELAS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS
1	**SERVIÇOS INICIAIS**		**% PERÍODO**	**100,00%**							
2	**TERRAPLANAGEM**		% PERÍODO	**25,00%**	**25,00%**	**25,00%**	**25,00%**				
3	**DRENAGEM**		% PERÍODO			**25,00%**	**25,00%**	**25,00%**	**25,00%**		
4	**OBRAS DE ARTE CORRENTE**		% PERÍODO			**25,00%**	**25,00%**	**50,00%**			
5	**PAVIMENTAÇÃO**		% PERÍODO					**25,00%**	**50,00%**	**25,00%**	
6	**SINALIZAÇÃO**		% PERÍODO							**25,00%**	**75,00%**
TOTAL		8.591.226,39			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
Período			%	5,25%	2,80%	8,34%	8,34%	21,42%	35,46%	16,05%	2,34%
			Repasse								
			Contrapartida	451.039,39	240.554,34	716.508,28	716.508,28	1.840.240,69	3.046.448,88	1.378.891,84	201.034,70
			OUTROS								
			Investimento	451.039,39	240.554,34	716.508,28	716.508,28	1.840.240,69	3.046.448,88	1.378.891,84	201.034,70
ACUMULADO			%	5,25%	8,05%	16,39%	24,73%	46,15%	81,61%	97,66%	100,00%
			Repasse								
			Contrapartida	451.039,39	691.593,72	1.408.102,01	2.124.610,29	3.964.850,98	7.011.299,86	8.390.191,69	8.591.226,39
			OUTROS								
			Investimento	451.039,39	691.593,72	1.408.102,01	2.124.610,29	3.964.850,98	7.011.299,86	8.390.191,69	8.591.226,39

HERVAL D OESTE, SC 25 DE JUNHO DE 2026.

ODIR LUIZ FANK:02020349922

Assinado de forma digital por ODIR LUIZ FANK:02020349922
Dados: 2026.08.31 15:32:41 -03'00'

VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
ODIR LUIZ FANK
CPF: 020.203.499-22
PROCURADOR

recepcao@vigaobras.com.br
www.vigaobras.com.br

Administração Central | +55 49 3522-6507
Rua Santos Dumont - 1090, Herval D' Oeste - SC, 89610-000
Área Industrial | +55 49 3554-2162
Rodovia BR 282 - Km 382, Herval D' Oeste - SC, 89610-000

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2026
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2026

DEMONSTRATIVO BDI PADRÃO

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS

OBJETO: **A presente licitação tem por objeto a Contratação de Empresa Especializada para Execução de Pavimentação asfáltica em C.B.U.Q da Estrada Municipal Rural de Acesso à Comunidade de Sede Belém, ligando a Comunidade de Serra Alta (Programa Estrada Boa Rural), localizado no interior do Município de Herval d´Oeste, contemplando 4,920 km de extensão, incluindo Aterro, Drenagem, Pavimentação, Sinalização Viária Vertical e Horizontal e por Condução Ótica, com fornecimento de Material e Mão de Obra**

Modalidade: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

RAZÃO SOCIAL: VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
CNPJ: 09.223.659/0001-81
ENDEREÇO: ROD. BR 282, KM 382, S/N – LINHA PACÍFICO
MUNICÍPIO/UF: HERVAL DO OESTE – SC CEP: 89610-000
TELEFONE: 49 3522-6507
E-MAIL: licitacao@vigapavimentacoes.com.br

BDI 1 - ITENS	SIGLAS	% ADOTADO
Administração Central	AC	3,80%
Seguro e garantia	SG	0,33%
Risco	R	0,50%
Despesas Financeiras	DF	1,11%
Lucro	L	7,00%
Tributos (ISS 3,00%); (COFINS 3,00%); (PIS 0,65%)	I	6,65%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	**BDI PAD**	**21,26%**

BDI calculado pela expressão:
BDI= (((1+A+B+C)*(1+D)*(1+E)/(1-F))-1)

HERVAL D OESTE, SC 25 de JUNHO de 2026.

ODIR LUIZ FANK:02020349922

Assinado de forma digital por ODIR LUIZ FANK:02020349922
Dados: 2026.08.31 15:30:58 -03'00'

VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
ODIR LUIZ FANK
CPF: 020.203.499-22
PROCURADOR