SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Curva ABC da Obra

Itens ordenados pelo peso financeiro

EMPREENDIMENTO	MUNICÍPIO - ESTADO	ITENS	TOTAL GERAL
9612-EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO EM EDIFÍCIO PARA FINS ESPECIAIS CONSTRUÇÃO DE COLUMBARIOS E OSSARIOS EM CEMITERIO	Herval d'Oeste-SC	**14**	**R$ 22.131,74** 14 itens (99,99%)

GRUPO A	GRUPO B	GRUPO C
R$ 17.352,97 5 itens (35.71%)	R$ 3.274,67 2 itens (14.28%)	R$ 1.504,10 7 itens (50.0%)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	U.M.	QTDE.	TOTAL R$	PESO %	ACUM.	GRUPO
10842-SINAPI-04/2026	PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO PRETO SAO GABRIEL/ TIJUCA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM	M2	8,65	5.936,58	26,82	26,82	A
97735-SINAPI-04/2026	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	M3	1,34	4.767,12	21,54	48,36	A
87805-SINAPI-04/2026	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_08/2022	M2	27,44	2.714,64	12,27	60,63	A
AMMOC-0847-C-Composição Própria-09/2025	LAJE MACIÇA EM CONCRETO ARMADO ESPESSURA 10 CM	M2	5,00	2.144,95	9,69	70,32	A
43946-DEINFRA-01/2021	Concreto Armado em Estrutura - 20Mpa (convencional)	M3	0,50	1.789,68	8,09	78,41	A
103336-SINAPI-04/2026	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	13,72	1.753,14	7,92	86,33	B
103689-SINAPI-04/2026	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,50	1.521,53	6,87	93,20	B
AMMOC-0880-C-Composição Própria-12/2025	PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO	M2	5,00	633,60	2,86	96,07	C
87905-SINAPI-04/2026	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	27,44	342,73	1,55	97,62	C
88426-SINAPI-04/2026	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024	M2	13,72	341,08	1,54	99,16	C
96622-SINAPI-04/2026	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	0,23	68,61	0,31	99,47	C
88412-SINAPI-04/2026	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024	M2	13,72	59,27	0,27	99,73	C
42846-DEINFRA-01/2021	Limpeza da obra	M2	5,00	45,70	0,21	99,94	C
100981-SINAPI-04/2026	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	1,00	13,11	0,06	100,00	C

Sobre a Curva ABC. A classificação ABC organiza os itens da obra em ordem decrescente de peso financeiro, permitindo identificar onde concentrar a atenção do controle e fiscalização. **Grupo A** (alta concentração) reúne os itens de maior valor — onde pequenas variações de preço ou quantidade produzem grande impacto no orçamento total.

Curva ABC da Obra

Itens ordenados pelo peso financeiro

MELISSA DEMO
053732-5