PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE

SEMOP - Secretaria Municipal de Obras Públicas

Nr ART (CREA).: A PREENCHER	BDIs aplicados: 21.07 - 0.00 - 0.00	Encargos sociais s/ m.o.
Município de Herval d'Oeste - SC	Data: 22-06-26	**114.47 % (HORA)**
Programa não vinculado	Nº do contrato: Contrato não vinculado!	**71.03 % (MÊS)**
EMPREENDIMENTO: 9612 - EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO EM EDIFÍCIO PARA FINS ESPECIAIS CONSTRUÇÃO DE COLUMBARIOS E OSSARIOS EM CEMITERIO		

SINAPI-04/2026 DEINFRA-01/2021 Composição Própria-12/2025 Composição Própria-09/2025

ITEM	DESCRIÇAO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	Custo R$	%BDI / K / TRDE	Preço R$	R$ 22.131,74 TOTAL R$	*Fonte	SEM desoneração
1	ESTRUTURA						11.157,10		
1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	13,72	105,54	21,07	127,78	1.753,14		103336-SINAPI-04/2026
1.2	CONCRETO ARMADO EM ESTRUTURA - 20MPA (CONVENCIONAL)	M3	0,50	2.956,44	21,07	3.579,36	1.789,68		43946-DEINFRA-01/2021
1.3	PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO	M2	5,00	104,67	21,07	126,72	633,60		AMMOC-0880-C-Composição Própria-12/2025
1.4	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	0,23	246,39	21,07	298,30	68,61		96622-SINAPI-04/2026
1.5	LAJE MACIÇA EM CONCRETO ARMADO ESPESSURA 10 CM	M2	5,00	354,33	21,07	428,99	2.144,95		AMMOC-0847-C-Composição Própria-09/2025
1.6	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	M3	1,34	2.938,42	21,07	3.557,55	4.767,12		97735-SINAPI-04/2026
2	SERVIÇOS INICIAIS						1.521,53		
2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,50	502,69	21,07	608,61	1.521,53		103689-SINAPI-04/2026
3	REVESTIMENTO E ACABAMENTO						9.394,30		
3.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	27,44	10,32	21,07	12,49	342,73		87905-SINAPI-04/2026
3.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_08/2022	M2	27,44	81,71	21,07	98,93	2.714,64		87805-SINAPI-04/2026
3.3	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024	M2	13,72	3,57	21,07	4,32	59,27		88412-SINAPI-04/2026
3.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024	M2	13,72	20,53	21,07	24,86	341,08		88426-SINAPI-04/2026
3.5	ACABAMENTO EM GRANITO, POLIDO, TIPO PRETO SAO GABRIEL, PARA ACABAMENTO DE GAVETARIO, FIXADO ADEQUADAMENTO, INCLUSO ACABAMENTOS LATERAIS DE TODAS AS GAVETAS FORRANDO TODA A FRENTE DA ESTRUTURA	M2	8,65	566,87	21,07	686,31	5.936,58		10842-SINAPI-04/2026
4	FINAL DE OBRA						58,81		
4.1	LIMPEZA DA OBRA	M2	5,00	7,55	21,07	9,14	45,70		42846-DEINFRA-01/2021

ITEM	DESCRIÇAO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	Custo R$	%BDI / K / TRDE	Preço R$	R$ 22.131,74 TOTAL R$	*Fonte	SEM desoneração
4.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	1,00	10,83	21,07	13,11	13,11		100981-SINAPI-04/2026
Total Geral							22.131,74		

Assinatura

MELISSA DEMO
Engenheiro(a) Civil
CREA 053732-5
ART: A PREENCHER